

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度斐伊川河道掘削工事
工事地名	島根県出雲市出島町～出雲市島村町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	出雲河川事務所 管理第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3650010001	14) 単価適用年月	2026年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	108日間 自 令和8年9月12日 (当初) 至 令和8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年7月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度斐伊川河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		40,230,661			
河川土工			式	1		39,783,720			
掘削工(ICT)			式	1		16,430,000			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,400	446.2	5,532,880				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,400	878.8	10,897,120				単-2号
残土処理工		式	1		23,353,720				
整地	残土受入れ地での処理	m3	22,900	125.8	2,880,820				単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,500	232.4	4,067,000				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,000	571	3,997,000				単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,500	2,825	9,887,500				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,000	360.2	2,521,400				単-7号
堤防養生工		式	1		143,100				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度斐伊川河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木除根工		式	1		143,100				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	1,000	91.95	91,950			単-8号	
伐木伐竹運搬		m3	50	1,023	51,150			単-9号	
仮設工		式	1		303,841				
工事用道路工		式	1		303,841				
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	293	1,037	303,841			単-10号	
直接工事費		式	1		40,230,661				
共通仮設費		式	1		5,580,759				
共通仮設費		式	1		2,060,759				
運搬費		式	1		1,080,759				
仮設材運搬費		t	101.1	10,690	1,080,759			単-11号	
技術管理費		式	1		598,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度斐伊川河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598, 000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		382, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 520, 000				
純工事費		式	1		45, 811, 420				
現場管理費		式	1		13, 725, 000				
工事原価		式	1		59, 536, 420				
一般管理費等		式	1		11, 633, 580				
工事価格		式	1		71, 170, 000				
消費税相当額		式	1		7, 117, 000				
工事費計		式	1		78, 287, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 19号
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 446. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	446. 2	446. 2	CB210120
計						446. 2	
単価						446. 2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 878. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3以上 バックホウバケット容量0. 8m3 440m以下	m 3	1	878. 8	878. 8	WB211810 単一 12号
計						878. 8	
単価						878. 8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.8	125.8	CB210610	
計						125.8		
単価						125.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.4	232.4	CB210020	
計						232.4		
単価						232.4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	571	571	CB210110		
計						571			
単価						571	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110	
計						2, 825		
単価						2, 825	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		360. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3以上 ハックホウバケット容量0. 8m3 110m以下	m 3	1	360. 2	360. 2	WB211810 単一 13号	
計						360. 2		
単価						360. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		単価	
						1		91. 95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 無し 機械施工	m 2	1	91. 95	91. 95	CB320590	
計						91. 95		
単価						91. 95	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	1, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 6.0km以下	m 3	1	1, 023	1, 023	CB320580	
計						1, 023		
単価						1, 023	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	293	単価	1, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	293	381. 4	111, 750. 2	WB253610 単－ 14号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 53日 無 有	枚	63	3, 049	192, 087	WB253630 単－ 15号	
計						303, 837. 2		
単価						1, 037	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	仮設材運搬費		単位	t	数量	101. 1	単価	10, 690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 115. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	50. 55	8, 350	422, 092. 5	WB010020	単一 16号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 115. 3km 12m以内 冬期割増 無	t	50. 55	10, 020	506, 511	WB010020	単一 17号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	101. 1	1, 500	151, 650	WB010030	単一 18号	
計					1, 080, 253. 5			
単価					10, 690	円／t		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バ ッ ク ホウ バ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 440m以下	単位	m 3	数量	100	単価	878. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 893	98, 400	87, 871	WK210340 単－ 20号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						87, 880		
単価						878. 8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウバケット容量0. 8m3 110m以下	単位	m 3	数量	100	単価	360. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 366	98, 400	36, 014	WK210340 単－ 20号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36, 020		
単価						360. 2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	381. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	25, 900	7, 640			
とび工		人	0. 295	28, 000	8, 260			
普通作業員		人	0. 295	19, 700	5, 811			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 420	16, 053	WK250590 単一 21号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		376			
計					38, 140			
単価					381. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	2, 279	2, 279		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 049		
単価						3, 049	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 115. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		8, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	1	8, 350	8, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 350		
単価						8, 350	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 115. 3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		10, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	1	10, 020	10, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 020		
単価						10, 020	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	