鏡

１．工事名

工事名	令和８年度神戸川古志地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月	
２）	事務所名	出雲河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3640010006	１４）	単価適用年月	2026年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	188日間　自　令和 8年 9月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	出雲	２３）	公 告 日	令和 8年 7月22日	
１１）	河川・路線	斐伊川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度神戸川古志地区外整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		7,959,978			
河川土工		式	1		2,539,946			
掘削工(ICT)		式	1		309,510			
掘削(ICT)	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	900	343.9	309,510			単-1号
法面整形工(ICT)		式	1		635,116			
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	m2	830	765.2	635,116			単-2号
残土処理工		式	1		1,595,320			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	125.5	125,500			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,020	1,441	1,469,820			単-4号
水路工		式	1		3,482,743			
作業土工		式	1		263,743			
床掘り	土砂	m3	230	240.1	55,223			単-5号

設計内訳書

工事名	令和８年度神戸川古志地区外整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	100	1,770	177,000			単-6号
基面整正		m2	80	394	31,520			単-7号
水路工		式	1		3,219,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号	H1500×B2400 L=2000	m	29	111,000	3,219,000			単-8号
付帯道路工		式	1		528			
側溝工		式	1		528			
側溝蓋 PC1-B300	300 40×6×60	枚	1	528.2	528			単-9号
応急処理工		式	1		583,300			
応急処理作業工		式	1		583,300			
応急処理		式	1		583,300			内-1号
仮設工		式	1		1,353,461			
工事用道路工		式	1		1,353,461			

設計内訳書

工事名	令和８年度神戸川古志地区外整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土		m3	360	3,597	1,294,920			単-10号
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	111	527.4	58,541			単-11号
直接工事費		式	1		7,959,978			
共通仮設費		式	1		753,000			
共通仮設費		式	1		104,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		104,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		649,000			
純工事費		式	1		8,712,978			
現場管理費		式	1		3,210,000			
工事原価		式	1		11,922,978			
一般管理費等		式	1		2,757,022			
工事価格		式	1		14,680,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度神戸川古志地区外整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		1,468,000			
工事費計		式	1		16,148,000			

一式当たり内訳書

応急処理

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		228,000			WYB00001 単－　16号
機械費		式	1		163,200			WYB00002 単－　17号
材料費		式	1		192,100			WYB00003 単－　18号
合　計					583,300			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	単位	m3	数量	1	単価	343.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オープンカット(バックホウ掘削)	後方超小旋回型･超低騒音型 排対3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	ｍ３	1	343.9	343.9	WYB00004 単－　12号
計					343.9	
単価					343.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	単位	m2	数量	1	単価	765.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土整形	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	ｍ２	1	765.2	765.2	WYB00006 単－　13号
計					765.2	
単価					765.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	CB210610
計					125.5	
単価					125.5	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,441	1,441	CB210110
計					1,441	
単価					1,441	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	240.1	240.1	CB210030
計					240.1	
単価					240.1	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,770	1,770	CB210410
計					1,770	
単価					1,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	394	394	CB210080
計					394	
単価					394	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号	H1500×B2400 L=2000	単位	m	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	111,000	111,000	WB821410 単－ 14号
計					111,000	
単価					111,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	側溝蓋 PC1-B300	300 40×6×60	単位	枚	数量	1	単価	528.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	528.2	528.2	WB821430 単－ 15号
計					528.2	
単価					528.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	3,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.1	232.1	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,441	1,441	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	125.1	125.1	CB210610
【以上設置】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.1	232.1	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1	1,441	1,441	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.5	125.5	CB210610
【以上撤去】						
計					3,596.8	
単価					3,597	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	100	単価	527.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	10	125.1	1,251	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	10	3,350	33,500	
【以上設置】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	10	232.1	2,321	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	10	1,441	14,410	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	10	125.5	1,255	CB210610
【以上撤去】						
計					52,737	
単価					527.4	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	オープンカット(バックホウ掘削)	後方超小旋回型･超低騒音型 排対3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	343.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回･超低騒音 排対3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.59	58,280	34,385	WYB00005 単－ 19号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					34,390	
単価					343.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	切土整形	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	単位	ｍ２	数量	100	単価	765.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	25,900	12,691	
普通作業員		人	0.4	19,700	7,880	
バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回･超低騒音 排対3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	0.96	58,280	55,948	WYB00008 単－　20号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					76,520	
単価					765.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,886	78,860	
大型フリューム	H1500×B2400 L=2000	個	5	204,000	1,020,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3.12	3,350	10,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		688	
計					1,110,000	
単価					111,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	528.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	326	32,600	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	202.12	20,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,820	
単価					528.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	労務費		単位	式	数量	1	単価	228,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	25,900	129,500	
普通作業員		人	5	19,700	98,500	
計					228,000	
単価					228,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	機械費		単位	式	数量	1	単価	163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	3	54,400	163,200	
計					163,200	
単価					163,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	材料費		単位	式	数量	1	単価	192,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	20	3,350	67,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	5	25,020	125,100	
計					192,100	
単価					192,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回･超低騒音 排対3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	44	152	6,688	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次）バケット容量０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,500	20,615	
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					58,280	
単価					58,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回･超低騒音 排対3 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,700	23,700	
軽油		L	44	152	6,688	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次）バケット容量０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,500	20,615	
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					58,280	
単価					58,280	円／日