

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度神戸川大津地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市大社町～大津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010005	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	188日間 自 令和 8 年 9 月 25 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	出雲	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	斐伊川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 7 月 22 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度神戸川大津地区外整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		7,975,282			
河川土工			式	1		2,555,250			
掘削工 (ICT)			式	1		309,510			
掘削 (ICT)		レキ質土・砂・砂質土 ・粘性土	m3	900	343.9	309,510			単-1号
法面整形工 (ICT)			式	1		650,420			
法面整形 (切土部) (ICT)		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2	850	765.2	650,420			単-2号
残土処理工			式	1		1,595,320			
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,000	125.5	125,500			単-3号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,020	1,441	1,469,820			単-4号
水路工			式	1		3,482,743			
作業土工			式	1		263,743			
床掘り		土砂	m3	230	240.1	55,223			単-5号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度神戸川大津地区外整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	100	1, 770	177, 000			単-6号
基面整正			m2	80	394	31, 520			単-7号
水路工			式	1		3, 219, 000			
プレキャストU型側溝 1号		H1500×B2400 L=2000	m	29	111, 000	3, 219, 000			単-8号
付帯道路工			式	1		528			
側溝工			式	1		528			
側溝蓋 PC1-B300		300 40×6×60	枚	1	528. 2	528			単-9号
応急処理工			式	1		583, 300			
応急処理作業工			式	1		583, 300			
応急処理			式	1		583, 300			内-1号
仮設工			式	1		1, 353, 461			
工事用道路工			式	1		1, 353, 461			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度神戸川大津地区外整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	360	3,597	1,294,920			単-10号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	111	527.4	58,541			単-11号	
直接工事費		式	1		7,975,282				
共通仮設費		式	1		754,000				
共通仮設費		式	1		104,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		104,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		650,000				
純工事費		式	1		8,729,282				
現場管理費		式	1		3,215,000				
工事原価		式	1		11,944,282				
一般管理費等		式	1		2,765,718				
工事価格		式	1		14,710,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度神戸川大津地区外整備工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		1,471,000				
工事費計		式	1		16,181,000				

一式当たり内訳書

応急処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
労務費		式	1		228, 000			WYB00001 単一 16号
機械費		式	1		163, 200			WYB00002 単一 17号
材料費		式	1		192, 100			WYB00003 単一 18号
合 計					583, 300			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	単位	m3	数量		単価	
						1		343. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オープンカット (バックホウ掘削)		後方超小旋回型・超低騒音型 排対3 バケット容量0. 45m3					WYB00009	
			m 3	1	343. 9	343. 9	単一 12号	
計						343. 9		
単価						343. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形 (切土部) (ICT)	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		765. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土整形		レキ質土，砂及び砂質土，粘性土					WYB00006	
			m 2	1	765. 2	765. 2	単一 13号	
計						765. 2		
単価						765. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5	CB210610	
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 441	1, 441	CB210110	
計						1, 441		
単価						1, 441	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 1	240. 1	CB210030	
計						240. 1		
単価						240. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 770	1, 770	CB210410	
計						1, 770		
単価						1, 770	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0		
単一7号	基面整正			単位	m2	数量	1	単価	394
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	394	394	CB210080	
計							394		
単価							394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	プレキャストU型側溝 1号	H1500×B2400 L=2000	単位	m	数量	1	単価	111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	111, 000	111, 000	WB821410 単一 14号	
計						111, 000		
単価						111, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	側溝蓋 PC1-B300	300 40×6×60	単位	枚	数量	1	単価	528. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	528. 2	528. 2	WB821430 単一 15号	
計						528. 2		
単価						528. 2	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	工事用道路盛土		単位	m3	数量		1	単価	3, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (レーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 441	1, 441	CB210110		
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	125. 1	125. 1	CB210610		
【以上設置】									
積込 (レーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 441	1, 441	CB210110		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5	CB210610		
【以上撤去】									
計						3, 596. 8			
単価						3, 597	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	527. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 10,000m3未満 無し	m 3	10	125. 1	1, 251	CB210610	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	10	3, 350	33, 500		
【以上設置】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	232. 1	2, 321	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	10	1, 441	14, 410	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	10	125. 5	1, 255	CB210610	
【以上撤去】								
計						52, 737		
単価						527. 4	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	オープンカット(バックホウ掘削)	後方超小旋回型・超低騒音型 排対3 バケット容量0.45m3	単位	m 3	数量	100	単価	343. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ型)運転		後方超小旋回・超低騒音 排対3 バケット容量0.45m3	日	0. 59	58, 280	34, 385	WYB00010 単- 19号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34, 390		
単価						343. 9	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	切土整形	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	単位	m 2	数量	100	単価	765. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 49	25, 900	12, 691		
普通作業員			人	0. 4	19, 700	7, 880		
バックホウ(クローラ型)運転		後方超小旋回・超低騒音 排対3 バケット容量0. 45m3	日	0. 96	58, 280	55, 948	WYB00012 単一 20号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						76, 520		
単価						765. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 886	78, 860		
大型フリューム		H1500×B2400 L=2000	個	5	204, 000	1, 020, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3. 12	3, 350	10, 452		
諸雑費（まるめ）			式	1		688		
計						1, 110, 000		
単価						111, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	528. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	326	32, 600		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	202. 12	20, 212		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 820		
単価						528. 2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	労務費		単位	式	数量	1	単価	228, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	25, 900	129, 500		
普通作業員			人	5	19, 700	98, 500		
計						228, 000		
単価						228, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	機械費		単位	式	数量	1	単価	163, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3	54, 400	163, 200		
計						163, 200		
単価						163, 200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	材料費		単位	式	数量	1	単価	192, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	20	3, 350	67, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	5	25, 020	125, 100		
	計					192, 100		
	単価					192, 100	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低騒音 排対3 バケット容量0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,700	23,700		
軽油			L	44	152	6,688		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,280		
単価						58,280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低騒音 排対3 バケット容量0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,700	23,700		
軽油			L	44	152	6,688		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ	供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,280		
単価						58,280	円／日	