

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度大橋川白潟地区外整備工事
工事地名	島根県松江市和多見町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年8月	12) 設計年月	令和8年7月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010004	14) 単価適用年月	2026年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	187日間 自 令和8年9月26日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松江	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	1,204,110
		23) 公告日	令和8年7月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度大橋川白濁地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		11,865,391			
道路土工			式	1		6,808,275			
掘削工(ICT)			式	1		1,198,650			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	500	409.8	204,900				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	1,862	931,000				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	125.5	62,750				単-3号
路床盛土工(ICT)			式	1		3,094,025			
路床盛土(ICT)			m3	550	355.5	195,525			単-4号
土材料			m3	550	5,270	2,898,500			単-5号
埋土工			式	1		2,515,600			
埋土			m3	1,100	125.1	137,610			単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,140	1,862	2,122,680				単-7号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度大橋川白濁地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	232.1	255,310			単-8号
付帯道路工			式	1		4,066			
区画線工			式	1		4,066			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	10	406.6	4,066			単-9号
構造物撤去工			式	1		80,500			
構造物取壊し工			式	1		49,925			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	5	9,985	49,925			単-10号
運搬処理工			式	1		30,575			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	5	5,293	26,465			単-11号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	5	822	4,110			単-12号
応急処理工			式	1		985,000			
応急処理工			式	1		985,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度大橋川白濁地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理			式	1	985, 000	985, 000			単-13号
仮設工			式	1		3, 987, 550			
残土処理工			式	1		3, 207, 550			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	500	232. 1	116, 050			単-14号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	3, 783	1, 891, 500			単-15号
残土等処分			m3	600	2, 000	1, 200, 000			単-16号
交通管理工			式	1		780, 000			
交通誘導警備員			人日	50	15, 600	780, 000			単-17号
直接工事費			式	1		11, 865, 391			
共通仮設費			式	1		3, 449, 000			
共通仮設費			式	1		1, 433, 000			
技術管理費			式	1		1, 146, 000			

設計内訳書

工事名	令和8年度大橋川白濁地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		287,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,016,000				
純工事費		式	1		15,314,391				
現場管理費		式	1		7,635,000				
工事原価		式	1		22,949,391				
一般管理費等		式	1		4,810,609				
工事価格		式	1		27,760,000				
消費税相当額		式	1		2,776,000				
工事費計		式	1		30,536,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 22号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 23号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 409. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	409. 8	409. 8	CB210120
計						409. 8	
単価						409. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 862	1, 862	CB210110
計						1, 862	
単価						1, 862	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5	CB210610	
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	355. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	355. 5	355. 5	CB210580	
計						355. 5		
単価						355. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	5,270	5,270	CB210550	
計						5,270		
単価						5,270	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋土		単位	m3	数量	1	単価	125. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	125. 1	125. 1	CB210610	
計						125. 1		
単価						125. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,862	1,862	CB210110
計						1,862	
単価						1,862	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020
計						232. 1	
単価						232. 1	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	406. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	406. 6	406. 6	WB821210 単一 18号		
計						406. 6			
単価						406. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,985	9,985	WB824010 単一 19号	
計						9,985		
単価						9,985	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	5,293	5,293	CB227010
計						5,293	
単価						5,293	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	822	822	WB020051 単一 20号
計						822	
単価						822	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	応急処理		単位	式	数量	1	単価	985, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	50	19, 700	985, 000		
計						985, 000		
単価						985, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 1	232. 1	CB210020	
計						232. 1		
単価						232. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,783	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,783	3,783	CB210110		
計						3,783			
単価						3,783	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 000	2, 000	CB210560	
計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 21号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	406. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	213	213, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	267	152, 190		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	800	20, 000		
	軽油		L	47	152	7, 144		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9, 216		
	計					406, 600		
	単価					406. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 985	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 985. 3	9, 985			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 985			
単価						9, 985	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻（無筋）	m 3	100	822	82, 200		
計						82, 200		
単価						822	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	