

# 単 価 合 意 書

令和7年7月11日に契約した令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月25日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町五丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 島根県松江市春日町6-3-6番地

氏名 カナツ技建工業株式会社

代表取締役 金津 式彦

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
1 工区		式	1		28,702,122	
河川土工		式	1		40,539	
盛土工		式	1		40,072	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	8	5,009	40,072	
盛土工(ICT)		式	1		467	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2	233.7	467	
護岸基礎工		式	1		2,233,499	
作業土工		式	1		835,079	
基礎工		式	1		1,398,420	
現場打基礎 1号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 92 c m 高さ 70 c m	m	36	38,845	1,398,420	
法覆護岸工		式	1		9,559,423	
護岸付属物工		式	1		135,480	
1号小口止		箇所	1	135,480	135,480	
石積(張)工		式	1		9,423,943	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号石積		m2	218	18,326	3,995,068	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)					
1号石積		m3	116	36,249	4,204,884	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40					
1号石積		m3	135	8,618	1,163,430	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
1号石積		m2	12	3,379	40,548	
吸出防止材	t=10					
1号石積		m2	21	953	20,013	
付帯道路工						
		式	1		7,083,333	
掘削工						
		式	1		24,025	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満					
		m3	95	252.9	24,025	
掘削工(ICT)						
		式	1		31,996	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満					
		m3	95	336.8	31,996	
路体盛土工						
		式	1		100,180	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	20	5,009	100,180	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		154,569	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	470	233.7	109,839	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		44,730	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		210,743	
路床盛土(ICT)						
		m3	250	337.5	84,375	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		20,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		74,251	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		28,945	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,652	
埋土工						
		式	1		5,083	
埋土						
		m3	9	117.6	1,058	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,025	
法面整形工(ICT)						
		式	1		29,802	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	60	496.7	29,802	
置換工						
		式	1		640,730	
置換						
		m3	170	3,769	640,730	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート		式	1		66,611	
1号路肩コンクリート		m	13	2,831	36,803	
1号防草コンクリート		m	8	3,726	29,808	
植生工		式	1		193,860	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	30	6,462	193,860	
作業土工		式	1		195,001	
側溝工		式	1		1,300,204	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400	B300-H400	m	23	11,458	263,534	
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	B300-H300	m	32	8,828	282,496	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C1000	m	6.3	38,938	245,309	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C985(横断用)	m	2	68,442	136,884	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300-C1085(横断用)	m	4	72,059	288,236	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	45	1,861	83,745	
管渠工		式	1		2,160,293	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(B形管) 02-PH-01(P1RC1D600)	外圧管1種	m	15	36,924	553,860	
ヒューム管(B形管) 02-PH-01(P1RC2D1350)	外圧管2種	m	9.1	143,725	1,307,897	
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 φ800	m	8	37,317	298,536	
集水桝・マンホール工		式	1		820,720	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	86,778	86,778	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	359,406	359,406	
集水桝・マンホール基礎	18-8-40(高炉) 幅 195 c m 長さ 195 c m 高さ 10 c m	箇所	1	17,408	17,408	
蓋 グレーチング蓋	T-2 1450×1450用 細目 滑止め	枚	1	263,277	263,277	
蓋 1号縞鋼板蓋		枚	1	76,481	76,481	
足掛金具	W300 φ19	本	6	2,895	17,370	
防護柵基礎工		式	1		1,149,516	
1号プレキャストガードレール基礎		m	37	31,068	1,149,516	
付帯道路工 (市道1号迂回路)		式	1		7,619,966	
掘削工		式	1		30,348	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	120	252.9	30,348	
掘削工(ICT)		式	1		40,416	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	120	336.8	40,416	
路体盛土工		式	1		200,360	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	40	5,009	200,360	
路床盛土工		式	1		155,121	
路床盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	20	5,095	101,900	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	70	760.3	53,221	
路床盛土工(ICT)		式	1		94,500	
路床盛土(ICT)		m <sup>3</sup>	280	337.5	94,500	
法面整形工(ICT)		式	1		116,595	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	3	784.7	2,354	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m <sup>2</sup>	230	496.7	114,241	
作業土工		式	1		166,061	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		724,719	
プレキャストU型側溝	UF300					
1号水路		m	111	6,529	724,719	
集水桝・マンホール工						
		式	1		172,067	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
3号集水桝		箇所	2	46,481	92,962	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
4号集水桝		箇所	1	79,105	79,105	
地下排水工						
		式	1		1,466,787	
地下排水	波状管					
2号暗渠排水管		m	37	9,631	356,347	
地下排水	波状管					
3号暗渠排水管		m	40	27,761	1,110,440	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		3,191,282	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm					
		m <sup>2</sup>	817	744.3	608,093	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm					
		m <sup>2</sup>	885	874.2	773,667	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超					
		m <sup>2</sup>	858	2,109	1,809,522	
路側防護柵工						
		式	1		1,119,015	
ガードレール	Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正 無					
		m	135	8,289	1,119,015	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		90,490	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	9,328	18,656	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	140	513.1	71,834	
運搬処理工		式	1		52,205	
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	1,460	10,220	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,179	2,358	
殻処分	アスファルト殻	m3	7	4,403	30,821	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,403	8,806	
付帯道路工 (市道2号迂回路)		式	1		982,012	
掘削工		式	1		13,909	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	55	252.9	13,909	
掘削工(ICT)		式	1		18,524	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	55	336.8	18,524	
路床盛土工		式	1		25,475	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満	m3	5	5,095	25,475	
防草コンクリート		式	1		388,431	
1号路肩コンクリート		m	76	2,831	215,156	
2号路肩コンクリート		m	17	2,908	49,436	
2号防草コンクリート		m	41	2,384	97,744	
3号防草コンクリート		m	17	1,535	26,095	
オーバーレイ工 オーバーレイ(A)		式	1		43,956	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 24m m 3.0m超	m2	44	999	43,956	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		484,476	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	205	744.3	152,581	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	205	1,619	331,895	
区画線工		式	1		7,241	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼアラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	6	775	4,650	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 1 5cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	647.8	2,591	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		161,999	
構造物取壊し工		式	1		101,489	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,328	93,280	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	16	513.1	8,209	
運搬処理工		式	1		60,510	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	1,460	1,168	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,179	11,790	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.8	4,403	3,522	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,403	44,030	
仮設工		式	1		1,021,351	
土留・仮締切工		式	1		128,897	
仮水路工		式	1		107,372	
交通管理工		式	1		785,082	
築堤・護岸		式	1		12,122,982	
2工区		式	1			

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川土工						
		式	1		25,045	
盛土工						
		式	1		25,045	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	5	5,009	25,045	
護岸基礎工						
		式	1		1,529,231	
作業土工						
		式	1		824,900	
基礎工						
		式	1		704,331	
現場打基礎 1号コンクリート基礎	18-8-40(高炉) 底幅 92 c m 高さ 70 c m					
		m	4	38,845	155,380	
護岸基礎 <sup>〃</sup> ロック据付 1号 <sup>〃</sup> レキャストコンクリート基礎	底幅 75cm 高さ 130cm					
		m	13	42,227	548,951	
法覆護岸工						
		式	1		3,454,931	
護岸付属物工						
		式	1		161,245	
2号小口止						
		箇所	1	161,245	161,245	
石積(張)工						
		式	1		3,293,686	
1号石積						
		m2	82	17,445	1,430,490	
胴込・裏込コンクリート 1号石積	18-8-40(高炉)					
		m3	37	36,249	1,341,213	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
裏込材 1号石積	再生クラッシュラン RC-40	m3	57	8,618	491,226	
目地板 1号石積	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	3,379	20,274	
吸出防止材 1号石積	t=10	m2	11	953	10,483	
付帯道路工		式	1		6,877,261	
掘削工		式	1		1,264	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5	252.9	1,264	
掘削工(ICT)		式	1		1,684	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5	336.8	1,684	
路床盛土工(ICT)		式	1		30,375	
路床盛土(ICT)		m3	90	337.5	30,375	
埋土工		式	1		7,137	
埋土		m3	30	237.9	7,137	
法面整形工(ICT)		式	1		29,802	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	496.7	29,802	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		387,720	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	60	6,462	387,720	
作業土工		式	1		346,858	
側溝工		式	1		3,917,947	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	B300-H300	m	16	10,193	163,088	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H400	B300-H400	m	14	11,458	160,412	
プレキャストU型側溝 2号プレキャストU型側溝	B300-H500	m	3	13,950	41,850	
プレキャストU型側溝 3号プレキャストU型側溝	B250-H250	m	15	7,387	110,805	
自由勾配側溝 CP-U5-B300-C600-H50		m	8	24,894	199,152	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B500-C1100	m	8	54,463	435,704	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B500-C1200	m	2.2	63,345	139,359	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C900	m	8	49,591	396,728	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C1000	m	8	52,102	416,816	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B500-C1100	m	1.4	55,194	77,271	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C600	m	4	37,570	150,280	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C700	m	14	40,119	561,666	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C800	m	12.4	42,283	524,309	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	B500-C885(横断用)	m	2	86,150	172,300	
自由勾配側溝 5号自由勾配側溝	B300-C385(横断用)	m	5	41,075	205,375	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	64	1,861	119,104	
1号側溝嵩上げ		m	3	5,938	17,814	
2号側溝嵩上げ		m	2	12,957	25,914	
管渠工		式	1		676,863	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D800	II種	m	9	75,207	676,863	
集水柵・マンホール工		式	1		754,849	
現場打ち集水柵 G1-B500-L500-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	79,105	79,105	
現場打ち集水柵 G1-B900-L900-H1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	146,255	146,255	
現場打ち集水柵 5号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	75,263	75,263	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	44,551	44,551	
現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	46,481	92,962	
現場打ち集水桝 8号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	42,639	42,639	
蓋 グレーチング蓋	T-2 500×500用 細目 滑止め ホル ト固定	枚	4	30,009	120,036	
蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 細目 滑止め ホ ルト固定	枚	1	48,092	48,092	
蓋 グレーチング蓋	T-2 900×900用 細目 滑止め ホル ト固定	枚	1	62,146	62,146	
蓋 2号縞鋼板蓋		枚	1	20,640	20,640	
足掛金具	W300 φ19	本	8	2,895	23,160	
防護柵基礎工		式	1		559,224	
1号プレキャストガードレール基礎		m	18	31,068	559,224	
構造物取壊し工		式	1		103,028	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,328	93,280	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	19	513.1	9,748	
運搬処理工		式	1		60,510	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	1,460	1,168	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,179	11,790	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.8	4,403	3,522	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,403	44,030	
仮設工		式	1		236,514	
土留・仮締切工		式	1		14,321	
交通管理工		式	1		222,193	
築堤・護岸						
3工区		式	1		55,140,354	
付帯道路工		式	1		52,148,750	
掘削工		式	1		832,203	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,170	252.9	801,693	
掘削	土砂 片切掘削	m3	30	1,017	30,510	
掘削工(ICT)		式	1		1,101,286	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,170	336.8	1,067,656	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	30	1,121	33,630	
路体盛土工		式	1		322,242	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,009	300,540	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	723.4	21,702	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,337	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	10	233.7	2,337	
路床盛土工		式	1		287,433	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,095	203,800	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	760.3	83,633	
路床盛土工(ICT)		式	1		70,875	
路床盛土(ICT)		m3	210	337.5	70,875	
埋土工		式	1		4,704	
埋土	敷均し	m3	40	117.6	4,704	
法面整形工(ICT)		式	1		343,891	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	280	784.7	219,716	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	250	496.7	124,175	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,192,996	
1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	224	2,831	634,144	
1号張りｺﾝｸﾘｰﾄ		m	49	1,725	84,525	
2号張りｺﾝｸﾘｰﾄ		m	99	1,821	180,279	
4号張りｺﾝｸﾘｰﾄ		m	48	6,126	294,048	
残土処理工		式	1		8,718,672	
植生工		式	1		1,880,900	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	200	6,462	1,292,400	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	250	2,354	588,500	
作業土工		式	1		1,493,015	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		21,712,416	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 33 c m	m	160	9,697	1,551,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号小口止		箇所	1	47,277	47,277	
4号小口止		箇所	1	146,817	146,817	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	粗面 控え350	m2	566	29,888	16,916,608	
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	247	8,839	2,183,233	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10	61,247	612,470	
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	61,247	6,124	
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	61,247	244,988	
目地板 天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,379	3,379	
側溝工		式	1		8,776,451	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	72	11,973	862,056	
プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400	B400-H400	m	4	15,150	60,600	
プレキャストU型側溝 4号プレキャストU型側溝	B300-H300	m	22	12,751	280,522	
自由勾配側溝 CPU5B400C900H70~145		m	29	41,206	1,194,974	
自由勾配側溝 6号自由勾配側溝	B400-C1100	m	14.3	53,208	760,874	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 6号自由勾配側溝	B400-C1085(横断用)	m	6.7	90,685	607,589	
自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C900	m	6	40,737	244,422	
自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C1000	m	38	45,928	1,745,264	
自由勾配側溝 7号自由勾配側溝	B400-C1100	m	1.7	53,395	90,771	
自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C800	m	49.6	36,990	1,834,704	
自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C900	m	4.6	41,684	191,746	
自由勾配側溝 8号自由勾配側溝	B400-C785(横断用)	m	4.5	67,955	305,797	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	145	3,056	443,120	
側溝蓋 PC4-B400	400 51.2×11×50	枚	8	3,758	30,064	
側溝蓋 1号道路用側溝蓋	車道用 B300用 L=500	枚	44	2,817	123,948	
管渠工		式	1		632,268	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	Ⅱ種	m	13	48,636	632,268	
集水桝・マンホール工		式	1		1,104,547	
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	79,105	79,105	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	75,263	150,526	
現場打ち集水桝 9号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	75,263	75,263	
現場打ち集水桝 10号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	42,639	85,278	
現場打ち集水桝 11号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	66,147	66,147	
現場打ち集水桝 12号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	34,966	34,966	
現場打ち集水桝 13号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	120,302	120,302	
蓋 グレーチング蓋	T-25 500×500用 細目 滑止めホ ル固定	枚	6	48,092	288,552	
蓋 グレーチング蓋	T-25 700×700用 細目 滑止めホ ル固定	枚	2	77,793	155,586	
蓋 2号縞鋼板蓋		枚	1	14,082	14,082	
足掛金具	W300 φ19	本	12	2,895	34,740	
排水工		式	1		440,786	
1号縦排水		箇所	1	133,044	133,044	
2号縦排水		箇所	1	161,526	161,526	
3号縞鋼板蓋		m	4	29,513	118,052	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
4号縞鋼板蓋		枚	2	14,082	28,164	
路側防護柵工		式	1		149,489	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ	m	8	9,903	79,224	
ガードレール	Gr-C-2B 白 21m未満 曲線部補正 無	m	5	14,053	70,265	
防護柵基礎工		式	1		210,060	
2号プレキャストガードレール基礎		m	5	42,012	210,060	
階段工		式	1		546,219	
1号現場打階段基礎		m	1	13,576	13,576	
2号現場打階段基礎		m	1	13,341	13,341	
3号現場打階段基礎		m	1	9,706	9,706	
1号現場打階段		箇所	1	170,053	170,053	
2号現場打階段		箇所	1	231,890	231,890	
3号現場打階段		箇所	1	107,653	107,653	
構造物取壊し工		式	1		1,455,168	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	156	9,328	1,455,168	
運搬処理工		式	1		870,792	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	156	1,179	183,924	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	156	4,403	686,868	
付帯道路工 (市道3号迂回路)		式	1		332,027	
路体盛土工(ICT)		式	1		42,066	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	180	233.7	42,066	
法面整形工(ICT)		式	1		54,637	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	110	496.7	54,637	
アスファルト舗装工 仮舗装(A)		式	1		235,324	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	103	744.3	76,662	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	98	1,619	158,662	
付帯道路工 (農道迂回路)		式	1		941,283	
掘削工		式	1		26,554	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	105	252.9	26,554	
掘削工(ICT)		式	1		35,364	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	105	336.8	35,364	
路体盛土工		式	1		450,810	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	90	5,009	450,810	
法面整形工(ICT)		式	1		85,524	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	90	784.7	70,623	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m <sup>2</sup>	30	496.7	14,901	
アスファルト舗装工						
仮舗装(A)		式	1		343,031	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	152	744.3	113,133	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	142	1,619	229,898	
仮設工		式	1		1,718,294	
交通管理工		式	1		1,718,294	
直接工事費		式	1		95,965,458	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,251,260	
共通仮設費		式	1		2,005,969	
技術管理費		式	1		1,073,723	
システム初期費(ICT)		式	1		1,073,723	
現場環境改善費(率計上)		式	1		932,246	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,245,291	
純工事費		式	1		105,216,718	
現場管理費		式	1		27,535,479	
工事原価		式	1		132,752,197	
一般管理費等		式	1		21,747,803	
工事価格		式	1		154,500,000	
消費税相当額		式	1		15,450,000	
工事費計		式	1		169,950,000	