

# 単 価 合 意 書

令和7年7月30日に契約した令和7年度中海大海崎湖岸堤他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 8月 1日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 島根県松江市西川津町2108-3

氏名 株式会社 豊洋

代表取締役 木村直樹

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		37,713,989	
河川土工		式	1		2,674,095	
盛土工		式	1		986,364	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,080	101,600	
整地 盛土(RC-40)	敷均し(ル-ス <sup>^</sup> )	m3	230	117.8	27,094	
土材料 (RC-40)		式	1		857,670	
盛土工(ICT)		式	1		945,270	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	510	235.5	120,105	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		705,100	
積込(ル-ス <sup>^</sup> )	土砂 土量50,000m3未満	式	1		120,065	
埋土工		式	1		129,448	
整地 埋土	敷均し(ル-ス <sup>^</sup> )	m3	80	117.8	9,424	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		102,560	
積込(ル-ス <sup>^</sup> )	土砂 土量50,000m3未満	式	1		17,464	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		88,673	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	190	466.7	88,673	
吸出し防止工		式	1		524,340	
吸出し防止材	t=10	m2	540	971	524,340	
護岸基礎工		式	1		9,316,522	
作業土工		式	1		87,722	
基礎工		式	1		9,228,800	
現場打基礎 1号護岸基礎	18-8-40(高炉) 底幅 100 c m 高さ 100 c m	m	66	62,059	4,095,894	
現場打基礎 PB-1-2-1	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	10	27,968	279,680	
基礎栗石	割栗石50~150	m3	434	7,539	3,271,926	
表面均し		式	1		1,581,300	
法覆護岸工		式	1		5,344,272	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		3,976,325	
現場打小口止コンクリート 1号小口止	18-8-40(高炉)	m3	2	67,620	135,240	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間知ブロック張 1号コンクリートブロック張	150kg/個未満 控え350 粗面 砕石 不要 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	105	24,897	2,614,185	
目地板 コンクリートブロック張	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,455	13,820	
1号天端コンクリート		m	60	20,218	1,213,080	
護岸付属物工		式	1		1,367,947	
1号張りコンクリート		m2	120	6,715	805,800	
1号法肩コンクリート		m	38	7,163	272,194	
現場打小口止コンクリート 2号小口止	18-8-40(高炉)	m3	1	67,620	67,620	
現場打小口止コンクリート 3号小口止	18-8-40(高炉)	m3	0.5	67,620	33,810	
1号階段		箇所	1	188,523	188,523	
根固め工		式	1		13,300,603	
捨石工		式	1		13,300,603	
捨石	500kg以上/個	m3	611	8,183	4,999,813	
捨石	100kg以上/個	m3	646	7,245	4,680,270	
表面均し		式	1		3,620,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		501,658	
側溝工		式	1		501,658	
現場打水路 01-US-04U1-B600-H700	600 700 18-8-40(高炉)	m	12	37,423	449,076	
プレキャストU型側溝 CP-U1-B300-H400	B300-H400	m	3	16,924	50,772	
1号止壁		箇所	1	1,810	1,810	
付帯工		式	1		493,255	
アスファルト舗装工 天端保護(A)		式	1		493,255	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	119	1,515	180,285	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	119	2,630	312,970	
構造物撤去工		式	1		4,137,315	
構造物取壊し工		式	1		2,567,838	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	273	9,406	2,567,838	
運搬処理工		式	1		1,569,477	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	273	1,196	326,508	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	273	4,553	1,242,969	
仮設工		式	1		1,946,269	
汚濁防止工		式	1		1,946,269	
樋門・樋管 大海崎1号樋門		式	1		11,646,167	
樋門・樋管本体工		式	1		69,062	
函渠工		式	1		69,062	
コンクリート	24-12-20(25)(高炉)	m3	0.9	42,316	38,084	
型枠	一般型枠	式	1		28,880	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [ $t \leq 120\text{cm}$ ]	式	1		2,098	
付属物設置工		式	1		8,234,587	
ゲート工		式	1		8,234,587	
バランスイレ式フラップゲート	後面4方ゴム水密 扉体SUS304 戸当たりSUS316L	基	1	8,234,587	8,234,587	
仮設工 指定		式	1		3,226,121	
土留・仮締切工		式	1		3,193,920	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 平均 鋼矢板引抜長 5.6m	枚	148	17,263	2,554,924	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平 均鋼矢板引抜長 8.6m	枚	34	18,794	638,996	
仮水路工		式	1		32,201	
土のう 大型土のう撤去		袋	38	847.4	32,201	
仮設工		式	1		116,397	
水替工		式	1		116,397	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時 排水	式	1		116,397	
直接工事費		式	1		49,360,156	
共通仮設費		式	1		6,183,110	
共通仮設費		式	1		1,967,970	
運搬費		式	1		893,600	
仮設材運搬費		式	1		893,600	
技術管理費		式	1		530,888	
システム初期費(ICT)		式	1		530,888	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		543,482	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,215,140	
純工事費		式	1		55,543,266	
現場管理費		式	1		16,369,391	
工事原価		式	1		71,912,657	
一般管理費等		式	1		12,787,343	
工事価格		式	1		84,700,000	
消費税相当額		式	1		8,470,000	
工事費計		式	1		93,170,000	