

単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約した令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月25日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 島根県出雲市塩冶神前町2丁目8番16号

氏名 今岡工業株式会社

代表取締役 今岡 幹晴

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,505,635	
道路土工		式	1		241,738	
掘削工(ICT)		式	1		45,878	
掘削(ICT) 1,000m3未満	オープンカット 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土 障害無し	m3	140	327.7	45,878	
埋土工		式	1		5,895	
埋土		m3	50	117.9	5,895	
法面整形工(ICT)		式	1		64,568	
法面整形(盛土部)(ICT) 1,000m2未満	削取り整形	m2	140	461.2	64,568	
残土処理工		式	1		125,397	
舗装工		式	1		3,166,900	
舗装準備工		式	1		144,700	
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	144.7	144,700	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		3,022,200	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランクリン RC-30 仕上り厚 110 mm	m2	1,000	720.6	720,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70 mm	m ²	1,000	658.6	658,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	1,000	1,643	1,643,000	
排水構造物工		式	1		3,139,720	
作業土工		式	1		200,520	
側溝工		式	1		933,200	
フレキストU型側溝 1号フレキスト水路撤・再	BF500	m	200	4,666	933,200	
水路補修工		式	1		2,006,000	
1号水路嵩上		m	200	10,030	2,006,000	
応急処理工		式	1		186,500	
応急処理事業工		式	1		186,500	
応急作業		式	1		186,500	
構造物撤去工		式	1		622,977	
構造物取壊し工		式	1		519,217	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	602.2	4,817	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	1,000	514.4	514,400	
運搬処理工		式	1		103,760	
殻運搬	アスファルト殻	m3	40	1,474	58,960	
殻処分	アスファルト殻	m3	40	1,120	44,800	
仮設工		式	1		147,800	
交通管理工		式	1		147,800	
直接工事費		式	1		7,505,635	
共通仮設費		式	1		1,204,000	
共通仮設費		式	1		117,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		117,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,087,000	
純工事費		式	1		8,709,635	
現場管理費		式	1		4,117,000	
工事原価		式	1		12,826,635	

