

単 価 合 意 書

令和7年8月26日に契約した令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 9月 4日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 島根県松江市玉湯町布志名767番地52

氏名 まるなか建設株式会社

代表取締役 内藤 忠

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		31,322,828	
道路土工						
		式	1		12,388,564	
掘削工(ICT)						
		式	1		16,728	
掘削(ICT)	土砂 小規模(標準以外)					
		m3	6	2,788	16,728	
路体盛土工						
		式	1		900,362	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	70	4,847	339,290	
路体(築堤)盛土	転圧無し 2.5m以上					
		m3	30	112.4	3,372	
土材料						
		m3	100	5,577	557,700	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		10,752,660	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	1,800	224.7	404,460	
土材料						
		m3	1,800	5,749	10,348,200	
埋土工						
		式	1		45,821	
埋土	2.5m未満					
		m3	2	4,345	8,690	
埋土	敷均し(ルース) 2.5m以上					
		m3	8	112.4	899	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料		m3	7	5,176	36,232	
法面整形工(ICT)		式	1		672,993	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,410	477.3	672,993	
地盤改良工		式	1		5,880,140	
路床安定処理工		式	1		5,880,140	
安定処理 (A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 22.5t/100m2 セメント系固化材(発塵 抑制型)	m2	679	8,660	5,880,140	
法面工		式	1		442,890	
植生工		式	1		442,890	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,850	239.4	442,890	
排水構造物工		式	1		63,690	
管渠工		式	1		63,690	
暗渠排水管 1号	据付 直管 VP150	m	22	2,895	63,690	
舗装工		式	1		9,449,892	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		9,048,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	3,330	944	3,143,520	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,180	1,857	5,905,260	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		401,112	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	216	1,857	401,112	
構造物撤去工		式	1		231,400	
構造物取壊し工		式	1		157,780	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	15,778	157,780	
運搬処理工		式	1		73,620	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	6,438	64,380	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	924	9,240	
仮設工		式	1		2,866,252	
交通管理工		式	1		157,704	
残土処理工		式	1		2,708,548	
直接工事費		式	1		31,322,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,892,153	
共通仮設費		式	1		1,438,759	
技術管理費		式	1		1,066,244	
六価加ム溶出試験費		式	1		6,932	
システム初期費(ICT)		式	1		1,059,312	
現場環境改善費(率計上)		式	1		372,515	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,453,394	
純工事費		式	1		36,214,981	
現場管理費		式	1		11,623,777	
工事原価		式	1		47,838,758	
一般管理費等		式	1		8,861,242	
工事価格		式	1		56,700,000	
消費税相当額		式	1		5,670,000	
工事費計		式	1		62,370,000	