

単 価 合 意 書

令和7年9月1日に契約した令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月11日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 出雲市知井宮町138番地3

氏名 出雲土建株式会社

代表取締役 石飛裕司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		144,996,174	
地盤対策工		式	1		140,507,224	
作業土工		式	1		1,420,324	
矢板工		式	1		139,086,900	
広幅鋼矢板(A)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	枚	23	1,791,900	41,213,700	
広幅鋼矢板(B)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	枚	23	1,789,200	41,151,600	
広幅鋼矢板(C)	45H型 広幅鋼矢板長さ30.5m 圧入長29.5m	枚	16	1,770,300	28,324,800	
広幅鋼矢板(D)	45H型 広幅鋼矢板長さ30.5m 圧入長29.5m	枚	16	1,774,800	28,396,800	
付帯道路工		式	1		1,089,756	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		417,260	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 110mm	m2	111	1,052	116,772	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 70mm	m2	111	983.1	109,124	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	111	1,724	191,364	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		341,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超	m2	198	1,724	341,352	
縁石工		式	1		331,144	
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)撤・再設	B種(180/205×250×600)	m	71	4,664	331,144	
構造物撤去工		式	1		208,044	
構造物取壊し工		式	1		175,584	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14	631.1	8,835	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	310	537.9	166,749	
運搬処理工		式	1		32,460	
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	1,530	18,360	
殻処分	アスファルト殻	m3	12	1,175	14,100	
仮設工		式	1		3,191,150	
土留・仮締切工		式	1		665,226	
矢板工		式	1		2,525,924	
直接工事費		式	1		144,996,174	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		14,356,140	
共通仮設費		式	1		3,654,130	
運搬費		式	1		2,268,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,268,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,386,130	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,702,010	
純工事費		式	1		159,352,314	
現場管理費		式	1		41,064,000	
工事原価		式	1		200,416,314	
一般管理費等		式	1		28,583,686	
工事価格		式	1		229,000,000	
消費税相当額		式	1		22,900,000	
工事費計		式	1		251,900,000	