

# 単 価 合 意 書

令和7年9月9日に契約した令和7年度新宮川古志地区河道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 9 月 29 日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 島根県出雲市知井宮町138番地3

氏名 出雲土建株式会社

代表取締役 石飛 裕司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床止め・床固め		式	1		57,374,909	
河川土工		式	1		8,035,001	
掘削工(ICT)		式	1		4,653,690	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	2,900	390.1	1,131,290	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,914,800	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		607,600	
盛土工		式	1		101,000	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,050	101,000	
残土処理工		式	1		3,280,311	
法覆護岸工		式	1		632,414	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		120,569	
コンクリート(間知)ブロック積	控え350					
1号コンクリートブロック積		m2	4	24,383	97,532	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
1号コンクリートブロック積		m3	2	8,434	16,868	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
1号天端コンクリート		m3	0.1	61,691	6,169	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		511,845	
平ブロック張	控120mm					
1号コンクリートブロック張		m2	37	13,000	481,000	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
2号天端コンクリート		m3	0.5	61,691	30,845	
床固め工		式	1		4,073,289	
作業土工		式	1		106,268	
護床ブロック工		式	1		3,940,277	
護床ブロック	平型 1t型					
		m2	187	21,071	3,940,277	
間詰工		式	1		26,744	
間詰砕石	RC-40					
		m3	8	3,343	26,744	
堰本体工		式	1		18,633,987	
既製杭工		式	1		4,898,213	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 6.5m	本	4	771,481	3,085,924	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 7.5m	本	2	904,860	1,809,720	
現場取卸(鋼管杭)		式	1		2,569	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堰柱工						
		式	1		3,937,290	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m					
		m2	65	3,050	198,250	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)					
		m3	85	31,529	2,679,965	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.19	169,685	201,925	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	2.18	167,759	365,714	
型枠	一般型枠					
		式	1		350,636	
足場	安全柵必要					
		式	1		140,800	
付属物工						
		式	1		9,798,484	
配管(埋設部)	給排気管(パイプ径32A)					
		m	2	73,950	147,900	
配管(埋設部)	堰底排水管(パイプ径40A)					
		m	10	74,201	742,010	
配管(埋設部)	給排気管(パイプ径50A)					
		m	18	75,482	1,358,676	
配管(埋設部)	袋体内圧検知管(パイプ径50A)					
		m	9	75,482	679,338	
配管(埋設部)	上流水位検知管(パイプ径80A)					
		m	10	78,371	783,710	
アンカーボルト	M24 L380					
		本	170	35,805	6,086,850	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		3,776,981	
作業土工		式	1		502,185	
ピット本体工		式	1		3,274,796	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	14	3,749	52,486	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	41	31,529	1,292,689	
鉄筋	SD345 D13	t	1.02	169,685	173,078	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.07	167,759	179,502	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	4,903	4,903	
型枠	一般型枠	式	1		1,195,350	
足場	安全柵必要	式	1		281,600	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	式	1		33,368	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	式	1		61,820	
付帯道路工		式	1		93,408	
アスファルト舗装工		式	1		93,408	
車道舗装(A)		式	1		93,408	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	32	1,177	37,664	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	32	1,742	55,744	
構造物撤去工		式	1		348,812	
作業土工		式	1		4,501	
構造物取壊し工		式	1		291,739	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	27	9,350	252,450	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	28	607.7	17,015	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	43	518	22,274	
運搬処理工		式	1		52,572	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	27	999	26,973	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	982	1,964	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	27	791.6	21,373	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	1,131	2,262	
仮設工 指定		式	1		13,334,614	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		13,334,614	
鋼矢板	近接施工用土留鋼材 600×200 L=9.5m 打込長 7.5m	枚	58	228,911	13,276,838	
現場発生品運搬		式	1		57,776	
仮設工		式	1		8,446,403	
工事用道路工		式	1		2,153,450	
土留・仮締切工		式	1		4,519,635	
水替工		式	1		1,773,318	
直接工事費		式	1		57,374,909	
共通仮設費		式	1		10,596,792	
共通仮設費		式	1		3,924,939	
運搬費		式	1		2,724,045	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,429,132	
仮設材運搬費		式	1		1,294,913	
技術管理費		式	1		575,890	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		575,890	
現場環境改善費(率計上)		式	1		625,004	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,671,853	
純工事費		式	1		67,971,701	
現場管理費		式	1		21,750,936	
工事原価		式	1		89,722,637	
一般管理費等		式	1		15,507,363	
工事価格		式	1		105,230,000	
消費税相当額		式	1		10,523,000	
工事費計		式	1		115,753,000	