

単 価 合 意 書

令和7年11月11日に契約した令和7年度大橋川白濁地区外用地管理工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 11 月 14 日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 出雲河川事務所長

児子 真也

受注者 住所 島根県出雲市知井宮町138番地3

氏名 出雲土建株式会社

代表取締役 石飛 裕司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		4,148,441	
道路土工						
		式	1		2,690,914	
掘削工(ICT)						
		式	1		395,230	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満					
		m3	1,100	359.3	395,230	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		1,295,947	
路床盛土(ICT)						
		m3	580	311.4	180,612	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		985,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		129,935	
埋土工						
		式	1		56,680	
埋土						
		m3	520	109	56,680	
残土処理工						
		式	1		943,057	
付帯道路工						
		式	1		700,032	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)						
		式	1		700,032	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 110 mm					
		m2	240	742.5	178,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70 mm	m2	240	650.3	156,072	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	240	1,524	365,760	
応急処理工		式	1		346,155	
応急処理作業工		式	1		346,155	
応急処理		式	1		346,155	
構造物撤去工		式	1		274,268	
構造物取壊し工		式	1		173,020	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,651	173,020	
運搬処理工		式	1		101,248	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	4,336	86,720	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	726.4	14,528	
仮設工		式	1		137,072	
交通管理工		式	1		137,072	
直接工事費		式	1		4,148,441	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,221,797	
共通仮設費		式	1		1,173,646	
技術管理費		式	1		1,012,800	
システム初期費(ICT)		式	1		1,012,800	
現場環境改善費(率計上)		式	1		160,846	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,048,151	
純工事費		式	1		6,370,238	
現場管理費		式	1		3,870,914	
工事原価		式	1		10,241,152	
一般管理費等		式	1		2,228,848	
工事価格		式	1		12,470,000	
消費税相当額		式	1		1,247,000	
工事費計		式	1		13,717,000	