

# 単 価 合 意 書

令和8年1月26日に契約した令和7年度神戸川維持工事における契約の変更を用いる単価または金額  
(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月9日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

出雲河川事務所長 兒子 真也

受注者 住所 島根県出雲市塩冶神前2-8-16

今岡工業株式会社

氏名 代表取締役 今岡 幹晴

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		36,377,981	
緊急時対応工		式	1		1,212,501	
緊急時対応工		式	1		1,212,501	
緊急時対応		式	1		1,212,501	
河川土工		式	1		7,547,150	
掘削工		式	1		3,442,400	
掘削	土砂 オブカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	6,500	309.5	2,011,750	
積込(ホース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	220.1	1,430,650	
残土処理工		式	1		4,104,750	
除草工		式	1		24,881,580	
堤防除草工		式	1		24,881,580	
除草		m2	953,000	5.68	5,413,040	
除草		m2	150,000	9.17	1,375,500	
除草		m2	60,000	33.46	2,007,600	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集草		m2	776,000	9.11	7,069,360	
集草		m2	60,000	18.18	1,090,800	
梱包		m2	836,000	3.76	3,143,360	
積込・荷卸		m2	836,000	3.61	3,017,960	
運搬(堤防除草)		m2	836,000	2.11	1,763,960	
堤防養生工		式	1		205,800	
伐木除根工		式	1		205,800	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	1,000	205.8	205,800	
付帯道路工		式	1		236,790	
アスファルト舗装工		式	1		236,790	
天端舗装(A)		式	1		236,790	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm	m2	100	692.9	69,290	
路盤		m2	100	1,675	167,500	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m起	m2	100	1,675	167,500	
構造物補修工		式	1		389,500	
防草コンクリート		式	1		389,500	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	100	3,895	389,500	
清掃工		式	1		718,480	
塵芥処理工		式	1		718,480	
散在塵芥処理		m2	100,000	3.45	345,000	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	10	2,818	28,180	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	50	6,906	345,300	
応急処理工		式	1		1,141,000	
応急処理作業工		式	1		1,141,000	
応急処理		式	1		1,141,000	
仮設工		式	1		45,180	
交通管理工		式	1		45,180	
直接工事費		式	1		36,377,981	
共通仮設費		式	1		3,487,900	
共通仮設費		式	1		845,500	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		414,400	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		414,400	
現場環境改善費(率計上)		式	1		431,100	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,642,400	
純工事費		式	1		39,865,881	
現場管理費		式	1		13,026,600	
工事原価		式	1		52,892,481	
一般管理費等		式	1		6,907,519	
工事価格		式	1		59,800,000	
消費税相当額		式	1		5,980,000	
工事費計		式	1		65,780,000	