

単 価 合 意 書

令和8年2月2日に契約した令和7年度志津見ダム放流警報設備更新工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月2日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町五丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局出雲河川事務所長 児子 真也

受注者 住所 広島市中区紙屋町1丁目2番22号

氏名 富士通株式会社 社会NWソリューション事業部 シニアディレクター 宍井 康広

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		173,031,973	
放流警報設備						
		式	1		173,031,973	
放流警報制御監視局装置						
		式	1		31,681,255	
制御監視装置	標準機能					
		架	1	9,485,269	9,485,269	
付加機能						
		式	1		10,156,874	
特別付加機能						
		式	1		3,266,023	
ディスプレイ卓	標準					
		台	1	5,428,039	5,428,039	
通話操作器						
		台	1	579,604	579,604	
音声発生装置						
		組	1	2,116,015	2,116,015	
無線装置	400MHz帯 送・受信機 1W					
		台	1	450,803	450,803	
空中線	400MHz帯 3素子八木					
		基	1	53,912	53,912	
同軸避雷器	400MHz帯					
		個	1	71,116	71,116	
スイッチングHUB	8ポート以上					
		台	1	73,600	73,600	
放流警報遠隔操作装置						
		式	1		5,326,838	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ディスプレイ卓	遠隔操作用	台	1	5,234,838	5,234,838	
KVM延長器	送信器・受信器	組	1	92,000	92,000	
放流警報中継局装置		式	1		13,867,614	
中継装置(μ-V中継)	標準機能	架	1	2,208,016	2,208,016	
中継装置(V-V中継)	標準機能	架	2	2,622,019	5,244,038	
付加機能		式	1		414,003	
無線装置	400MHz帯 送・受信機 5W	台	6	394,682	2,368,092	
空中線	400MHz帯 3素子八木	基	2	53,912	107,824	
空中線	400MHz帯 5素子八木	基	2	74,704	149,408	
空中線	400MHz帯 8素子八木	基	2	94,760	189,520	
空中線	400MHz帯 5素子八木 広帯域	基	1	89,516	89,516	
同軸避雷器	400MHz帯	個	5	71,116	355,580	
空中線分配器	400MHz帯	個	2	138,001	276,002	
空中線フィルタ	400MHz帯	個	6	184,001	1,104,006	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
太陽電池電源装置	65W	組	1	1,260,409	1,260,409	
SPD4		個	1	101,200	101,200	
放流警報警報局装置		式	1		122,156,266	
警報装置(サイル警報局)	標準機能	台	14	2,263,216	31,685,024	
警報装置(サイル警報局)	標準機能の筐体除く	台	1	1,913,613	1,913,613	
筐体(非防湿型)	H2350 W520 D300程度	架	1	920,006	920,006	
付加機能		式	1		19,868,465	
無線装置	400MHz帯 送・受信機 1W	台	9	450,803	4,057,227	
無線装置	400MHz帯 送・受信機 3W	台	2	524,403	1,048,806	
無線装置	400MHz帯 送・受信機 5W	台	1	394,682	394,682	
無線装置	400MHz帯 送・受信機 10W	台	2	607,204	1,214,408	
固定減衰器	400MHz帯 1W 3dB	個	1	57,960	57,960	
固定減衰器	400MHz帯 1W 10dB	個	1	57,960	57,960	
固定減衰器	400MHz帯 1W 13dB	個	1	57,960	57,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固定減衰器	400MHz帯 1W 20dB	個	1	57,960	57,960	
空中線	400MHz帯 3素子八木	基	2	53,912	107,824	
空中線	400MHz帯 3素子八木 広帯域	基	6	82,800	496,800	
空中線	400MHz帯 5素子八木 広帯域	基	1	89,516	89,516	
空中線	400MHz帯 8素子八木 広帯域	基	3	103,040	309,120	
空中線	400MHz帯 14素子八木 広帯域 スクリーン付	基	2	231,841	463,682	
同軸避雷器	400MHz帯	個	14	71,116	995,624	
インパ-タイルン(指向性形)	三相 200V 0.75kW	台	14	460,003	6,440,042	
インパ-タイルン(指向性形)	三相 200V 2.2kW	台	1	515,203	515,203	
インパ-タイルン制御盤	单相 200V 0.75kW	面	14	644,004	9,016,056	
インパ-タイルン制御盤	三相 200V 2.2kW	面	1	662,404	662,404	
音声増幅器	100W	台	30	266,801	8,004,030	
スピーカ	100W	台	30	147,201	4,416,030	
集音マイク		台	30	32,200	966,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステータマイ接続箱		個	15	46,000	690,000	
閃光灯		台	15	41,400	621,000	
SPD1	ステータ用	個	15	36,800	552,000	
SPD2	集音マイク用	個	15	36,800	552,000	
SPD3	閃光灯用	個	15	147,201	2,208,015	
直流電源装置	KR-12-B150	台	13	1,824,373	23,716,849	
機器単体費		式	1		173,031,973	
通信設備		式	1		18,287,659	
放流警報設備工 [志津見ダム管理支所]		式	1		2,742,053	
監視局装置設置工		式	1		1,098,518	
制御監視装置設置	無線機含む	架	1	959,567	959,567	
ディスプレイ卓据付		台	1	54,952	54,952	
空中線設置	400MHz帯 八木型 地上高19.6m 取付金具含む	基	1	66,948	66,948	
同軸避雷器取付		個	1	6,122	6,122	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スイッチングHUB調整		台	1	10,929	10,929	
警報局装置設置工		式	1		283,832	
警報装置設置	有線	台	1	97,336	97,336	
インバータ用据付	2.2kW	台	1	36,745	36,745	
インバータ用制御盤据付	2.2kW	面	1	43,543	43,543	
スピーカー据付	取付金具含む	台	1	22,503	22,503	
スピーカー据付(2台目以降)	取付金具含む	台	1	18,823	18,823	
スピーカーマイク接続箱取付金具	SS400 HDZT77	組	1	13,441	13,441	
集音マイク取付金具A	SS400 HDZT77	組	1	11,279	11,279	
閃光燈取付金具A	SS400 HDZT77	組	1	27,103	27,103	
SPD取付		個	3	4,353	13,059	
配管・配線工		式	1		863,368	
給電線敷設	10D-FTXE相当品	m	70	3,542	247,940	
端末処理	10D-BP相当品	箇所	2	19,053	38,106	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
給電線敷設	5D-2V	m	2	1,673	3,346	
端末処理	NP-5	箇所	2	3,764	7,528	
屋外配線	CVV1. 25mm2-4C	m	4	861.1	3,444	
屋外配線	CVV2mm2-4C	m	4	929	3,716	
屋外配線	CV2mm2-2C	m	8	844.5	6,756	
屋外配線	CV8mm2-3C	m	3	1,244	3,732	
ラック配線	CVV1. 25mm2-4C	m	50	1,689	84,450	
ラック配線	CVV2mm2-4C	m	50	1,757	87,850	
ラック配線	CV2mm2-2C	m	100	1,672	167,200	
ラック配線	CV8mm2-3C	m	50	2,072	103,600	
管内配線	CVV1. 25mm2-4C	m	7	1,340	9,380	
管内配線	CVV2mm2-4C	m	7	1,408	9,856	
管内配線	CV2mm2-2C	m	14	1,323	18,522	
管内配線	CV8mm2-3C	m	7	1,724	12,068	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ころがし配線	CVV1. 25mm2-4C	m	8	861.1	6,888	
ころがし配線	CVV2mm2-4C	m	8	929	7,432	
ころがし配線	CV2mm2-2C	m	16	844.5	13,512	
ころがし配線	CV8mm2-3C	m	8	1,244	9,952	
ころがし配線	UTP-CAT5e	m	19	326.3	6,199	
CVケーブル	CV3. 5mm2-2C	m	10	189.5	1,895	
CVケーブル	CV5. 5mm2-2C	m	30	271.4	8,142	
LANケーブル	UTP-CAT5e	m	4	43.24	172	
SWVPケーブル	SWVP0. 5mm-6C	m	11	75.44	829	
SWVPケーブル	SWVP0. 5mm-12C	m	8	106.7	853	
監視局装置撤去工		式	1		85,841	
制御監視装置撤去(不使用)		架	1	42,697	42,697	
ディスプレイ卓撤去(不使用)		台	1	27,471	27,471	
空中線撤去(不使用)	400MHz帯 八木型 地上高19.6m	基	1	12,613	12,613	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
同軸避雷器撤去(不使用)		個	1	3,060	3,060	
警報局装置撤去工		式	1		87,535	
警報装置撤去(不使用)		台	1	30,452	30,452	
インバータ撤去(不使用)	2.2kW	台	1	18,372	18,372	
インバータ制御盤撤去(不使用)	2.2kW	面	1	21,776	21,776	
ステッカ撤去(不使用)		台	1	6,122	6,122	
ステッカ撤去(不使用)(2台目以降)		台	1	4,285	4,285	
SPD撤去(不使用)		個	3	2,176	6,528	
配管・配線撤去工		式	1		322,959	
給電線撤去(不使用)	10D-FTXE	m	70	1,007	70,490	
給電線撤去(不使用)	5D-2V	m	2	789.1	1,578	
屋外配線撤去(不使用)	CVV1. 25mm2-2C	m	8	141.5	1,132	
屋外配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	12	359.2	4,310	
屋外配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	5	359.2	1,796	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去(不使用)	CV8mm2-3C	m	3	359.2	1,077	
屋外配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	5	141.5	707	
ラック配線撤去(不使用)	CVV1.25mm2-2C	m	100	315.7	31,570	
ラック配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	100	772.8	77,280	
ラック配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	50	772.8	38,640	
ラック配線撤去(不使用)	CV8mm2-3C	m	50	772.8	38,640	
ラック配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	50	315.7	15,785	
管内配線撤去(不使用)	CVV1.25mm2-2C	m	14	250.4	3,505	
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	14	598.7	8,381	
管内配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	7	598.7	4,190	
管内配線撤去(不使用)	CV8mm2-3C	m	7	598.7	4,190	
管内配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	7	250.4	1,752	
ころがし配線撤去(不使用)	CVV1.25mm2-2C	m	16	141.5	2,264	
ころがし配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	17	359.2	6,106	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ころがし配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	8	359.2	2,873	
ころがし配線撤去(不使用)	CV8mm2-3C	m	8	359.2	2,873	
ころがし配線撤去(不使用)	UTP-CAT5e	m	19	141.5	2,688	
ころがし配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	8	141.5	1,132	
放流警報設備工 [出雲河川事務所]		式	1		76,082	
遠隔操作装置設置工		式	1		56,092	
ディスプレイ卓設置(遠隔操作用)		台	1	42,706	42,706	
KVM延長器設置	送信器・受信器	組	1	13,386	13,386	
配管・配線工		式	1		475	
LANケーブル	UTP-CAT5e	m	11	43.24	475	
遠隔操作装置撤去工		式	1		12,254	
遠隔操作装置撤去(不使用)		台	1	12,254	12,254	
配管・配線撤去工		式	1		7,261	
ラック配線撤去(不使用)	UTP-CAT5e	m	23	315.7	7,261	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
放流警報設備工 [中継所]		式	1		2,103,922	
中継局装置設置工		式	1		897,359	
中継装置設置	無線機含む	架	3	121,808	365,424	
空中線設置	400MHz帯 八木型 地上高17.0m 取付金具含む	基	1	74,023	74,023	
空中線設置	400MHz帯 八木型 地上高13.3m 取付金具含む	基	2	67,602	135,204	
空中線設置(2基目以降)	400MHz帯 八木型 地上高13.3m 取付金具含む	基	4	51,198	204,792	
同軸避雷器取付		個	3	6,122	18,366	
同軸避雷器取付(2個目以降)		個	2	4,285	8,570	
空中線分配器取付		個	1	7,347	7,347	
空中線分配器取付(2個目以降)		個	1	5,142	5,142	
空中線フィルタ取付		個	3	7,347	22,041	
空中線フィルタ取付(2個目以降)		個	3	5,142	15,426	
太陽電池電源装置据付	65W (蓄電池含まない)	面	1	36,671	36,671	
SPD取付		個	1	4,353	4,353	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工		式	1		829,845	
給電線敷設	10D-FTXE相当品	m	86	3,542	304,612	
端末処理	10D-BP相当品	箇所	18	19,053	342,954	
給電線敷設	5D-2V	m	26	1,673	43,498	
端末処理	NP-5	箇所	26	3,764	97,864	
露出配管(高さ2m以上)	厚鋼電線管 G28	m	11	2,967	32,637	
エントランスキャップ	G28	個	1	1,628	1,628	
SWVPケーブル	SWVP0.5mm-6C	m	9	75.44	678	
SWVPケーブル	SWVP0.5mm-24C	m	6	171.1	1,026	
CVケーブル	CV8mm2-2C	m	9	368.9	3,320	
CVケーブル	CV5.5mm2-2C	m	6	271.4	1,628	
中継局装置撤去工		式	1		257,632	
中継装置撤去(不使用)		架	3	42,697	128,091	
空中線撤去(不使用)	400MHz帯 八木型 地上高17.0m	基	1	12,420	12,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
空中線撤去(不使用)	400MHz帯 八木型 地上高13.3m	基	2	12,125	24,250	
空中線撤去(不使用)2基目以降	400MHz帯 八木型 地上高13.3m	基	4	8,474	33,896	
同軸避雷器撤去(不使用)		個	3	3,060	9,180	
同軸避雷器撤去(不使用)2個目以降		個	2	2,154	4,308	
空中線分配器撤去(不使用)		個	1	3,673	3,673	
空中線分配器撤去(不使用)2個目以降		個	1	2,571	2,571	
空中線フィルタ撤去(不使用)		個	3	3,673	11,019	
空中線フィルタ撤去(不使用)2個目以降		個	3	2,571	7,713	
太陽電池電源装置撤去(不使用)	65W (蓄電池含まない)	面	1	18,335	18,335	
SPD撤去(不使用)		個	1	2,176	2,176	
配管・配線撤去工		式	1		119,086	
給電線撤去(不使用)	10D-FTXE	m	86	1,007	86,602	
給電線撤去(不使用)	5D-2V	m	26	789.1	20,516	
露出配管撤去(不使用)高さ2m以上	厚鋼電線管 G28	m	11	1,088	11,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
放流警報設備工 [警報所]						
		式	1		13,114,520	
警報局装置設置工						
		式	1		6,287,221	
警報装置設置	無線機含む					
		台	14	133,768	1,872,752	
空中線設置	400MHz帯 八木型 地上高10.0m					
		基	6	54,188	325,128	
空中線設置	400MHz帯 八木型 地上高15.0m					
		基	8	54,952	439,616	
同軸避雷器取付	400MHz帯					
		個	14	6,122	85,708	
インバータ用据付	0.75kW					
		台	14	36,745	514,430	
インバータ用制御盤据付	0.75kW					
		面	14	39,192	548,688	
音声増幅器3再据付						
		台	1	12,254	12,254	
スピーカー据付						
		台	14	12,254	171,556	
スピーカー据付(2台目以降)						
		台	14	8,571	119,994	
空中線取付金具	34AX-711M相当品					
		個	10	18,758	187,580	
空中線取付金物	SS400 HDZT77					
		組	4	35,107	140,428	
スピーカー取付金具	SS400 HDZT77					
		組	28	12,723	356,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集音マイク取付金具B	SS400 HDZT77	組	28	7,774	217,672	
閃光燈取付金具B	SS400 HDZT77	組	14	17,056	238,784	
SPD取付		個	42	4,353	182,826	
直流電源装置据付	KR12-B150	台	13	67,197	873,561	
配管・配線工		式	1		3,730,381	
給電線敷設	10D-FTXE相当品	m	293	3,542	1,037,806	
端末処理	10D-BP相当品	箇所	28	19,053	533,484	
給電線敷設	5D-2V	m	42	1,673	70,266	
端末処理	NP-5	箇所	28	3,764	105,392	
屋外配線	CVV1.25mm2-4C	m	17	861.1	14,638	
屋外配線	CVV2mm2-4C	m	17	929	15,793	
屋外配線	CV2mm2-2C	m	52	844.5	43,914	
屋外配線	CV2mm2-3C	m	29	887.8	25,746	
管内配線	CVV1.25mm2-4C	m	243	1,340	325,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線	CVV2mm2-4C	m	243	1,408	342,144	
管内配線	CV2mm2-2C	m	486	1,323	642,978	
管内配線	CV2mm2-3C	m	243	1,367	332,181	
ころがし配線	CVV1.25mm2-4C	m	39	861.1	33,582	
ころがし配線	CVV2mm2-4C	m	39	929	36,231	
ころがし配線	CV2mm2-2C	m	90	844.5	76,005	
ころがし配線	CV2mm2-3C	m	50	887.8	44,390	
CVケーブル	CV2mm2-2C	m	87	126	10,962	
CVケーブル	CV2mm2-3C	m	87	169.2	14,720	
CVケーブル	CV5.5mm2-2C	m	72	271.4	19,540	
CVケーブル	CV14mm2-2C	m	8	586	4,688	
SWVPケーブル	SWVP0.5mm-6C	m	4	75.44	301	
警報局装置撤去工		式	1		1,856,186	
警報装置撤去(不使用)		台	14	30,452	426,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
空中線撤去(不使用)	400MHz帯 八木型 地上高10.0m	基	6	11,886	71,316	
空中線撤去(不使用)	400MHz帯 八木型 地上高15.0m	基	8	12,254	98,032	
同軸避雷器撤去(不使用)		個	14	3,060	42,840	
インパ-サイル撤去(不使用)	0.75kW	台	14	18,372	257,208	
インパ-サイル制御盤撤去(不使用)	0.75kW	面	14	19,596	274,344	
音声増幅器3撤去(再使用)		台	1	12,254	12,254	
スピーカ撤去(不使用)		台	14	6,122	85,708	
スピーカ撤去(不使用)2台目以降		台	14	4,285	59,990	
SPD撤去(不使用)		個	42	2,176	91,392	
直流電源装置撤去(不使用)	KR12-B150	台	13	33,598	436,774	
配管・配線撤去工		式	1		1,240,732	
給電線撤去(不使用)	10D-FTXE	m	293	1,007	295,051	
給電線撤去(不使用)	5D-2V	m	42	789.1	33,142	
屋外配線撤去(不使用)	CVV1.25mm2-2C	m	90	141.5	12,735	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	104	359.2	37,356	
屋外配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	22	359.2	7,902	
屋外配線撤去(不使用)	CV2mm2-3C	m	29	359.2	10,416	
屋外配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	22	141.5	3,113	
管内配線撤去(不使用)	CVV1.25mm2-2C	m	486	250.4	121,694	
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	486	598.7	290,968	
管内配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	243	598.7	145,484	
管内配線撤去(不使用)	CV2mm2-3C	m	243	598.7	145,484	
管内配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	243	250.4	60,847	
ころがし配線撤去(不使用)	CVV1.25mm2-2C	m	78	141.5	11,037	
ころがし配線撤去(不使用)	CVV2mm2-2C	m	78	359.2	28,017	
ころがし配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	39	359.2	14,008	
ころがし配線撤去(不使用)	CV2mm2-3C	m	50	359.2	17,960	
ころがし配線撤去(不使用)	CPEV0.65mm-3P	m	39	141.5	5,518	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬工		式	1		114,922	
運搬処理工		式	1		114,922	
撤去品運搬処理		式	1		114,922	
工場製品輸送工		式	1		136,160	
輸送工		式	1		136,160	
輸送(電気)		式	1		136,160	
直接工事費		式	1		18,287,659	
共通仮設費		式	1		1,707,724	
共通仮設費		式	1		295,514	
技術管理費		式	1		48,953	
電気通信施設資産管理用ネットワーク作成費		式	1		48,953	
現場環境改善費(率計上)		式	1		246,561	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,412,210	
純工事費		式	1		19,995,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,916,610	
機器間接費		式	1		11,714,444	
技術者間接費		式	1		2,440,777	
機器管理費		式	1		9,273,667	
工事原価		式	1		38,626,437	
一般管理費等		式	1		7,321,590	
工事価格		式	1		218,980,000	
消費税相当額		式	1		21,898,000	
工事費計		式	1		240,878,000	