

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度大橋川地質調査業務
履行場所	島根県松江市

2. 業務内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	計画課
2) 履行期間	248 日間	自 令和 8年 2月25日 至 令和 8年10月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度大橋川地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	2,740,374		
直接調査費	式	1	2,177,160		
機械ボーリング	式	1	704,240	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 9.1 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 7.2 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 2.6 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 9 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 7 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 2.1 m	
サンプリング	式	1	206,500	固定ピストン式シウォールサンプラー	7 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	242,230	標準貫入試験	9 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	7 回

積算内訳書

業務名	令和7年度大橋川地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	2 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	3 回
				軟岩	
室内土質試験	式	1	767,590	室内土質試験	1 式
総合解析	式	1	169,600	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	85,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	2,000	検定費等	1 本
間接調査費	式	1	563,214		
運搬費	式	1	44,880	運搬費	1 式
準備費	式	1	322,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	134,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	46,548	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	15,226	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,740,374		
間接費	式	1	2,059,626		

積算内訳書

業務名	令和7年度大橋川地質調査業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	2,059,626		
一般調査業務費	式	1	4,800,000		
解析等調査	式	1	1,124,710		
直接業務費	式	1	1,124,710		
解析等調査	式	1	1,124,710	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,424,310		
その他原価	式	1	766,990		
一般管理費等	式	1	1,178,700		
解析等調査業務費	式	1	3,370,000		
調査業務価格	式	1	8,170,000		