

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務
履行場所	松江国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	407 日間	自 令和 6年 7月19日	
		至 令和 7年 8月29日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	道路施設点検
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路施設点検		式	1	78,614,575		
トンネル点検		式	1	64,045,291		
計画準備		式	1	1,390,500	計画準備	15 トンネル
資料収集整理		式	1	894,000	資料収集整理	15 トンネル
現地踏査		式	1	953,600	現地踏査	13 トンネル
					昼間 現地踏査	2 トンネル
					夜間	
関係機関協議		式	1	949,500	関係機関協議	15 トンネル
状態の把握（定期点検）		式	1	42,973,870	状態の把握	14,120 m2
					近接目視 昼間 状態の把握	2,050 m2
					近接目視 夜間 状態の把握	18,660 m2
					打音検査 昼間 状態の把握	10,130 m2
					打音検査 夜間 状態の把握	12,600 m2
					路面 昼間 状態の把握	

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	道路施設点検
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					路面 夜間 走行型計測	6,200 m2
						10 トンネル
状態の把握（中間年点検）	式	1	1,080,180	打音検査		3,530 m2
措置後点検	式	1	325,241	措置後点検		2.75 m2
				断面修復 措置後点検		254.9 m2
				はく落防止対策 措置後点検		73.9 m
				線導水 措置後点検		6.1 m
				導水樋		
対策区分の判定	式	1	7,080,000	対策区分の判定		15 トンネル
健全性の診断	式	1	1,478,400	健全性の診断		15 トンネル
点検結果の記録	式	1	4,302,000	点検結果の記録		15 トンネル
点検結果一覧表更新	式	1	814,400	点検結果一覧表更新		1 式
報告書作成	式	1	1,803,600	報告書作成		15 トンネル
道路附属物点検	式	1	10,454,764			
状態の把握（定期点検）	式	1	6,699,040	状態の把握		464 基

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				照明（灯具） 昼間 状態の把握	278	基
				照明（灯具） 夜間 状態の把握	55	基
				標識・CCTV・警報表示板 昼間 状態の把握	31	基
				標識・CCTV・警報表示板 夜間 状態の把握	1,279	m
				照明等施設ケーブル 昼間 状態の把握	660	m
				照明等施設ケーブル 夜間 状態の把握	2,086	m
				ラジオ再放送 昼間 状態の把握	660	m
				ラジオ再放送 夜間		
対策の要否の判定	式	1	662,239	対策の要否の判定	742	基
				照明（灯具） 対策の要否の判定	86	基
				標識・CCTV・警報表示板 対策の要否の判定	1,939	m
				照明等施設ケーブル 対策の要否の判定		

積算内訳書

業務名	令和 6 年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ラジオ再放送	2,746	m
健全性の診断	式	1	662,239	健全性の診断	742	基
				照明（灯具）健全性の診断	86	基
				標識・CCTV・警報表示板健全性の診断	1,939	m
				照明等施設ケーブル健全性の診断	2,746	m
				ラジオ再放送		
点検調書作成	式	1	1,270,747	点検調書作成	742	基
				照明（灯具）点検調書作成	86	基
				標識・CCTV・警報表示板点検調書作成	1,939	m
				照明等施設ケーブル点検調書作成	2,746	m
				ラジオ再放送		
報告書作成	式	1	1,160,499	報告書作成	742	基
				照明（灯具）報告書作成	86	基
				標識・CCTV・警報表示板		

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				報告書作成	1,939	m
				照明等施設ケーブル 報告書作成	2,746	m
				ラジオ再放送		
大型カルバート点検（2回目以降）	式	1	3,581,440			
計画準備	式	1	276,960	計画準備	8	基
				2回目以降		
資料収集整理	式	1	190,720	資料収集整理	8	基
				2回目以降		
現地踏査	式	1	190,720	現地踏査	8	基
				2回目以降		
関係機関協議	式	1	412,800	関係機関協議	8	基
				2回目以降		
状態の把握	式	1	1,430,400	状態の把握	8	基
				2回目以降		
記録様式作成	式	1	764,800	記録様式作成	8	基
				2回目以降		
報告書作成	式	1	315,040	報告書作成	8	基
				2回目以降		
大型カルバート点検（初回点検）	式	1	533,080			
計画準備	式	1	34,620	計画準備		

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				初回点検	1	基
資料収集整理	式	1	23,840	資料収集整理	1	基
				初回点検		
現地踏査	式	1	25,800	現地踏査	1	基
				初回点検		
関係機関協議	式	1	51,600	関係機関協議	1	基
				初回点検		
状態の把握	式	1	262,240	状態の把握	1	基
				初回点検		
記録様式作成	式	1	95,600	記録様式作成	1	基
				初回点検		
報告書作成	式	1	39,380	報告書作成	1	基
				初回点検		
共通	式	1	718,700			
共通（設計業務）	式	1	127,200			
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1	業務
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500			
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1	式
直接経費	式	1	3,091,510			

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内トンネル点検他業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
直接経費	式	1	3,091,510			
旅費交通費	式	1	597,000	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	250,000	電子成果品作成費	1	式
機械経費（トンネル点検）	式	1	742,550	機械経費（トンネル点検）	1	式
機械経費（大型カルバート点検）	式	1	386,160	機械経費（大型カルバート点検）	1	式
安全費（トンネル点検）	式	1	753,400	安全費（トンネル点検）	1	式
安全費（大型カルバート点検）	式	1	362,400	安全費（大型カルバート点検）	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	82,424,785			
その他原価	式	1	28,857,926			
一般管理費等	式	1	59,917,289			
業務価格	式	1	171,200,000			