

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度出雲バイパス地質調査業務
履行場所	島根県出雲市斐川町併川地内

2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所 計画課		
2) 履行期間	317 日間	自 令和 7年 2月13日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度出雲バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	11,724,818		
直接調査費	式	1	10,364,008		
機械ボーリング	式	1	6,365,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 200 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,646,000	標準貫入試験 200 回 砂・砂質土 標準貫入試験 50 回 軟岩 孔内載荷試験 10 回 普通載荷	
総合解析	式	1	187,008	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	156,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	10,000	検定費等 5 本	
間接調査費	式	1	1,360,810		
運搬費	式	1	105,785	運搬費 1 式	
準備費	式	1	423,950	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞	

積算内訳書

業務名	令和6年度出雲バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					給水費(ポンプ運転) 1 式
					1 式
仮設費	式	1	321,500	足場仮設	1 式
安全費	式	1	288,000	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	221,575	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,724,818		
間接費	式	1	7,725,182		
諸経費	式	1	7,725,182		
一般調査業務費	式	1	19,450,000		
解析等調査	式	1	693,526		
直接業務費	式	1	693,526		
解析等調査	式	1	693,526	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	983,326		
その他原価	式	1	529,521		

積算内訳書

業務名	令和6年度出雲バイパス地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	807,153		
解析等調査業務費		式	1	2,320,000		
調査業務価格		式	1	21,770,000		