単 価 合 意 書

令和6年3月8日に契約した令和5年度国道9号揖屋地区舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年05月13日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

国土交通省 中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県松江市学園南2丁目3番5号

氏名 松江土建 株式会社

代表取締役社長 平塚 智朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		48,924,976	
道路土工		式	1		517,797	
掘削工		式	1		140,542	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	380	297.3	112,974	
掘削 (夜間)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80	344.6	27,568	
残土処理工		式	1		377,255	
舗装工		式	1		35,520,900	
アスファルト舗装工 市道舗装(A)		式	1		2,306,628	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	612	1,650	1,009,800	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	612	2,119	1,296,828	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		9,376,388	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	2,570	881.2	2,264,684	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2,570	952.2	2,447,154	
表層	透水性アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	2,570	1,815	4,664,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 出入口舗装(A)		式	1		1,941,184	
フィルター層 (夜間)	砂 仕上り厚 50mm	m2	392	1,149	450,408	
下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	392	1,376	539,392	
表層 (夜間)	透水性アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	392	2,427	951,384	
切削ホーレイ工		式	1		21,896,700	
切削ホーレイ (A)(夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As改質 I型DS3000 ホーラスAs(13)DS3000	m2	3,500	5,538	19,383,000	
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m3	350	1,315	460,250	
殻処分 (夜間)	切削屑	m3	350	5,867	2,053,450	
縁石工		式	1		121,560	
作業土工		式	1		1,207	
縁石工		式	1		120,353	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)(夜間)	C種(180/210×300×600)	m	9	8,662	77,958	
歩車道境界ブロック 1号(夜間)	B種(180/205×250×600)	m	5	8,479	42,395	
防護柵工		式	1		671,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		671,750	
転落(横断)防止柵	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込 プレキャスト	m	50	13,435	671,750	
区画線工		式	1		442,116	
区画線工		式	1		442,116	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	190	547.9	104,101	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	190	1,103	209,570	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	40	958.2	38,328	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱式	m	380	149.9	56,962	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	50	663.1	33,155	
道路付属施設工		式	1		21,128	
道路付属物工		式	1		21,128	
施工標示板		個	2	10,564	21,128	
構造物撤去工		式	1		2,300,077	
構造物取壊し工		式	1		1,582,381	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	525.3	10,506	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	663.8	6,638	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	2,570	510.1	1,310,957	
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	390	652	254,280	
運搬処理工		式	1		717,696	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	103	1,649	169,847	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m ³	20	1,940	38,800	
殻処分	アスファルト殻	m ³	103	3,803	391,709	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m ³	20	5,867	117,340	
仮設工		式	1		9,329,648	
交通管理工		式	1		9,329,648	
直接工事費		式	1		48,924,976	
共通仮設費		式	1		12,435,303	
共通仮設費		式	1		4,758,074	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		139,830	
建設機械運搬費		式	1		139,830	1台
技術管理費		式	1		4,090,039	
道路施設基本データ作成費		式	1		56,469	
道路工事完成図作成費		式	1		508,998	
施工者と契約した第三者による 品質証明に要する費用		式	1		3,524,572	
現場環境改善費（率計上）		式	1		528,205	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,677,229	
純工事費		式	1		61,360,279	
現場管理費		式	1		19,763,534	
工事原価		式	1		81,123,813	
一般管理費等		式	1		13,396,187	
工事価格		式	1		94,520,000	
消費税相当額		式	1		9,452,000	