

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】
工事地名	島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	53,418,867	
巡視・巡回工	式	1	15,943,893	
道路巡回工	式	1	15,943,893	道路巡回 1 式
道路清掃工	式	1	2,530,104	
路面清掃工	式	1	919,037	路面清掃(機械) 71.2 km (夜間) フラス式 リフトダンプ 貸与機械; 路面清掃(路肩部・人力) 10 km 塵埃量少ない; 路面清掃(歩道・人力) 1,500 m2 歩道 塵埃量少ない; 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 20 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない;
排水施設清掃工	式	1	1,611,067	側溝清掃(人力) 440 m 無蓋; 側溝清掃(人力) 200 m 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 鋼蓋(ホル縮無); 側溝清掃(機械) 140 m 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業; 側溝清掃(機械) 140 m 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業; 側溝清掃(機械) 1,000 m 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清 掃作業; 側溝清掃(機械) 50 km 組合せ施工 移動 貸与機械; 側溝清掃(機械) 40 km

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				単独施工 移動 貸与機械； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 柵清掃 蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満； 柵清掃 蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満； 柵清掃 蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上；	100 100 100 50 10 10	m m m 箇所 箇所 箇所
除草工	式	1	2,578,250			
道路除草工	式	1	2,250,000	道路除草(複合)	20,000 m2	
防草対策工	式	1	328,250	防草シート ポリエスチル t=4；	250 m2	
応急処理工	式	1	26,317,820			
応急処理作業工	式	1	18,245,980	労務費 ;数量総括表別紙内訳のとおり 労務費 (夜間) ;数量総括表別紙内訳のとおり 材料費 ;数量総括表別紙内訳のとおり	700 150 1	人 人 式

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
				機械費 ; 数量総括表別紙内訳のとおり																											
その他	式	1	8,071,840	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">散乱物処理 1箇所当り 100m2以下;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40</td> <td style="width: 10%;">箇所</td> </tr> <tr> <td>散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下;</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>落下物処理 1回当り 20件以下;</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下;</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下;</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>看板類設置(取外し) (夜間) 1回当り 35枚以下;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>放置自転車撤去 1回当り 10台以下;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>回</td> </tr> </table>	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下;	40	箇所	散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下;	30	箇所	散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下;	20	箇所	散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下;	10	箇所	落下物処理 1回当り 20件以下;	400	件	落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下;	100	件	看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下;	40	枚	看板類設置(取外し) (夜間) 1回当り 35枚以下;	10	枚	放置自転車撤去 1回当り 10台以下;	10	回
散乱物処理 1箇所当り 100m2以下;	40	箇所																													
散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下;	30	箇所																													
散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下;	20	箇所																													
散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下;	10	箇所																													
落下物処理 1回当り 20件以下;	400	件																													
落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下;	100	件																													
看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下;	40	枚																													
看板類設置(取外し) (夜間) 1回当り 35枚以下;	10	枚																													
放置自転車撤去 1回当り 10台以下;	10	回																													
仮設工	式	1	6,048,800																												
交通管理工	式	1	6,048,800																												
道路修繕	式	1	11,109,715																												
舗装工	式	1	4,310,420																												
アスファルト舗装補修工	式	1	4,310,420	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">クラック処理 加熱注入式目地;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">800</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> </table>	クラック処理 加熱注入式目地;	800	m																								
クラック処理 加熱注入式目地;	800	m																													

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クラック処理 (夜間) 加熱注入式目地； パッチング 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； パッチング (夜間) 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； パッチング 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； パッチング 常温合材； パッチング (夜間) 常温合材；	600 m 10 t 10 t 10 t 6 t 1 t
排水構造物工	式	1	335,118		
作業土工	式	1	42,728		
側溝工	式	1	292,390	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300； 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50； 側溝蓋 C1-B300 コンクリート蓋； 側溝蓋 C2-B400 コンクリート蓋；	20 m 10 枚 5 枚 5 枚
縁石工	式	1	155,860		

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	155,860	歩車道境界ブロック BB-2-1(200) C種(180/210×300×600) ; 20 m
防護柵工	式	1	1,242,000	
防止柵工	式	1	1,242,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ダークブラ ウン ; 100 m
標識工	式	1	923,150	
小型標識工	式	1	923,150	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 5m ダークブラウン 5基以上 ; 標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満 ; 5 基 5 枚
区画線工	式	1	611,700	
区画線工	式	1	611,700	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				熔融式区画線 熔融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 50 m
				ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； 200 m
				ペイント式区画線 (夜間) ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； 500 m
				ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； 50 m
				ペイント式区画線 (夜間) 50 m

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； 高視認性区画線	150	m
				リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm； 高視認性区画線 (夜間)	50	m
道路付属施設工	式	1	1,048,160	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm；		
道路付属物工	式	1	1,048,160	視線誘導標	10	本
				両面φ100 土中建込 30本以上；		
				視線誘導標	10	本
				両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上；		
				視線誘導標	10	本
				両面φ100 防護柵取付 30本以上；		
				視線誘導標	10	本
				片面φ100 防護柵取付 30本以上；		
				車線分離標	10	本
				φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；		
				車線分離標	10	本
				φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；		
				車線分離標	10	本
				φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；		
構造物撤去工	式	1	215,007			
防護柵撤去工	式	1	64,050	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	100	m
				P種 4段 コンクリート建込 ダークブラウン；		
構造物取壊し工	式	1	115,801	舗装版切断	190	m
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				舗装版破碎	30	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	35,156	殻運搬	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	4	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	2,268,300	
交通管理工	式	1	2,268,300	
雪寒	式	1	19,619,651	
除雪工	式	1	16,327,451	
一般除雪工	式	1	4,285,800	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 除雪トラック 作業区分A 排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し； 除雪トラック 作業区分B 排水管清掃車 5800L プラ付 昼間 貸与 待機無し； 除雪トラック 作業区分C 排水管清掃車 5800L プラ付 夜間 貸与 待機無し； 除雪トラック 作業区分D 排水管清掃車 5800L プラ付 夜間 貸与 待機無し； 除雪トラック 作業区分A 10t 6×6 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し； 除雪トラック 作業区分B 10t 6×6 進行角可変プラ付 昼間 貸与 待機無し； </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 10 10 20 10 20 20 </div> <div style="width: 5%; text-align: right;"> 時間 時間 時間 時間 時間 時間 </div> </div>

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 作業区分C 10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し；	40	時間
				除雪トラック 作業区分D 10t 6×6 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し；	20	時間
				除雪トラック 作業区分A 10t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し；	10	時間
				除雪トラック 作業区分B 10t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し；	10	時間
				除雪トラック 作業区分C 10t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し；	20	時間
				除雪トラック 作業区分D 10t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 夜間 貸与 待機無し；	10	時間
				除雪トラック 作業区分A 7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し；	10	時間
				除雪トラック 作業区分B 7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し；	10	時間
				除雪トラック 作業区分C 7t 4×4 進行角可変ﾌﾞﾗｯｸ付 昼間 貸与 待機無し；	20	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				7t 4×4 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し； 除雪トラック 20 時間 作業区分D 7t 4×4 進行角可変プラ付 夜間 貸与 待機無し；
凍結防止工	式	1	5,307,986	凍結防止剤散布 20 時間 作業区分A ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； 凍結防止剤散布 10 時間 作業区分B ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； 凍結防止剤散布 10 時間 作業区分B ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り； 凍結防止剤散布 60 時間 作業区分C ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； 凍結防止剤散布 5 時間 作業区分C ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り； 凍結防止剤散布 20 時間 作業区分D ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； 凍結防止剤散布 10 時間 作業区分D ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布 作業区分A ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待 機無し；	40	時間
				凍結防止剤散布 作業区分B ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待 機無し；	40	時間
				凍結防止剤散布 作業区分B ベルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待 機有り；	20	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待 機無し；	70	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待 機有り；	20	時間
				凍結防止剤散布 作業区分D ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待 機無し；	40	時間
				凍結防止剤散布 作業区分D ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待 機有り；	10	時間
				凍結防止剤散布 作業区分A ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ ウ付 待機無し；	10	時間
				凍結防止剤散布 作業区分B	5	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ ヲ付 待機無し； 凍結防止剤散布 作業区分B 4 時間	
				ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ ヲ付 待機有り； 凍結防止剤散布 作業区分C 10 時間	
				ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ ヲ付 待機無し； 凍結防止剤散布 作業区分C 20 時間	
				ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ ヲ付 待機有り； 凍結防止剤散布 作業区分D 10 時間	
				ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ ヲ付 待機無し； 凍結防止剤散布 作業区分D 20 時間	
待機費	式	1	598,300	待機費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1 式
応急処理作業工	式	1	5,921,590	応急処理作業 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1 式
その他	式	1	213,775	看板類設置(取外し) 1回当たり 35枚以下；	85 枚
仮設工	式	1	3,292,200		
交通管理工	式	1	3,292,200		
直接工事費	式	1	84,148,233		

積算内訳書

工事名	令和6年度松江維持出張所管内保守工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,852,300	
共通仮設費	式	1	2,303,300	
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,549,000	
純工事費	式	1	95,000,533	
現場管理費	式	1	43,766,000	
工事原価	式	1	138,766,533	
一般管理費等	式	1	22,783,467	
工事価格	式	1	161,550,000	