

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事
工事地名	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町久村地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和6年度湖陵多伎道路標識工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良		式	1	76,995,513	
標識工		式	1	75,926,046	
小型標識工		式	1	48,327,876	標識柱 単柱1-1 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 コンクリート基礎； 1 基 標識柱 単柱1-2 単柱式 径76.3 柱長さ 4.25m 5基以上 コンクリート基礎； 4 基 標識柱 単柱2-1 単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 5基以上 コンクリート基礎； 9 基 標識柱 単柱2-2 単柱式 径89.1 柱長さ 4.6m 5基以上 コンクリート基礎； 8 基 標識柱 単柱3-1 単柱式 径114.3 柱長さ 5.3m 5基以上 コンクリート基礎； 6 基 標識柱 単柱3-2 単柱式 径114.3 柱長さ 5.45m 5基以上 コンクリート基礎； 2 基 標識柱 単柱4-1 単柱式 径60.5 柱長さ 3.3m 5基以上 コンクリート基礎； 2 基 標識柱 単柱4-2 1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単柱式 径60.5 柱長さ 2.05m 5基以上 コンクリート基礎；
				標識柱 1 基
				単柱5-1
				単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 1.85m ガードレール添架式；
				標識柱 1 基
				単柱5-2
				単柱式 径60.5(曲) 柱長さ 1.85m ガードレール添架式；
				標識柱 3 基
				単柱6-1
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.55m 5基以上 コンクリート基礎；
				標識柱 1 基
				単柱6-2
				単柱式 径101.6 柱長さ 4.65m 5基以上 コンクリート基礎；
				標識柱 9 基
				単柱7-1
				単柱式 径60.5 柱長さ 1.6m 5基以上 コンクリート基礎；
				標識柱 3 基
				単柱7-2
				単柱式 径60.5 柱長さ 1.35m ガードレール添架式；
				標識柱 9 基
				単柱8-1
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 コンクリート基礎；
				標識柱 11 基
				単柱8-2
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 コンクリート基礎；

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				標識柱 単柱9-1 単柱式 径34.0 柱長さ 1.45m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱9-2 単柱式 径34.0 柱長さ 1.25m ガードレール添架式； 標識柱 単柱10-1 単柱式 径34.0 柱長さ 1.5m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱10-2 単柱式 径34.0 柱長さ 1.3m ガードレール添架式； 標識柱 単柱10-3 単柱式 径34.0 柱長さ 1.0m 橋梁添架式； 標識柱 単柱11-1 単柱式 径34.0 柱長さ 1.6m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱11-2 単柱式 径34.0 柱長さ 1.4m ガードレール添架式； 標識柱 単柱11-3 単柱式 径34.0 柱長さ 1.1m 橋梁添架式； 標識柱 単柱12-1 単柱式 径60.5 柱長さ 3.3m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱12-2	7 9 2 23 2 4 20 3 2 1 基 基 基 基 基 基

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				単柱式 径60.5 柱長さ 3.3m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 5 基 単柱13-1 単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 1 基 単柱13-2 単柱式 径60.5 柱長さ 3.35m 橋梁添架式； 標識柱 1 基 複柱1 複柱式 H形鋼150×150 L=5.200m 鋼管基礎； 標識柱 2 基 複柱2 複柱式 H形鋼200×200 L=5.700m, L=7.250m 鋼管基礎； 標識柱 1 基 複柱3 複柱式 H形鋼200×200 L=4.600m, L=6.600m 鋼管基礎； 標識柱 1 基 複柱4 複柱式 H形鋼250×250 L=5.850m, L=7.850m 鋼管基礎； 標識柱 1 基 複柱5 複柱式 H形鋼200×200 L=6.050m, L=7.550m 鋼管基礎； 標識柱 1 基 複柱6 複柱式 H形鋼100×100 L=3.650m 鋼管基礎； 標識柱 1 基 複柱7 複柱式 H形鋼100×100 L=3.900m, L=4.100m 鋼

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 記	
				管基礎；	
				標識柱	2 基
				複柱8	
				複柱式 H形鋼100×100 L=3.850, L=4.700 鋼管	
				基礎；	
				標識板	5 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 方面・方向 600×600 裏面塗装；	
				標識板	4 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 逆走注意 1500×1000 裏面塗装；	
				標識板	12 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 方向 450×800 裏面塗装；	
				標識板	20 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 非常駐車帯 900×600 裏面塗装；	
				標識板	16 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 緊急ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏面塗装；	
				標識板	27 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾍﾙﾌﾟﾘｽﾑ 投雪禁止区域始点 200×200 裏面塗装；	
				標識板	27 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾍﾙﾌﾟﾘｽﾑ 投雪禁止区域終点 300×300 裏面塗装；	
				標識板	3 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾍﾙﾌﾟﾘｽﾑ 橋名 1050×250 裏面塗装；	
				標識板	6 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾍﾙﾌﾟﾘｽﾑ 橋名 1450×250 裏面塗装；	
				標識板	1 基
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 110-A 2650×3500 116の	

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2-C 1600×3500.裏面塗装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×3500 裏面 塗装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×4600 裏面 塗装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×6000 裏面塗 装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 109 1500×6000 116 110 0×6000 裏面塗装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 106-B 900×4500 裏面塗 装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 追越車線予告 1200×320 0 裏面塗装; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 対面通行予告 1200×250 0 裏面塗装; 標識板 坑口壁面添架 案内標識 カﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ トﾝﾈﾙ名1200×2500 トﾝﾈﾙ 長 400×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ライト点灯600×2500裏 面塗装; 標識板 警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 212の2 900×900 裏面塗 装 支柱径76.3; 標識板 警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 210 900×900 裏面塗装 支柱径76.3; 標識板	1 枚 2 枚 1 枚 1 基 2 基 2 枚 2 枚 2 基 2 枚 3 枚 5 基

積算内訳書

工事名	令和 6 年度湖陵多伎道路標識工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 212の2 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1； 標識板	6 基
					警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 211 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1； 標識板	3 基
					警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 211 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1； 標識板	3 基
					警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 211 900×900 補助標識 511 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1； 標識板	2 基
					警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 211 1200×1200 補助標識 501 500×1500 裏面塗装 支柱径89.1； 標識板	6 基
					警戒標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 214 1200×1200 補助標識 509の3 500×1500 裏面塗装 支柱径89.1；	
					大型標識工	式

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				F5型 径318.5 支柱長7.950m ;	
				標識板	3 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 113-A 1900×2400 裏面塗装 ;	
				標識板	1 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 112-A 2650×4600 裏面塗装 ;	
				標識板	1 基
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 110-A 2650×3500 116の2-C 1600×3500 裏面塗装 ;	
				標識板	1 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 108の2-A 2200×2800 規制標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 507-C 326-B 323 330-A ;	
				標識板	1 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 108の4 116の2-C 3200×2800 規制標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 507-C 326-B 323 330-A ;	
				標識板	2 枚
				標識板替 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 110-A, 112-A 2650×3500 裏面塗装 ;	
				標識板	1 枚
				標識板替 案内標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 108の2-A 2500×2800 裏面塗装 ;	
				標識板	2 枚
				標識板替 案内標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 103-B 2500×3000 裏面塗装 ;	
				補修ｼｰﾄ	2 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟﾘｽﾑ 108の2-A 5400×4000 500×750 ;	
				補修ｼｰﾄ	1 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路標識工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				案内標識 カブセルフリスム 108の2-A 5400×4000 5 00×1775 ; 補修シート 1 枚 案内標識 カブセルフリスム 108の2-A 5400×4000 6 00×2100 ; 補修シート 1 枚 案内標識 カブセルフリスム 108の2-A 5400×4000 5 00×900 ; 補修シート 1 枚 案内標識 カブセルフリスム 108の2-A 5400×4000 5 00×850 ; 補修シート 1 枚 案内標識 カブセルフリスム 108の2-A 5400×4000 1 100×2700 ;
構造物撤去工	式	1	192,467	
標識撤去工	式	1	184,790	標識撤去 2 枚 案内標識板 2650×3500 ; 標識撤去 1 枚 案内標識板 2500×2800 ; 標識撤去 2 枚 案内標識板 2500×3000 ;
運搬処理工	式	1	7,677	現場発生品運搬 1 式 標識板 ;
仮設工	式	1	877,000	
交通管理工	式	1	877,000	
直接工事費	式	1	76,995,513	
共通仮設費	式	1	8,973,800	
共通仮設費	式	1	750,800	

積算内訳書

[illegible]