

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲湖陵道路中央分離帯工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町～湖陵町三部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	264日間	自 令和6年6月14日 至 令和7年3月4日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路中央分離帯工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	80,471,335		
防護柵工	式	1	51,901,493		
中央分離帯防護柵工	式	1	51,901,493	ワイロ-フ°	2,128 m
				ワイロ-フ°式防護柵 LD種 土中建込 標準部；	
				ワイロ-フ°	300 m
				ワイロ-フ°式防護柵 LD種 土中建込 開口部；	
				ワイロ-フ°	47 m
				ワイロ-フ°式防護柵 LD種 橋梁部；	
				反射シート 中間支柱用・端末支柱用；	582箇所
				反射シート 橋梁部支柱用；	11箇所
道路付属施設工	式	1	25,686,235		
道路付属物工	式	1	25,686,235	1号視線誘導標	75 本
				両面反射φ100 橙色 ワイロ-フ°式防護柵用；	
				車線分離標 (緑色)	138 本
				φ80 小径ベ-ス H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30 本以上；	
				車線分離標 (赤色)	87 本
				φ80 小径ベ-ス H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30 本以上；	
				車線分離標 (赤色)	210 本
				φ135 ベ-ス径160 H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	
				中央帯ブロック	21 個

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路中央分離帯工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				B200-L1000-H80 反射体無 コンクリート舗装部； 中央帯ブロック	255	個
				B200-L1000-H80 反射体無 アスファルト舗装部； 中央帯ブロック	21	個
				B200-L1000-H80 反射体付 コンクリート舗装部； 中央帯ブロック	254	個
				B200-L1000-H80 反射体付 アスファルト舗装部； 反射体	222	個
				60.5×950 貼付式 蛍光イエローグリーン；		
構造物撤去工	式	1	2,558,007			
構造物取壊し工	式	1	2,548,529	コンクリート構造物取壊し	0.2	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				舗装版切断	58	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	13	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	5	m2
				人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；		
				コンクリート削孔	105	孔
				φ130 L250；		
				アスファルト削孔	470	孔
				φ130 L180；		
				アスファルト削孔	85	孔
				φ200 L180；		
運搬処理工	式	1	9,478	殻運搬	0.5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	2	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路中央分離帯工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	325,600	
交通管理工	式	1	325,600	
直接工事費	式	1	80,471,335	
共通仮設費	式	1	9,848,800	
共通仮設費	式	1	1,504,800	
技術管理費	式	1	676,800	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	828,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,344,000	
純工事費	式	1	90,320,135	
現場管理費	式	1	27,448,000	
工事原価	式	1	117,768,135	
一般管理費等	式	1	19,661,865	
工事価格	式	1	137,430,000	