

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事
工事地名	島根県出雲市東神西町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 6年 5月13日 至 令和 6年12月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	66,779,852			
防護柵工	式	1	65,333,065			
作業土工	式	1	316,754			
路側防護柵工	式	1	22,666,879	ガードレール	968	m
				Gr-A-4E ターグザウン 100m以上 曲線部補正無；		
				ガードレール	36	m
				Gr-A-2B ターグザウン 21m以上100m未満 曲線部補正無；		
				ガードレール	39	m
				Gr-SB-2E ターグザウン；		
				ガードレール	40	m
				Gr-SB-BJ ターグザウン；		
				1号接続ヒーム(L)	2	箇所
				1号反射テープ	321	枚
				封入レンズ 白 50×220；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L200 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L300 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L400 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L500 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L600 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L700 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L800 A種 標準長+5cm ターグザウン；		
				ガードレール間隔材	5	箇所
				L900 A種 標準長+5cm ターグザウン；		

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール間隔材 L1000 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1100 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1200 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1300 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1400 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1500 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1600 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1700 A種 標準長+5cm ターコフ ラン;	5	箇所
				1号基礎	208	箇所
				2号基礎	2	箇所
防止柵工	式	1	42,349,432	基礎ブロック, 鋼管基礎	773	基
				1号鋼管基礎		
				鋼管基礎 $\phi 101.6 \times 3.2$ L=750 ;		
				基礎ブロック, 鋼管基礎	316	基
				2号鋼管基礎		
				鋼管基礎 $\phi 101.6 \times 3.2$ L=700 ;		
				金網・支柱 (立入防止柵)	410	㎡
				立入防止柵 (A)		
				1.5m 2m ;		
				金網・支柱 (立入防止柵)	102	㎡
				立入防止柵 (B)		
				2m以下 2m ;		
				金網・支柱 (立入防止柵)	1,423	㎡
				立入防止柵 (C)		
				2m以下 2m ;		
				金網・支柱 (立入防止柵)	627	㎡

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				立入防止柵 (D) 2m以下 2m ; 門扉 門扉 (A) 片開き ;	1 基
道路付属施設工	式	1	1,101,492		
道路付属物工	式	1	1,101,492	視線誘導標 1号視線誘導標 片面φ100 白 親水性処理 ダークブラウン 構造物取 付 30本以上 ; 視線誘導標 2号視線誘導標 片面φ100 白 親水性処理 ダークブラウン 防護柵取 付 30本以上 ; 視線誘導標 3号視線誘導標 片面φ100 白 親水性処理 ダークブラウン 構造物取 付 30本以上 ;	17 本 27 本 18 本
構造物撤去工	式	1	19,695		
構造物取壊し工	式	1	19,695	コンクリート削孔 φ150 ;	3 孔
仮設工	式	1	325,600		
交通管理工	式	1	325,600		
直接工事費	式	1	66,779,852		
共通仮設費	式	1	8,798,800		
共通仮設費	式	1	1,747,800		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,033,800	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	714,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,051,000	
純工事費	式	1	75,578,652	
現場管理費	式	1	23,079,000	
工事原価	式	1	98,657,652	
一般管理費等	式	1	16,772,348	
工事価格	式	1	115,430,000	