

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事 ✓
工事地名	島根県出雲市東神西町～湖陵町三部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	222日間	自 令和6年5月13日 至 令和6年12月20日 ✓
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	69,200,144		
標識工		式	1	68,323,144		
作業土工		式	1	15,408		
小型標識工		式	1	31,795,766	標識柱 2 基 単柱1-1 単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 2 基 単柱1-2 単柱式 径89.1 柱長さ 4.55m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 2 基 単柱2-1 単柱式 径114.3 柱長さ5.30m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 3 基 単柱2-2 単柱式 径114.3 柱長さ5.45m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 1 基 単柱3 単柱式 径165.2 柱長さ7.35m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 2 基 単柱4 単柱式 径60.5 柱長さ 3.3m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 2 基 単柱5 単柱式 径101.6 柱長さ4.55m 5基以上 コンクリート基礎；	

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱 単柱6 単柱式 径60.5 柱長さ 1.6m 5基以上 コンクリート基礎；	6 基
				標識柱 単柱7-1 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 コンクリート基礎；	8 基
				標識柱 単柱7-2 単柱式 径60.5 柱長さ 3.45m 5基以上 コンクリート基礎；	5 基
				標識柱 単柱8-1 単柱式 径34.0 柱長さ1.45m 5基以上 コンクリート基礎；	3 基
				標識柱 単柱8-2 単柱式 径34.0 柱長さ1.25m ガードレール添架式；	5 基
				標識柱 単柱9-1 単柱式 径34.0 柱長さ1.50m 5基以上 コンクリート基礎；	2 基
				標識柱 単柱9-2 単柱式 径34.0 柱長さ1.30m ガードレール添架式；	8 基
				標識柱 単柱9-3 単柱式 径34.0 柱長さ1.00m 橋梁添架式；	2 基
				標識柱 単柱10-1 単柱式 径34.0 柱長さ1.60m 5基以上 コンクリート基礎；	3 基
				標識柱	5 基

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				単柱10-2 単柱式 径34.0 柱長さ1.40m ガードレール添架式； 標識柱 単柱10-3 単柱式 径34.0 柱長さ1.10m 橋梁添架式； 標識柱 単柱11-1 単柱式 径60.5 柱長さ 3.3m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱11-2 単柱式 径60.5 柱長さ 3.5m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱12-1 単柱式 径60.5 柱長さ 4.2m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 単柱12-2 単柱式 径60.5 柱長さ 4.2m 5基以上 コンクリート基礎； 標識柱 復柱1 復柱式 H形鋼175×175 L=6.300m 鋼管基礎； 標識柱 復柱2 復柱式 H形鋼200×200 L=6.650m, 7.850m 鋼管基礎； 標識柱 復柱3 復柱式 H形鋼150×150 L=4.450m, 5.950m 鋼管基礎； 標識柱 復柱4	4 基 1 基 2 基 2 基 6 基 1 基 1 基 1 基 1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				複柱式 H形鋼150×150 L=3.950m 鋼管基礎； 標識柱 1 基
				複柱5 複柱式 H形鋼175×175 L=4.450m, 5.900m 鋼管 基礎； 標識柱 1 基
				複柱6 複柱式 H形鋼175×175 L=5.550m 鋼管基礎； 標識柱 1 基
				複柱7 複柱式 H形鋼100×100 L=2.550m, 3.650m 鋼管 基礎； 標識柱 1 基
				複柱8 複柱式 H形鋼100×100 L=3.600m 鋼管基礎； 標識板 2 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 方面・方向 600×600 裏 面塗装； 標識板 2 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 逆走注意 1500×1000 裏 面塗装； 標識板 6 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 方向 450×800 裏面塗装 ； 標識板 13 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 非常駐車帯 900×600 裏 面塗装； 標識板 8 枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 緊急ﾀﾞｲﾔﾙ 250×500 裏 面塗装； 標識板 12 枚
				案内標識 ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ 投雪禁止区域起点 200 ×200 裏面塗装； 標識板 12 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				案内標識 ｶﾞｰﾅﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ 投雪禁止区域終点 300×300 裏面塗装； 標識板 案内標識 ｶﾞｰﾅﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ 橋名 1050×250 裏面塗装； 標識板 案内標識 ｶﾞｰﾅﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ 橋名 1250×250 裏面塗装； 標識板 案内標識 ｶﾞｰﾅﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ 橋名 1650×250 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 有料区間 1000×3500 110-A 2650×3500 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 110-A 2650×4600 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 109 1500×4500 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 109 1500×6000 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 106-B 900x3700 106-B 900x3700 106-B 900x3700 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 106-B 900x4500 106-B 900x4500 106-B 900x4500 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 追越車線予告 1200×3200 裏面塗装； 標識板 案内標識 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 対面通行予告 1200×250	1 枚 2 枚 8 枚 2 基 1 枚 1 枚 1 枚 1 基 1 基 1 枚 1 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0 裏面塗装；	
				標識板	2 基
				坑口壁面添架	
				案内標識 カブセルプリズムトンネル名1200x2500 トンネル	
				長 400x2500 広角プリズムライト点灯 600x2500；	
				標識板	2 基
				坑内壁面取付	
				案内標識 広角プリズム 非常口案内 660×1260；	
				標識板	1 枚
				警戒標識 広角プリズム 212の2 900×900 裏面塗装 支柱径76.3；	
				標識板	1 枚
				警戒標識 広角プリズム 210 900×900 裏面塗装 支柱径76.3；	
				標識板	1 基
				警戒標識 広角プリズム 212の2 900×900 補助標識 501 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1；	
				標識板	1 基
				警戒標識 広角プリズム 212の4 900×900 補助標識 509の5 400×1200 裏面塗装 支柱径89.1；	
				標識板	5 基
				警戒標識 広角プリズム 214 1200x1200 補助標識 509の3 500x1500 裏面塗装 支柱径114.3；	
				標識板	1 基
				警戒標識 広角プリズム 212の3 900×900 214 1200x1200補助標識 509の5 400×1200 509の3 500x1500；	
大型標識工	式	1	36,511,970	標識基礎	1 基
				1号大型標識基礎	
				標識基礎	1 基
				2号大型標識基礎	
				標識基礎	1 基
				3号大型標識基礎	
				片持標識柱	1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				F1 F型 径267.4 支柱長L=6.900m ; 片持標識柱	1 基
				F2 F型 径355.6 支柱長L=7.550m ; 片持標識柱	1 基
				F3 F型 径355.6 支柱長L=10.400m ; 片持標識柱	1 基
				F4 F型 径267.4 支柱長L=7.150m ; 片持標識柱	1 基
				F5 F型 径216.3 支柱長L=6.900m ; 片持標識柱	1 基
				F6 F型 径406.4 支柱長L=8.500m ; 片持標識柱	1 基
				F7 F型 径318.5 支柱長L=7.300m ; 片持標識柱	1 基
				F8 F型 径318.5 支柱長L=7.400m ; 片持標識柱	1 基
				F9 F型 径406.4 支柱長L=8.650m ; 片持標識柱	1 基
				F10 F型 径216.3 支柱長L=6.950m ; 標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 113-A 1900×2400 裏面 塗装 ;	1 枚
				標識板 案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 112-A 2650×4600 裏面	1 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路標識工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塗装；		
				標識板	1	枚
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 110-A 2650×3500 裏面		
				塗装；		
				標識板	1	基
				案内標識 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ 108の4 2200x2800 補助		
				標識 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ507-C φ400 326-B 600x350		
				；		
				標識板	2	枚
案内標識 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ 104 2000×1500 裏面塗						
装；						
標識板	2	枚				
案内標識 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ 108-A 4000×5400 裏面						
塗装；						
標識板	2	枚				
案内標識 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ 103-B 2500×3000 裏面						
塗装；						
目隠しｼｰﾄ撤去	1	枚				
330×1200；						
目隠しｼｰﾄ撤去	1	枚				
390×1260；						
仮設工	式	1	877,000			
交通管理工	式	1	877,000			
直接工事費	式	1	69,200,144			
共通仮設費	式	1	6,586,800			
共通仮設費	式	1	584,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃｰﾎﾟ作成費用	1 式	

積算内訳書

[illegible]