

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事
工事地名	島根県出雲市湖陵町常楽寺～三部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 6年 5月13日 至 令和 6年12月20日 ✓
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	53,323,549		
防護柵工	式	1	51,046,731		
作業土工	式	1	694,066		
路側防護柵工	式	1	18,828,180	ガートレール 873 m Gr-A-4E ターグ ラン 100m以上 曲線部補正無； ガートレール 24 m Gr-SB-2E ターグ ラン； ガートレール 27 m Gr-SB-BJ ターグ ラン； ノズレール 2 箇所 1号接続レール(L) 2 箇所 1号反射テープ 265 枚 封入レンズ 白 50×220； ガートレール間隔材 5 箇所 L200 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L300 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L400 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L500 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L600 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L700 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L800 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L900 A種 標準長+5cm ターグ ラン； ガートレール間隔材 5 箇所 L1000 A種 標準長+5cm ターグ ラン；	

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				ガードレール間隔材 L1100 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1200 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1300 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1400 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1500 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1600 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
				ガードレール間隔材 L1700 A種 標準長+5cm ターグザン;	5	箇所
防止柵工	式	1	31,524,485	1号基礎	466	箇所
				2号基礎	4	箇所
				基礎ブロック, 鋼管基礎	458	基
				1号鋼管基礎		
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=750;		
				基礎ブロック, 鋼管基礎	139	基
				2号鋼管基礎		
				鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=700;		
				金網・支柱(立入防止柵)	905	Ⅲ
				立入防止柵(A)		
				支柱柵高1.5m 支柱間隔2m;		
				金網・支柱(立入防止柵)	26	Ⅲ
				立入防止柵(B)		
				支柱柵高2m以下 支柱間隔2m;		
				金網・支柱(立入防止柵)	883	Ⅲ
				立入防止柵(C)		
				支柱柵高2m以下 支柱間隔2m;		
				金網・支柱(立入防止柵)	274	Ⅲ
				立入防止柵(D)		
				支柱柵高2m以下 支柱間隔2m;		

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				門扉 門扉(A) 片開き；	2 基
道路付属施設工	式	1	1,951,218		
道路付属物工	式	1	1,951,218	視線誘導標 1号視線誘導標 片面φ100 白 親水性処理 ターコフ ラン 防護柵取 付 30本以上；	14 本
				視線誘導標 2号視線誘導標 片面φ100 白 親水性処理 ターコフ ラン 構造物取 付 30本以上；	30 本
				視線誘導標 3号視線誘導標 片面φ100 橙 親水性処理 ターコフ ラン 構造物取 付 30本以上；	28 本
				視線誘導標 4号視線誘導標 片面φ100 橙 親水性処理 ターコフ ラン 防護柵取 付 30本以上；	9 本
				視線誘導標 5号視線誘導標 片面 φ100 縦2段 橙 親水性処理 ターコフ ラン 構造物取付 30本以上；	9 本
				視線誘導標 6号視線誘導標 片面 φ100 縦2段 橙 親水性処理 ターコフ ラン 防護柵取付 30本以上；	9 本
				視線誘導標 7号視線誘導標 片面 φ100 縦3段 橙 親水性処理 ターコフ ラン 防護柵取付 30本以上；	2 本
				視線誘導標	1 本

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				8号視線誘導標 片面 φ100 横3列 橙 親水性処理 ターグ ラン 防護柵取付 30本以上；	
仮設工	式	1	325,600		
交通管理工	式	1	325,600		
直接工事費	式	1	53,323,549		
共通仮設費	式	1	7,378,800		
共通仮設費	式	1	1,630,800		
技術管理費	式	1	1,033,800	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	597,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,748,000		
純工事費	式	1	60,702,349		
現場管理費	式	1	18,729,000		
工事原価	式	1	79,431,349		
一般管理費等	式	1	13,838,651		
工事価格	式	1	93,270,000		