

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事
工事地名	島根県大田市久手町～大田市仁摩町大田地内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 日野川河川事務所 | 菅沢ダム管理支所 |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事 | |
| 3) 工 期 | 214日間 | 自 令和 6年 5月30日
至 令和 6年12月29日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	52,010,883		
道路土工	式	1	11,447,220		
掘削工	式	1	292,410	掘削	950 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
埋土工	式	1	92,990	埋土	3 m3
				2.5m以上；	
				埋土	17 m3
				2.5m未満；	
				耕土復旧	120 m3
				2.5m以上；	
法面整形工	式	1	336,172	法面整形(切土部)	430 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	10 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	10,725,648	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法面工	式	1	8,442,190		
植生工	式	1	1,421,040	植生基材吹付	100 m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	
				植生マット	270 m2
				植生マット工 250m2以上500m2未満；	
鉄筋挿入工	式	1	4,697,790	鉄筋挿入	36 本
				削孔長 3.7m II 削孔に要する重機の搬入困難	
				100m以上200m未満；	
				足場(鉄筋挿入)	1 式
連続繊維補強土工	式	1	2,323,360	連続繊維補強土	104 m2
				t=20cm；	
舗装工	式	1	19,798,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
アスファルト舗装工	式	1	19,798,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	9,500 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	200,336		
作業土工	式	1	29,352		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	170,984	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 粗面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート コンクリート(1号)；	4 m2 3 m3 0.8 m3
排水構造物工	式	1	524,261		
作業土工	式	1	63,411		
管渠工	式	1	91,840	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D400 外圧管1種；	4 m
排水工	式	1	369,010	プラスチック型側溝 1号水路 幅26cm 高さ24cm； プラスチック型側溝 2号水路 幅42.5cm 高さ35cm； プラスチック型側溝 3号水路 幅40cm 高さ26cm；	16 m 28 m 6 m
防護柵工	式	1	174,240		
路側防護柵工	式	1	174,240	ガードレール Gr-C-2B 塗装白 21m未満 曲線部補正無；	12 m

積算内訳書

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	788,250		
区画線工	式	1	788,250	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	2,500 m
道路付属施設工	式	1	149,268		
道路付属物工	式	1	149,268	張りコンクリート 1号張りコンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；	28 m
仮橋撤去工	式	1	1,190,538		
仮橋撤去工	式	1	451,052	橋脚 橋脚撤去 仮橋上部 上部工撤去 覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] 覆工板撤去 仮設ガードレール撤去 H鋼基礎；	10 t 10 t 72 m2 16 m
仮橋撤去工	式	1	328,290	橋脚 橋脚撤去 仮橋上部 上部工撤去 覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] 覆工板撤去 仮設高欄 仮設高欄撤去 ガードレール型；	3 t 11.8 t 60 m2 30 m
土留・仮締切撤去工	式	1	78,692	H鋼杭撤去 H300； 土留木矢板撤去 t=6cm；	3 本 38 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	332,504	現場発生品運搬 1号仮橋撤去部材； 現場発生品運搬 2号仮橋撤去部材；	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	8,670,580		
防護柵撤去工	式	1	21,504	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	16 m
構造物取壊し工	式	1	5,291,001	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm；	13 m3 1 m3 71 m 55 m2 9,500 m2 19 m2
排水構造物撤去工	式	1	73,208	暗渠排水管撤去 VUφ100 撤去； 暗渠排水管撤去 波状 無孔 φ400 撤去； 暗渠排水管撤去 波状 無孔 φ800 撤去； 蓋版撤去 グレーチング 蓋 600×600用 T-25；	8 m 14 m 10 m 2 枚
土のう撤去工	式	1	11,581	土のう 大型土のう撤去	14 袋

積算内訳書

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				耐候性； 積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
撤去工	式	1	446,400	仮置土撤去	2,000 m3
運搬処理工	式	1	2,826,886	殻運搬	13 m3
				五十猛 コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	1 m3
				五十猛 コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	1 m3
				五十猛 コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	477 m3
				五十猛、長久 アスファルト殻；	
				産廃運搬	1 m3
				五十猛 廃プラスチック；	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	15 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	477 m3
				産廃処分 廃プラスチック；	1 m3
				現場発生品運搬	1 式
				ガードレール、グレーチング 蓋；	
仮設工	式	1	626,000		
交通管理工	式	1	626,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度大田静間道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	52,010,883	
共通仮設費	式	1	10,806,900	
共通仮設費	式	1	3,429,900	
運搬費	式	1	2,867,100	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 道路施設基本データ作成費用 1 1 1 式 式 式
技術管理費	式	1	58,800	
現場環境改善費（率計上）	式	1	504,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,377,000	
純工事費	式	1	62,817,783	
現場管理費	式	1	20,340,000	
工事原価	式	1	83,157,783	
一般管理費等	式	1	13,492,217	
工事価格	式	1	96,650,000	