

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度三刀屋拡幅改良工事
工事地名	島根県雲南市三刀屋町三刀屋地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	26,510,018	
道路土工	式	1	623,225	
掘削工	式	1	86,480	掘削 80 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
路体盛土工	式	1	37,285	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
残土処理工	式	1	499,460	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
擁壁工	式	1	1,083,563	
作業土工	式	1	43,403	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,040,160	小型擁壁 8 m3 1号小型重力式擁壁 0.8m以上1.0m以下 コンクリート(1号) ; 小型擁壁 4 m3 2号小型重力式擁壁 0.8m以上1.0m以下 コンクリート(1号) ;
排水構造物工	式	1	12,566,079	
作業土工	式	1	554,885	
側溝工	式	1	9,441,944	プレキャストU型側溝 218 m 1号側溝 幅30cm 高さ40～80cm ; 自由勾配側溝 79 m 1号自由勾配側溝 B300-C400～600 ; 1号側溝蓋(L=2.0m) 46 枚

積算内訳書

工事名		令和6年度三刀屋拡幅改良工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1号側溝蓋 (L=1.5m)	8 枚
					1号側溝蓋 (L=1.0m)	8 枚
					2号側溝蓋 (L=2.0m)	39 枚
					2号側溝蓋 (L=1.5m)	1 枚
					側溝蓋	5 枚
					2号側溝蓋 (L=1.0m)	
					3号側溝蓋 (L=2.0m)	10 枚
					3号側溝蓋 (L=1.5m)	1 枚
					側溝蓋	1 枚
					3号側溝蓋 (L=1.0m)	
					側溝蓋	41 枚
					コンクリート蓋	
					自由勾配側溝用 車道用 B300-L500 ;	
					側溝蓋	21 枚
					グレーチング 蓋	
					自由勾配側溝用 車道用 B300-L1000 コム付 並目 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	2,177,310		現場打ち集水桝	3 箇所
					G1-B500-L500-H700	
					現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					G1-B500-L500-H800	
					現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	
					現場打ち集水桝	5 箇所
					1号集水桝	
					現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	
					現場打ち集水桝	2 箇所
					2号集水桝	
					現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	
					1号街渠桝	1 箇所
					2号街渠桝	3 箇所
					3号街渠桝	4 箇所
					4号街渠桝	2 箇所
					5号街渠桝	3 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋	11 枚
				グレーチング 蓋	
				500×500用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無；	
				1号街渠柵蓋 (L=2.0m)	13 枚
場所打水路工	式	1	391,940	1号水路	2 m
				2号水路	1 m
				3号水路	2 m
				4号水路	2 m
				側溝蓋	9 枚
				グレーチング 蓋	
				B300用 歩道用 細目 滑止有 L=1000；	
舗装工	式	1	3,941,207		
アスファルト舗装工	式	1	344,922	下層路盤(歩道部)	127 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	139 m2
				密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上；	
透水性舗装工	式	1	2,028,173	フィルター層	438 m2
				砂 仕上り厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	438 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層	577 m2
				透水性アスファルト(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	
透水性舗装工	式	1	1,568,112	フィルター層	338 m2
				砂 仕上り厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	338 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層	351 m2
				透水性アスファルト(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	
				；	

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	796,511	
作業土工	式	1	26,416	
縁石工	式	1	770,095	地先境界ブロック 145 m 1号地先境界ブロック C種(150×150×600)；
道路附属施設工	式	1	1,078,383	
作業土工	式	1	68,055	
境界工	式	1	418,040	BS-1-1 28 m
ケーブル配管工	式	1	592,288	1号埋設管路 42 m 2号埋設管路 4 m 3号埋設管路 17 m ハントホール 2 箇所 1号ハントホール 600×600×600 T-2 i=0.1 シリンダー錠蓋付； ベルマウス 5 個 FEP50用； ベルマウス 4 個 FEP65用；
構造物撤去工	式	1	1,211,450	
構造物取壊し工	式	1	1,005,169	コンクリート構造物取壊し 19 m ³ 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 1 m ³ 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 520 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 70 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 840 m ²

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
運搬処理工		式	1	206,281	殻運搬	19 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻運搬	1 m3
					コンクリート殻(鉄筋) ；	
					殻運搬	45 m3
					アスファルト殻 ；	
					殻処分	19 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
		式	1	5,209,600	殻処分	1 m3
					コンクリート殻(鉄筋) ；	
					殻処分	45 m3
					アスファルト殻 ；	
仮設工		式	1	5,209,600		
交通管理工		式	1	5,209,600		
直接工事費		式	1	26,510,018		
共通仮設費		式	1	3,449,800		
共通仮設費		式	1	396,800		
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	338,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,053,000		
純工事費		式	1	29,959,818		
現場管理費		式	1	10,031,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	39,990,818	
一般管理費等	式	1	7,629,182	
工事価格	式	1	47,620,000	