

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 6年 6月10日 至 令和 7年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	58,711,397		
道路土工	式	1	4,848,501		
掘削工	式	1	1,302,354	掘削 土砂 片切掘削；	535 m3
				掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	50 m3
				掘削 (夜間) 土砂 片切掘削；	90 m3
				掘削 (夜間) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	5 m3
				掘削 (夜間) 軟岩 片切掘削；	90 m3
				掘削 (夜間) 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	20 m3
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				積込(ルーズ) (夜間) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
路床盛土工	式	1	103,640	路床盛土 2.5m未満；	20 m3
法面整形工	式	1	782,747	法面整形(切土部) 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	410 m2
				法面整形(切土部) (夜間) 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	40 m2
				法面整形(切土部) (夜間)	90 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
残土処理工	式	1	2,659,760	整地 (夜間) 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式
法面工	式	1	1,259,520		
植生工	式	1	1,259,520	植生マット 植生マット工 250m2以上500m2未満；	410 m2
舗装工	式	1	25,598,251		
アスファルト舗装工	式	1	1,195,686	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 密粒度Asポ リマ-改質II型(20) DS3000 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	181 m2 181 m2 181 m2 181 m2
アスファルト舗装工	式	1	200,772	表層(車道・路肩部) 密粒度Asポ リマ-改質II型(20) DS3000 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	99 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,864,670	中間層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度As(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒度Asポ リマ-改質II型(20) DS3000 平均舗装厚	526 m2 526 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				45mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	55,895	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	18 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度As(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満；	19 m2
排水性舗装工	式	1	3,015,361	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	303 m2
				上層路盤(歩道部) (夜間) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	328 m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満；	250 m2
				中間層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	245 m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間) ポーラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上；	240 m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間) ポーラスAs(13)DS3000 舗装厚 60mm 2.4m以上；	785 m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間) ポーラスAs(13)DS3000 平均舗装厚 55mm 2.4m以上；	22 m2
排水性舗装工	式	1	6,366,500	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間) ポーラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上；	2,380 m2
排水性舗装工	式	1	730,578	下層路盤(歩道部) 路盤(夜間)	63 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) (夜間)	69 m2
				再生粗粒度As(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満 ; 中間層(車道・路肩部) (夜間)	75 m2
				再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	81 m2
				ポラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	
切削オーバーレイ工	式	1	9,645,496	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm ; 殻運搬(路面切削) (夜間) 切削屑 ;	3,190 m2
				殻処分 切削屑 ;	128 m3
					128 m3
排水構造物工	式	1	6,080,335		
作業土工	式	1	328,301		
側溝工	式	1	5,403,880	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300 ; 基礎材無	63 m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400 B300-H400 ;	35 m
				プレキャストU型側溝 1号側溝(夜間) B300-H300 ;	85 m
				プレキャストU型側溝 1号側溝 基礎材無	52 m

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				B300-H300 ; (夜間) 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 PC4-B300 (夜間) 300 41.2×9.5×50 ; 1号側溝蓋 (夜間)	70 枚 126 枚 137 枚
管渠工	式	1	100,480	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400基礎材無 I種 ; (夜間)	4 m
集水柵・マンホール工	式	1	129,040	現場打ち街渠柵 G1-B600-L600-H800 現場打込 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ; 基礎 材無し (夜間) 蓋 GC-B600-L600 コンクリート蓋 ; (夜間)	1 箇所 2 枚
地下排水工	式	1	118,634	地下排水 1号地下排水 (夜間) 波状管 ;	23 m
縁石工	式	1	4,318,508		
作業土工	式	1	6,518		
縁石工	式	1	4,311,990	歩車道境界ブロック 1号縁石 180/230×250 両面 ; 1号中分 (夜間) 2号中分 (夜間)	35 m 137 m 91 m

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
区画線工	式	1	1,293,341		
区画線工	式	1	1,293,341	熔融式区画線 300 m 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 40 m (夜間) 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 52 m (夜間) 熔融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 1,108 m (夜間) 熔融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 熔融式区画線 20 m 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 7 m (夜間) 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 83 m (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 15 m (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 熔融式区画線 22 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.	

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装有； 区画線消去 削取り式；	13 165 477	Ⅱ Ⅱ Ⅱ
道路附属施設工	式	1	2,458,660			
防草コンクリート	式	1	1,272,900	張りコンクリート 1号張りコンクリート 張りコンクリート 2号張りコンクリート(夜間)	35 64	Ⅱ Ⅱ
道路附属物工	式	1	1,185,760	車線分離標 (夜間) φ80 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標 (夜間) φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	24 11 12	本 本 本
構造物撤去工	式	1	2,510,951			
作業土工	式	1	124,149			
構造物取壊し工	式	1	1,087,681	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し (夜間) 無筋構造物 機械施工；	8 15	m3 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				コンクリート構造物取壊し (夜間) 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 舗装版破碎 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ;	0.1 160 590 120 100 16 194	m3 m m m2 m2 m2 m2
排水構造物撤去工	式	1	719,713	暗渠排水管撤去 (夜間) 撤去 ; U型側溝撤去 再利用撤去 ; U型側溝撤去 (夜間) 再利用撤去 ; 蓋版撤去 (夜間) コンクリート蓋 ; 側溝蓋撤去 (夜間) 縁石一体型蓋 ;	23 36 199 126 68	m m m 枚 枚
道路付属施設撤去工	式	1	131,053	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上 ; 車線分離標撤去	19 36	本 本

積算内訳書

工事名		令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) 穿孔式(1本脚) 30本以上；	
縁石撤去工	式	1	313, 232	歩車道境界ブロック撤去 処分；	35 m
				歩車道境界ブロック撤去 (夜間) 処分；	318 m
運搬処理工	式	1	135, 123	殻運搬	8 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬 (夜間)	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬 (夜間)	0.1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	9 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬 (夜間)	20 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	8 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分 (夜間)	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分 (夜間)	0.1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分 アスファルト殻；	29 m3
仮設工	式	1	10, 343, 330		
作業土工	式	1	178, 308		

積算内訳書

工事名 令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮舗装工	式	1	1,978,082	
交通管理工	式	1	8,186,940	
直接工事費	式	1	58,711,397	
共通仮設費	式	1	9,897,600	
共通仮設費	式	1	791,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	629,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,106,000	
純工事費	式	1	68,608,997	
現場管理費	式	1	24,157,000	
工事原価	式	1	92,765,997	
一般管理費等	式	1	16,044,003	
工事価格	式	1	108,810,000	