

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲湖陵道路神西地区外整備工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町地内～出雲市湖陵町三部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 6年 6月 3日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路神西地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	47,373,005		
道路土工	式	1	39,933,260		
掘削工	式	1	52,380	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	200 m3
路体盛土工	式	1	21,300	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	100 m3
法面整形工	式	1	425,460	法面整形(切土部) 現場制約無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土；	500 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	100 m2
残土処理工	式	1	39,434,120	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分	1 式
法面工	式	1	1,511,760		
植生工	式	1	1,511,760	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	100 m2
				植生マット 植生マット工 250m2以上500m2未満；	480 m2
排水構造物工	式	1	1,121,245		
作業土工	式	1	112,245		
側溝工	式	1	1,009,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 幅30cm 高さ30cm；	100 m
舗装工	式	1	1,024,650		
アスファルト舗装工	式	1	1,024,650	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm；	330 m2
				上層路盤(車道・路肩部)	330 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路神西地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	330 m2
道路附属施設工	式	1	282,600		
道路附属物工	式	1	282,600	張りコンクリート I号張りコンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無 ;	100 m2
構造物撤去工	式	1	3,048,890		
工事用道路撤去工	式	1	2,187,360	仮置土撤去 土砂	9,800 m3
構造物取壊し工	式	1	725,580	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;	20 m3 1,000 m2
運搬処理工	式	1	135,950	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	20 m3 40 m3 20 m3 40 m3
仮設工	式	1	450,600		
交通管理工	式	1	450,600		
直接工事費	式	1	47,373,005		
共通仮設費	式	1	3,204,000		
共通仮設費	式	1	360,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路神西地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,844,000	
純工事費	式	1	50,577,005	
現場管理費	式	1	13,480,000	
工事原価	式	1	64,057,005	
一般管理費等	式	1	8,722,995	
工事価格	式	1	72,780,000	