

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道54号入間地区外舗装修繕工事
工事地名	島根県雲南市掛合町入間～掛合町掛合地内、島根県雲南市加茂町南加茂地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 6年 8月27日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号入間地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	35,744,154	
道路土工	式	1	325,584	
残土処理工	式	1	325,584	
舗装工	式	1	33,646,098	
舗装打換え工	式	1	9,812,358	舗装版切断 370 m アスファルト舗装版 舗装厚 t≤15cm ; 舗装版破碎(急速施工) 900 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 t≤15cm ; 殻運搬 135 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 135 m3 アスファルト殻 ; 下層路盤 900 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤 900 m2 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm ; 基層 900 m2 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm ; 表層 900 m2 密粒度As(20) 舗装厚 50mm ;
切削オーバーレイ工	式	1	23,833,740	切削オーバーレイ 4,200 m2 (A) 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20) ; 殻運搬(路面切削) 420 m3 切削屑 ; 殻処分 420 m3 切削屑 ;
区画線工	式	1	212,672	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号入間地区外舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工		式	1	212,672	溶融式区画線	320	m
					溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	640	m
道路付属施設工		式	1	22,000			
道路付属物工		式	1	22,000	施工標示板	2	個
仮設工		式	1	1,537,800			
交通管理工		式	1	1,537,800			
直接工事費		式	1	35,744,154			
共通仮設費		式	1	7,086,400			
共通仮設費		式	1	1,183,400			
運搬費		式	1	194,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費		式	1	579,800	CBR試験費	1	式
					道路施設基本データ作成費	1	式
					道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	409,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	5,903,000			
純工事費		式	1	42,830,554			
現場管理費		式	1	15,606,000			
工事原価		式	1	82,261,869			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号入間地区外舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	13,182,015			
道路土工		式	1	108,528			
残土処理工		式	1	108,528			
舗装工		式	1	11,380,767			
舗装打換え工		式	1	3,174,867	舗装版切断	130	m
					アスファルト舗装版 舗装厚 t≦15cm ;		
					舗装版破碎(急速施工)	300	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 t≦15cm ;		
					殻運搬	45	m3
					アスファルト殻 ;		
					殻処分	45	m3
					アスファルト殻 ;		
					下層路盤	300	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	300	m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm ;		
					基層	300	m2
					再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm ;		
					表層	300	m2
					密粒度As(20) 舗装厚 50mm ;		
切削オーバーレイ工		式	1	8,205,900	切削オーバーレイ	1,500	m2
					(A)		
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)		
					密粒度アスコン(20) ;		
					殻運搬(路面切削)	150	m3
					切削屑 ;		
					殻処分	150	m3
					切削屑 ;		
区画線工		式	1	132,920			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号入間地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	132,920	溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； ペイント式区画線 400 m ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	22,000	
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示板 2 個
仮設工	式	1	1,537,800	
交通管理工	式	1	1,537,800	
直接工事費	式	1	13,182,015	
共通仮設費	式	1	3,353,300	
共通仮設費	式	1	593,300	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	240,700	CBR試験費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	190,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,760,000	
純工事費	式	1	16,535,315	
現場管理費	式	1	7,290,000	
工事原価	式	1	23,825,315	