

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道9号静岡地区舗装修繕工事
工事地名	島根県大田市静間町地内～島根県大田市五十猛町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	184日間	自 令和 6年 8月29日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号静岡地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	50,854,892	
舗装工	式	1	46,816,500	
舗装打換え工	式	1	13,713,580	舗装版切断 530 m アスファルト舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm ; 舗装版破碎(急速施工) 1,300 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm<t≤30cm ; 殻運搬 234 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 234 m3 アスファルト殻 ; 上層路盤 1,300 m2 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ; 基層 1,300 m2 再生粗粒度Asボリマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm ; 表層 1,300 m2 粗粒度Asボリマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm ;
切削オーバーレイ工	式	1	33,102,920	切削オーバーレイ 5,800 m2 (A) 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asボリマー改質I型(20)DS3000 粗粒度Asボリマー改質I型(20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削) 580 m3 切削屑 ; 殻処分 580 m3 切削屑 ;
区画線工	式	1	345,592	
区画線工	式	1	345,592	熔融式区画線 520 m 熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号静岡地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				〆 イト式区画線 1,040 m 〆 イト式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	22,000	
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示板 2 個
仮設工	式	1	3,670,800	
交通管理工	式	1	3,670,800	
直接工事費	式	1	50,854,892	
共通仮設費	式	1	9,639,480	
共通仮設費	式	1	1,594,480	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	868,880	CBR試験費 1 回 道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	563,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,045,000	
純工事費	式	1	60,494,372	
現場管理費	式	1	21,324,000	
工事原価	式	1	81,818,372	
一般管理費等	式	1	14,251,628	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道9号静岡地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	96,070,000	