

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事
工事地名	島根県飯石郡飯南町上来島～雲南市木次町里方地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	515日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	53,535,300		
橋梁付属物工	式	1	565,860		
橋面止水対策工	式	1	565,860	止水シート(A)	3 m2
				水切(A)	12 m
橋梁補修工	式	1	6,991,946		
補修工	式	1	6,850,046	当板補修(A)	1 橋
				角部曲面仕上げ(A)	863 m
				R2以上；	
沓座モルタル補修工	式	1	141,900	沓座モルタル補修(A)	1 箇所
現場塗装工	式	1	32,454,405		
橋梁塗装工	式	1	32,417,251	素地調整	709.98 m2
				1種ケレン；	
				素地調整	0.02 m2
				1種ケレン プラスト面形成動力工具；	
				下塗	710 m2
				有機シンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回；	
				下塗	710 m2
				弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回；	
				中塗	710 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	
				上塗	710 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	
				足場	1 式
				防護	1 式
橋梁塗装工	式	1	37,154	素地調整	3 m2
				動力工具；	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ； 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回； 中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	3 3 3 3 m2 m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	16,409		
構造物取壊し工	式	1	4,648	コンクリートはつり 3cm以下；	1.1 m2
橋梁付属物撤去工	式	1	11,140	カバープレート撤去 鋼板 SS400；	1 箇所
運搬処理工	式	1	621	現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	13,506,680		
環境対策工	式	1	6,958,280		
交通管理工	式	1	6,548,400		
橋梁保全工事	式	1	1,810,882		
橋梁支承工	式	1	1,512,910		
鋼橋支承工	式	1	1,512,910	固定金具補修(A) 固定金具補修(B) 足場	7 箇所 9 箇所 1 式
構造物撤去工	式	1	372		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	372	現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	297,600	
交通管理工	式	1	297,600	
直接工事費	式	1	55,346,182	
共通仮設費	式	1	14,145,436	
共通仮設費	式	1	4,291,436	
安全費	式	1	3,621,636	安全衛生保護具 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	611,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,854,000	
純工事費	式	1	69,491,618	
現場管理費	式	1	36,591,000	
工事原価	式	1	181,702,269	
一般管理費等	式	1	26,047,731	
工事価格	式	1	207,750,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
橋梁保全工事	式	1	19,698,891			
橋梁補修工	式	1	8,678,850			
鋼部材補修工	式	1	8,678,850	高力ボルト取替	5	本
				S10T M22×60 ;		
				横桁取替(A)	1	橋
現場塗装工	式	1	7,740,004			
橋梁塗装工	式	1	7,678,080	素地調整	170	m2
				1種ケレン ;		
				下塗	170	m2
				有機シンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ;		
				下塗	170	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回 ;		
				中塗	170	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;		
				上塗	170	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;		
				足場	1	式
				防護	1	式
橋梁塗装工	式	1	61,924	素地調整	5	m2
				動力工具処理 ;		
				下塗	5	m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ;		
				下塗	5	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回 ;		
				中塗	5	m2
				ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回； 5 m2
構造物撤去工	式	1	5,837	
運搬処理工	式	1	5,837	現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	3,274,200	
交通管理工	式	1	3,274,200	
直接工事費	式	1	19,698,891	
共通仮設費	式	1	5,233,850	
共通仮設費	式	1	285,850	
技術管理費	式	1	25,850	産業廃棄物分析試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	260,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,948,000	
純工事費	式	1	24,932,741	
現場管理費	式	1	15,684,000	
工事原価	式	1	40,616,741	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	16,114,310	
舗装工	式	1	2,621,210	
路面切削工	式	1	361,040	路面切削 495 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 25 m3 切削屑； 殻処分 25 m3 切削屑；
橋面防水工	式	1	1,060,290	橋面防水 495 m2 (A) 塗膜防水；
オーバーレイ工	式	1	1,199,880	表層(車道・路肩部) 495 m2 密粒度Asポ リマー改質I型(20) DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；
区画線工	式	1	44,060	
区画線工	式	1	44,060	溶融式区画線 66 m 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 130 m ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；
橋梁補修工	式	1	7,620,000	
断面修復工	式	1	7,620,000	左官工法 60 m2 断面修復(A) 1構造物当り修復延べ体積 3m3 ポ リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；
仮設工	式	1	5,829,040	
交通管理工	式	1	5,829,040	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道54号里熊大橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	16,114,310	
共通仮設費	式	1	4,858,600	
共通仮設費	式	1	390,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	228,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,468,000	
純工事費	式	1	20,972,910	
現場管理費	式	1	14,030,000	
工事原価	式	1	35,002,910	