

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度湖陵多伎道路整備工事
工事地名	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町久村地内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 松江国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工 期 | 180日間 | 自 令和 6年 9月 2日
至 令和 7年 2月28日 |

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	43,450,250		
道路土工	式	1	4,175,175		
掘削工	式	1	147,312	掘削	480 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	786,162	路体(築堤)盛土	3,490 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	3,241,701	法面整形(盛土部)	8,370 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法面工	式	1	8,110,240		
植生工	式	1	2,097,120	種子散布	8,160 m2
				肥料無し 1000m2以上；	
かご工	式	1	6,013,120	ふとんかご	437 m
				1号ふとんかご	
				幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm；	
排水構造物工	式	1	15,976,350		
作業土工	式	1	1,280,606		
側溝工	式	1	4,798,014	プラスチック型側溝	324 m
				PU1-B300-H300	
				幅30cm 高さ30cm；	
				プラスチック型側溝	91 m
				PU2-B300-H300	
				幅30cm 高さ30cm；	
				プラスチック型側溝	60 m
				PU3-B300-H300	
				幅30cm 高さ30cm；	

積算内訳書

工事名		令和6年度湖陵多伎道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
管渠工	式	1	6,010,330	ヒラレ管(B形管)	8	Ⅲ
				P1-RC1-D300		
				外圧管1種;		
				ヒラレ管(B形管)	104	Ⅲ
				P1-RC1-D600		
				外圧管1種;		
				暗渠排水管	73	Ⅲ
				1号暗渠排水管		
				φ300;		
				暗渠排水管	12	Ⅲ
集水枘・マンホール工	式	1	2,910,900	2号暗渠排水管		
				φ400;		
				暗渠排水管	13	Ⅲ
				3号暗渠排水管		
				φ600;		
				鉄筋コンクリート台付管	12	Ⅲ
				CP-PH-D400		
				重圧管(1種);		
				鉄筋コンクリート台付管	32	Ⅲ
				CP-PH-D600		
				重圧管(1種);		
				現場打ち集水枘	4	箇所
				G1-B500-L500-H700		
				現場打込コンクリート(1号) 法面作業補正無;		
				現場打ち集水枘	1	箇所
				G1-B800-L800-H1000		
				現場打込コンクリート(1号) 法面作業補正無;		
				現場打ち集水枘	2	箇所
				G1-B1000-L1000-H1200		
				現場打込コンクリート(1号) 法面作業補正無;		
				現場打ち集水枘	4	箇所
				G1-B1000-L1000-H1400		
				現場打込コンクリート(1号) 法面作業補正無;		
				現場打ち集水枘	7	箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度湖陵多伎道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				G2-B500-L500-H700 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 現場打ち集水桝	2	箇所
				G2-B600-L600-H800 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 現場打ち集水桝	3	箇所
				G2-B800-L800-H1000 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 現場打ち集水桝	3	箇所
				G2-B900-L900-H1200 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 蓋	4	枚
				GC-B500-L500 GC-B500-L500 ; 蓋	2	枚
				GC-B800-L800 GC-B800-L800 ; 蓋	7	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 鎖付 並目 滑止無; 足掛金具 W300 φ19 ;	33	本
排水工	式	1	976,500	TH-1-1	45	m
舗装工	式	1	3,889,371			
アスファルト舗装工	式	1	93,024	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	30 30 30	m ² m ² m ²
アスファルト舗装工	式	1	2,519,500	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	500	m ²

積算内訳書

工事名		令和6年度湖陵多伎道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				上層路盤(歩道部)	500	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	500	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
アスファルト舗装工	式	1	200,659	下層路盤(歩道部)	59	m2
				路盤		
				再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(歩道部)	59	m2
				密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上 ;		
砕石舗装工	式	1	1,076,188	路盤	1,780	m2
				RC-40 t=100 ;		
縁石工	式	1	266,040			
作業土工	式	1	22,698			
縁石工	式	1	243,342	歩車道境界ブロック	33	m
				1号歩車道境界ブロック		
				B種(180/205×250×600) ;		
防護柵工	式	1	856,400			
路側防護柵工	式	1	856,400	ガードレール	100	m
				塗装品 Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無 ;		
道路附属施設工	式	1	7,232,000			
道路附属物工	式	1	7,232,000	張りコンクリート	2,000	m2
				1号張りコンクリート		
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無 ;		
構造物撤去工	式	1	2,332,666			
構造物取壊し工	式	1	371,719	コンクリート構造物取壊し	34	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版破碎	78	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	11 m2
排水構造物撤去工	式	1	728,760	U型側溝撤去 PU3-B300-H300 再利用撤去 ; U型側溝撤去 B240-H240 再利用撤去 ;	372 m 41 m
かご撤去工	式	1	1,132,290	ふとんかご撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm ;	414 m
運搬処理工	式	1	99,897	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	34 m3 4 m3 34 m3 4 m3
仮設工	式	1	612,008		
仮設土工	式	1	459,910		
工事用道路工	式	1	3,298		
交通管理工	式	1	148,800		
直接工事費	式	1	43,450,250		
共通仮設費	式	1	4,811,550		
共通仮設費	式	1	1,218,550		
技術管理費	式	1	715,550	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	503,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,593,000	
純工事費	式	1	48,261,800	
現場管理費	式	1	18,153,000	
工事原価	式	1	66,414,800	
一般管理費等	式	1	11,855,200	
工事価格	式	1	78,270,000	