

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町～湖陵町三部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	180日間	自 令和6年9月2日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	38,514,767		
道路土工	式	1	5,636,659		
掘削工	式	1	2,113,470	掘削 土砂 片切掘削； 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	100 m3 7,700 m3
路体盛土工	式	1	1,552,822	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満；	3,740 m3 10 m3 150 m3
路床盛土工	式	1	804,948	路床盛土 4.0m以上； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 2.5m未満；	1,300 m3 30 m3 70 m3
埋土工	式	1	261,030	埋土	2,100 m3
法面整形工	式	1	904,389	法面整形(切土部) 現場制約無し け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	620 m2 1,110 m2
法面工	式	1	734,720		
植生工	式	1	734,720	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満； 客土吹付 厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満； 植生マット	680 m2 340 m2 30 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				植生マツ工 250m2未満；	
擁壁工	式	1	2,278,789		
作業土工	式	1	81,909		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,196,880	小型擁壁 17 m3 1号小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 コンクリート(1号)； 重力式擁壁 12 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 コンクリート(1号)；	
石・ブロック積(張)工	式	1	7,386,025		
作業土工	式	1	246,680		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	7,139,345	現場打基礎コンクリート 68 m 1号コンクリートブロック基礎 コンクリート(1号) 底幅 52cm 高さ 27cm； 現場打基礎コンクリート 39 m 2号コンクリートブロック基礎 コンクリート(1号) 底幅 52cm 高さ 30cm； コンクリート(間知)ブロック積 130 m2 1号コンクリートブロック積 粗面 控え35cm； コンクリート(間知)ブロック積 72 m2 2号コンクリートブロック積 滑面 控え35cm； 現場打天端コンクリート 3 m3 1号天端コンクリート コンクリート(1号)； 目地板 0.3 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打小口止コンクリート 0.5 m3	

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1号小口止 コンクリート(1号) ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ; 足場 安全ネット不要 ;	64 m3 1 式
排水構造物工	式	1	12,712,900		
作業土工	式	1	1,304,360		
側溝工	式	1	4,907,120	プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 幅30cm 高さ30cm ; プラスチックU型側溝 PU2-B500-H600 幅50cm 高さ60cm ; プラスチックU型側溝 PU3-B300-H300 幅30cm 高さ30cm ; プラスチックU型側溝 PU3-B400-H500 幅40cm 高さ50cm ; 自由勾配側溝 1号自由勾配側溝 B300-C500 ;	277 m 66 m 78 m 9 m 6 m
管渠工	式	1	4,230,240	ヒューム管 (B形管) P1-RC1-D300 外圧管1種 ; ヒューム管 (B形管) P1-RC1-D400 外圧管1種 ; ヒューム管 (B形管) P1-RC1-D500 外圧管1種 ;	29 m 3 m 7 m

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒューム管 (B形管) P1-RC1-D600 外圧管1種；	38	m
				ヒューム管 (B形管) P1-RC2-D600 外圧管2種；	10	m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D200 重圧管 (1種)；	7	m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 重圧管 (1種)；	8	m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 重圧管 (1種)；	41	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,162,680	現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1200 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H1400 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B700-L700-H1400 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1000 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1200 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水桝	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				G2-B900-L900-H1200 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B900-L900-H1600 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B900-L900-H2000 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無; 足掛金具	39 本
				W300 φ19; 1号吐口	1 箇所
				足場	1 式
				安全ネット不要;	
排水工	式	1	108,500	TH-1-1	5 m
舗装工	式	1	4,651,200		
アスファルト舗装工	式	1	4,651,200	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 110mm; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;	1,500 m2 1,500 m2 1,500 m2
縁石工	式	1	70,300		
縁石工	式	1	70,300	アスカブ AC-1-1 細粒度As(13) (締固め後密度2.10t/m3) 215cm2 以上235cm2未満;	50 m
防護柵工	式	1	3,104,907		
路側防護柵工	式	1	3,079,382	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 白 100m以上 曲線部補正無; ガードレール	163 m 174 m

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
				塗装品 Gr-C-2B 白 100m以上 曲線部補正無；		
防護柵基礎工	式	1	25,525	GB-1-1 (C)	16	箇所
				1号現場打基礎	1	箇所
道路付属施設工	式	1	971,877			
道路付属物工	式	1	971,877	張りコンクリート	252	m2
				1号張りコンクリート		
				コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無；		
				2号張りコンクリート	39	m
				コンクリート(1号)；		
構造物撤去工	式	1	818,590			
構造物取壊し工	式	1	564,847	コンクリート構造物取壊し	33	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	2	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	470	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；		
排水構造物撤去工	式	1	116,783	ヒューム管撤去	25	m
				300mm B形管；		
				暗渠排水管撤去	8	m
				撤去 φ400mm；		
				U型側溝撤去	30	m
				PU3-B300-H300		
				再利用撤去；		
運搬処理工	式	1	136,960	殻運搬	33	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	24	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	33	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	24	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲湖陵道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	148,800	
交通管理工	式	1	148,800	
直接工事費	式	1	38,514,767	
共通仮設費	式	1	4,495,550	
共通仮設費	式	1	1,172,550	
技術管理費	式	1	715,550	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	457,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,323,000	
純工事費	式	1	43,010,317	
現場管理費	式	1	16,452,000	
工事原価	式	1	59,462,317	
一般管理費等	式	1	10,737,683	
工事価格	式	1	70,200,000	