積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	54,563,152	
道路土工	式	1	1,857,420	
掘削工	式	1	237,006	掘削 770 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	115,722	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工	式	1	307,980	路床盛土 60 m3 2.5m未満；
残土処理工	式	1	1,196,712	
舗装工	式	1	36,857,972	
舗装準備工	式	1	329,498	不陸整正 2,990 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工	式	1	755,587	下層路盤(車道・路肩部) 158 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り平均厚 138mm； 上層路盤(車道・路肩部) 158 m2 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 3.0m超 ； 表層(車道・路肩部) 158 m2 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	101,934	下層路盤(歩道部) 18 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 18 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 18 m2 密粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下) ；
アスファルト舗装工	式	1	230,561	下層路盤(車道・路肩部) 65 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	65	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度As(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	65	m2
排水性舗装工	式	1	30,843,360	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm ;	3,160	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	3,160	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm 3.0m超 ;	3,130	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポ リマー改質I型(20)DS3000以上 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	3,130	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポ ーラスAs(13)DS3000以上 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	3,130	m2
排水性舗装工	式	1	4,597,032	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asポ リマー改質I型(20)DS3000以上 舗装厚 87mm 3.0m超 ;	726	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポ ーラスAs(13)DS3000以上 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	726	m2
排水構造物工	式	1	293,252			
作業土工	式	1	41,252			
管渠工	式	1	252,000	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	14	m
区画線工	式	1	1,205,731			
区画線工	式	1	1,205,731	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	340	m

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 260 m 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 490 m 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ペイント式区画線 470 m ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； 区画線消去 496 m 削取り式；
道路附属施設工	式	1	1,776,120	
道路附属物工	式	1	1,776,120	車線分離標 76 本 φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	3,395,657	
構造物取壊し工	式	1	2,668,229	コンクリート構造物取壊し 93 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 310 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 3,000 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；
運搬処理工	式	1	727,428	殻運搬 93 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 143 m3 アスファルト殻； 殻処分 93 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 143 m3 アスファルト殻；

積算内訳書

工事名	令和6年度三刀屋拡幅舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,177,000	
交通管理工	式	1	9,177,000	
直接工事費	式	1	54,563,152	
共通仮設費	式	1	9,160,800	
共通仮設費	式	1	660,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	602,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,500,000	
純工事費	式	1	63,723,952	
現場管理費	式	1	22,486,000	
工事原価	式	1	86,209,952	
一般管理費等	式	1	15,040,048	
工事価格	式	1	101,250,000	