

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度静岡仁摩道路大屋地区法面工事
工事地名	島根県大田市五十猛町～大屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	120日間	自 令和6年12月2日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度静岡仁摩道路大屋地区法面工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	37,964,406	
道路土工	式	1	2,409,480	
掘削工	式	1	153,450	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	76,530	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	2,179,500	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
法面工	式	1	33,629,960	
アンカー工	式	1	33,629,960	鋼製受圧板 40 枚 2000×2000×250； アンカー工材料費(アンカー) 1 式 削孔(アンカー) 380 m 粘性土・砂質土 削孔長 380m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込 長(掘削長) 0m； 削孔(アンカー) 400 m 軟岩 削孔長 400m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込 長(掘削長) 0m； アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 40 本 グラウト注入 26 m3 普通セメント $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ ；
排水構造物工	式	1	86,540	
排水工	式	1	86,540	小段排水 10 m KH-1-1
道路附属施設工	式	1	86,190	

積算内訳書

工事名	令和6年度静岡仁摩道路大屋地区法面工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
境界工	式	1	86,190	境界杭 BS-3-1 120×120×1000 根巻き基礎無し； 10 本
構造物撤去工	式	1	15,236	
構造物取壊し工	式	1	9,545	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 1 m3
運搬処理工	式	1	5,691	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 1 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 1 m3
仮設工	式	1	1,737,000	
交通管理工	式	1	1,737,000	
直接工事費	式	1	37,964,406	
共通仮設費	式	1	4,689,800	
共通仮設費	式	1	502,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	444,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,187,000	
純工事費	式	1	42,654,206	
現場管理費	式	1	13,898,000	
工事原価	式	1	56,552,206	

積算内訳書

[illegible]