

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度出雲バイパス中野地区改良工事
工事地名	島根県出雲市中野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	148日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年8月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲バイパス中野地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	17,963,568		
道路土工	式	1	3,313,537		
路体盛土工	式	1	1,088,592	路体(築堤)盛土 230 m3 4.0m以上; 路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m以上4.0m未満; 路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ル・ズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;	
路床盛土工	式	1	1,949,394	路床盛土 510 m3 4.0m以上; 路床盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満; 路床盛土 20 m3 2.5m未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ル・ズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;	
法面整形工	式	1	275,551	法面整形(盛土部) 710 m2 法面締固め無 現場制約無;	
地盤改良工	式	1	2,663,481		
固結工	式	1	2,663,481	中層混合処理 355 m3 中層混合処理(A) 改良深度 4m 施工規模 1000m3 未満; 中層混合処理 187 m3 中層混合処理(B) 改良深度 3m 施工規模 1000m3 未満;	

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲バイパス中野地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	213,710		
植生工	式	1	213,710	種子散布 肥料無し 500m2以上1000m2未満；	710 m2
擁壁工	式	1	2,269,790		
作業土工	式	1	88,160		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,181,630	重力式擁壁 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 コンクリート(1号)；	33 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	6,636,753		
作業土工	式	1	194,920		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,441,833	現場打基礎コンクリート 1号基礎コンクリート コンクリート(1号) 底幅 290cm 高さ 30cm； 現場打基礎コンクリート 2号基礎コンクリート コンクリート(1号) 底幅 260cm 高さ 30cm； 大型ブロック積 1号大型ブロック積 控え80cm； 大型ブロック積 2号大型ブロック積 控え80cm； 胴込・裏込コンクリート コンクリート(1号)； 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート コンクリート(1号)；	10 m 10 m 31 m2 30 m2 83 m3 27 m3 3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲バイパス中野地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打天端コンクリート 3 m3 2号天端コンクリート コンクリート(1号) ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
排水構造物工	式	1	462,020	
側溝工	式	1	49,720	1号縦溝呑口 2 箇所
排水工	式	1	412,300	縦排水 19 m TH-1-1 内幅 240mm 内高 240mm ;
構造物撤去工	式	1	196,637	
構造物取壊し工	式	1	159,974	コンクリート構造物取壊し 8 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 5 m3 鉄筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	36,663	殻運搬 8 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 8 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 5 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	2,207,640	
交通管理工	式	1	2,207,640	
直接工事費	式	1	17,963,568	
共通仮設費	式	1	4,908,100	

積算内訳書

工事名	令和6年度出雲バイパス中野地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,354,100	
運搬費	式	1	1,734,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	66,100	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	554,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,554,000	
純工事費	式	1	22,871,668	
現場管理費	式	1	8,454,000	
工事原価	式	1	31,325,668	
一般管理費等	式	1	6,134,332	
工事価格	式	1	37,460,000	