

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事
工事地名	島根県大田市五十猛町地内、雲南市掛合町入間～三刀屋町乙加宮地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	383日間	自 令和 7年 3月14日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	26,005,021	
地下水排除工	式	1	20,736,801	
集排水ボーリング工	式	1	20,736,801	ボーリング 360 m 地表 砂質土 径90mm ; ボーリング 505.2 m 地表 砂質土 径90mm ; ボーリング 100 m 地表 軟岩 径90mm ; ボーリング 130.8 m 地表 軟岩 径90mm ; 保孔管 1,096 m 地表VP ストレナ現場加工無 VP40 有孔管 ; 保孔管 44 m 地表VP ストレナ現場加工無 VP75 無孔管 ; ボーリング 仮設機材 1 式 足場 1 式
仮設工	式	1	5,268,220	
工事用道路工	式	1	3,531,220	
交通管理工	式	1	1,737,000	
直接工事費	式	1	26,005,021	
共通仮設費	式	1	2,914,000	
共通仮設費	式	1	335,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	335,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,579,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	13,080,187		
道路土工	式	1	1,081,114		
掘削工	式	1	24,776	掘削	80 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	491,014	路体(築堤)盛土	90 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	291,039	法面整形(切土部)	120 m2
				現場制約無 土砂；	
				法面整形(盛土部)	510 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	274,285	張りコンクリート	55 m
				1号	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	1,574,034		
切削オーバーレイ工	式	1	249,148	切削オーバーレイ	76 m2
				(A)	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度Asボリマー	
				改質I型(20)DS3000；	
				殻運搬(路面切削)	4 m3
				切削屑；	
				殻処分	4 m3
				切削屑；	
アスファルト舗装工	式	1	1,224,797	下層路盤(車道・路肩部)	131 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	131 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	125 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ; 基層(車道・路肩部) 120 m2 再生粗粒度Asポ リマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 115 m2 粗粒度Asポ リマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50m m 3.0m超 ;
アスファルト舗装工	式	1	100,089	下層路盤(歩道部) 27 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 27 m2 粗粒度Asポ リマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50m m 3.0m超 ;
縁石工	式	1	66,950	
縁石工	式	1	66,950	アスカーブ 50 m AC-1-1 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;
防護柵工	式	1	695,200	
路側防護柵工	式	1	695,200	ガートレール 55 m Gr-B-4E タークフ ラウン 50m以上100m未満 曲線部補 正無 ;
法面工	式	1	4,467,740	
法面保護工	式	1	4,467,740	1号法面保護 580 m2
構造物撤去工	式	1	482,149	
防護柵撤去工	式	1	74,910	防護柵撤去(ガートレール) 55 m Gr-B-4E ;
構造物取壊し工	式	1	199,690	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 140 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm<t≤35cm ;

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	207,549	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬	25 10 25 10 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	4,713,000			
交通管理工	式	1	4,713,000			
道路修繕	式	1	3,206,081			
道路土工	式	1	24,223			
掘削工	式	1	6,194	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	20	m3
路体盛土工	式	1	10,094	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	2	m3
法面整形工	式	1	1,169	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	3	m2
防草コンクリート	式	1	6,766	張りコンクリート 2号 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	2	m2
防護柵工	式	1	47,460			
路側防護柵工	式	1	47,460	ガードレール Gr-A-4E ダークフレーション 50m以上100m未満 曲線部補正無；	3	m
擁壁工	式	1	208,960			

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	208,960	1号端止コンクリート モルタル充填 1:3(高炉) ;	1 0.2	箇所 m3
法面工	式	1	563,857			
植生工	式	1	1,257	種子散布 肥料無し 100m2未満 ;	3	m2
かご工	式	1	562,600	1号かご枠 80型 メッキ ; 2号かご枠 120型 メッキ ;	8 12	m2 m2
構造物撤去工	式	1	5,081			
防護柵撤去工	式	1	4,086	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E ;	3	m
運搬処理工	式	1	995	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	2,356,500			
交通管理工	式	1	2,356,500			
直接工事費	式	1	16,286,268			
共通仮設費	式	1	3,121,400			
共通仮設費	式	1	451,400			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	230,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,923,260	
擁壁工	式	1	3,947,260	
補強土壁工	式	1	3,947,260	壁面補修 178 m2 防草シート 178 m2 t=4 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
仮設工	式	1	2,976,000	
交通管理工	式	1	2,976,000	
直接工事費	式	1	6,923,260	
共通仮設費	式	1	1,214,000	
共通仮設費	式	1	116,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	116,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,098,000	
純工事費	式	1	8,137,260	
現場管理費	式	1	4,119,000	
工事原価	式	1	12,256,260	

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,578,178	
道路土工	式	1	875,727	
掘削工	式	1	440,550	掘削 90 m3 土砂 現場制約あり；
残土処理工	式	1	435,177	
落石雪害防止工	式	1	7,469,300	
落石防止網工	式	1	1,617,300	柔構造ネット部材交換(A) 1 箇所 足場 1 式
落石予防工	式	1	5,852,000	高強度特殊モルタル吹付・充填 4 m3
仮設工	式	1	1,233,151	
工事用道路工	式	1	345,763	
仮水路工	式	1	9,780	
防護施設工	式	1	9,108	
交通管理工	式	1	868,500	
直接工事費	式	1	9,578,178	
共通仮設費	式	1	1,505,000	
共通仮設費	式	1	151,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,354,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	8,804,404	
道路土工	式	1	901,304	
掘削工	m3	1	886,400	掘削 1 箇所 岩；
残土処理工	式	1	14,904	
落石雪害防止工	式	1	4,326,400	
落石防止網工	式	1	4,326,400	ロープ 伏 32 m2 12型；
仮設工	式	1	3,576,700	
工事用道路工	式	1	2,708,200	
交通管理工	式	1	868,500	
道路修繕	式	1	3,901,605	
道路土工	式	1	1,311,705	
掘削工	式	1	770,238	掘削 90 m3 土砂 現場制約あり； 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 1 式 土砂；
残土処理工	式	1	541,467	
落石雪害防止工	式	1	233,400	
落石防止網工	式	1	233,400	柔構造ネット部材交換(B) 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	2,356,500	
交通管理工	式	1	2,356,500	
直接工事費	式	1	12,706,009	
共通仮設費	式	1	2,464,000	
共通仮設費	式	1	189,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	189,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,275,000	
純工事費	式	1	15,170,009	
現場管理費	式	1	8,343,000	
工事原価	式	1	23,513,009	