

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度松江国道事務所管内道路照明保守工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～島根県大田市温泉津町地内～広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	10,054,554	
道路照明維持補修工	式	1	8,882,194	
道路照明維持工	式	1	2,886,559	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> ランプ取替 高所作業車使用 高圧ナトリウム NHT-180 ; ランプ取替 高所作業車使用 高圧ナトリウム NHT-220 ; ランプ取替 高所作業車使用 高圧ナトリウム NH-360FLS ; ランプ取替 高所作業車使用 蛍光灯 FHP45 ; 自動点滅器取替 200V 6A 分離型 ; 自動点滅器取替 200V 6A 分離型(受光部のみ) ; 自動点滅器取替 200V 3A 分離型 ; 自動点滅器取替 100V 6A 分離型 ; 安定器取替 NHT-180用 ; 安定器取替 NHT-360用 ; ターミナルキャップ取替 高所作業車使用 G22 ; 移動費 移動費 高所作業車 点検 巡視点検 </div> <div style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: top;"> 22 個 2 個 1 個 33 個 3 個 8 個 1 個 1 個 6 個 1 個 52 個 31 時間 17 時間 55 回 6 回 </div> </div>
道路照明維持工 夜間作業	式	1	5,995,635	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> ランプ取替 高所作業車使用 夜間作業 高圧ナトリウム NHTD-110 ; ランプ取替 高所作業車使用 夜間作業 高圧ナトリウム NHT-180 ; </div> <div style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: top;"> 10 個 5 個 </div> </div>

積算内訳書

工事名	令和7年度松江国道事務所管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ランプ取替 高所作業車使用 夜間作業 高圧ナトリウム NHT-220 ; 1 個 ランプ取替 高所作業車使用 夜間作業 高圧ナトリウム NHT-270 ; 5 個 ランプ取替 高所作業車使用 夜間作業 高圧ナトリウム NHT-360 ; 2 個 ランプ取替 高所作業車使用 夜間作業 メタルハライドランプ MF300 ; 2 個 安定器取替 夜間作業 NHT-180用 ; 4 個 ターミナルキャップ取替 高所作業車使用 夜間作業 G22 ; 5 個 道路照明器具取替 高所作業車使用 夜間作業 LED道路照明タイプ g (KCE070-2) ; 20 台 移動費 夜間作業 1 時間 移動費 高所作業車 夜間作業 1 時間 巡視点検 夜間作業 12 回
仮設工	式	1	1,172,360	
交通管理工	式	1	1,172,360	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式 交通誘導警備員A 夜間作業 1 式 交通誘導警備員B 夜間作業 1 式
直接工事費	式	1	10,054,554	
共通仮設費	式	1	2,358,800	
共通仮設費	式	1	401,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	343,000	

