積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)
工事地名	(9号)島根県大田市朝山町～大田市温泉津町地内（山陰道)島根県大田市久手町～大田市温泉津町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
道路維持	式	1	44,556,156			
巡視･巡回工	式	1	16,762,760			
道路巡回工	式	1	16,762,760	道路巡回 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
道路清掃工	式	1	3,028,966			
路面清掃工	式	1	369,237	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 貸与機械； 路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量少ない；	52.4 3 380 5	km km m2 m2
排水施設清掃工	式	1	2,505,396	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 組合せ施工 移動 貸与機械； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 管渠清掃	1,000 500 500 150 100 18.3 100 80	m m m m m km m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				管渠清掃	100	m
				管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				桝清掃	10	箇所
				無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	5	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	4	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上；		
構造物清掃工	式	1	154,333	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	4,226	m2
				貸与機械 ﾌﾞﾗｼ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与；		
除草工	式	1	1,709,200			
道路除草工	式	1	1,414,800	道路除草(複合)	12,000	m2
防草対策工	式	1	294,400	防草ｼｰﾄ	200	m2
				ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ t=4；		
応急処理工	式	1	21,777,730			
応急処理作業工	式	1	15,876,400	労務費	600	人
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				労務費	100	人
				(夜間)		
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				材料費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				機械費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
その他	式	1	5,901,330	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 落下物処理 1回当り 20件以下； 落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下； 看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下； 放置自転車等撤去 1回当り 10台以下；	100 5 10 300 20 5 5	箇所 箇所 箇所 件 件 枚 回
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
道路修繕	式	1	11,703,154			
舗装工	式	1	4,278,550			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,278,550	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 1t以上2t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材(全天候型)；	1,500 2 20 10 5	m t t t t

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	1,763,259			
作業土工	式	1	190,080			
側溝工	式	1	1,296,300	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300 ;	40	m
				1号側溝蓋	10	m
				側溝蓋 PC4-B300 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41 .2×9.5×50 ;	5	枚
				側溝蓋 C1-B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	10	枚
				側溝蓋 C2-B400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	5	枚
管渠工	式	1	13,149	暗渠排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200 据付 直管 200～400mm ;	3	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	263,730	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	3	箇所
				蓋 GC-B400-L600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	6	枚
縁石工	式	1	263,040			
縁石工	式	1	263,040	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(180/210×300×600) ;	30	m
防護柵工	式	1	1,858,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路側防護柵工	式	1	1,162,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無；	100	m
防止柵工	式	1	696,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
標識工	式	1	603,210			
小型標識工	式	1	603,210	標識柱 単柱式 径89.1 曲柱 ﾒｯｷ 柱長さ 5m 3～4基；	3	基
				標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	3	枚
区画線工	式	1	755,745			
区画線工	式	1	755,745	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	150	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	150	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	850	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	350	m
道路付属施設工	式	1	1,204,680			

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	1,204,680	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	10 10 10 10 10 10 10 10 10	本 本 本 本 本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	182,870			
防護柵撤去工	式	1	29,700	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 P種4段 塗装 土中建込；	10 15	m m
構造物取壊し工	式	1	110,506	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	0.8 60 9	m3 m m2
排水構造物撤去工	式	1	4,862	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B500用 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定；	10	枚
運搬処理工	式	1	37,802	現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
仮設工	式	1	793,800			
交通管理工	式	1	793,800			
雪寒	式	1	5,976,270			
除雪工	式	1	4,698,770			
一般除雪工	式	1	250,950	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分A 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分B 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分C 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分D 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与；	5 5 5 5	時間 時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	4,254,820	凍結防止剤散布 作業区分A 湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分D	20 4 86 2	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	16	時間
				作業区分A		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				作業区分B		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	33	時間
				作業区分C		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				作業区分D		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	7	時間
				作業区分A		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分B		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	43	時間
				作業区分C		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	2	時間
				作業区分D		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R7)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				凍結防止剤荷降作業　1　式 ；数量総括表別紙内訳のとおり
待機費	式	1	193,000	待機費　1　式 ；数量総括表別紙内訳のとおり
仮設工	式	1	1,277,500	
交通管理工	式	1	1,277,500	
直接工事費	式	1	62,235,580	
共通仮設費	式	1	7,500,800	
共通仮設費	式	1	779,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	721,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,721,000	
純工事費	式	1	69,736,380	
現場管理費	式	1	32,113,000	
工事原価	式	1	101,849,380	
一般管理費等	式	1	17,400,620	
工事価格	式	1	119,250,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)
工事地名	(9号)島根県大田市朝山町～大田市温泉津町地内（山陰道)島根県大田市久手町～大田市温泉津町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	44,556,156			
巡視･巡回工	式	1	16,762,760			
道路巡回工	式	1	16,762,760	道路巡回 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
道路清掃工	式	1	3,028,966			
路面清掃工	式	1	369,237	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 貸与機械； 路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量少ない；	52.4 3 380 5	km km m2 m2
排水施設清掃工	式	1	2,505,396	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 組合せ施工 移動 貸与機械； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 管渠清掃	1,000 500 500 150 100 18.3 100 80	m m m m m km m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				管渠清掃	100	m
				管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				桝清掃	10	箇所
				無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	5	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	4	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上；		
構造物清掃工	式	1	154,333	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	4,226	m2
				貸与機械 ﾌﾞﾗｼ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与；		
除草工	式	1	1,709,200			
道路除草工	式	1	1,414,800	道路除草(複合)	12,000	m2
防草対策工	式	1	294,400	防草ｼｰﾄ	200	m2
				ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ t=4；		
応急処理工	式	1	21,777,730			
応急処理作業工	式	1	15,876,400	労務費	600	人
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				労務費	100	人
				(夜間)		
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				材料費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				機械費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
その他	式	1	5,901,330	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 落下物処理 1回当り 20件以下； 落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下； 看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下； 放置自転車等撤去 1回当り 10台以下；	100 5 10 300 20 5 5	箇所 箇所 箇所 件 件 枚 回
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
道路修繕	式	1	11,703,154			
舗装工	式	1	4,278,550			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,278,550	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 1t以上2t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材(全天候型)；	1,500 2 20 10 5 	m t t t t

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	1,763,259			
作業土工	式	1	190,080			
側溝工	式	1	1,296,300	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300； 1号側溝蓋 側溝蓋 PC4-B300 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41 .2×9.5×50； 側溝蓋 C1-B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝蓋 C2-B400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	40 10 5 10 5	m m 枚 枚 枚
管渠工	式	1	13,149	暗渠排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200 据付 直管 200～400mm；	3	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	263,730	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 GC-B400-L600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	3 6	箇所 枚
縁石工	式	1	263,040			
縁石工	式	1	263,040	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(180/210×300×600)；	30	m
防護柵工	式	1	1,858,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路側防護柵工	式	1	1,162,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無；	100	m
防止柵工	式	1	696,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
標識工	式	1	603,210			
小型標識工	式	1	603,210	標識柱 単柱式 径89.1 曲柱 ﾒｯｷ 柱長さ 5m 3～4基；	3	基
				標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	3	枚
区画線工	式	1	755,745			
区画線工	式	1	755,745	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	150	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	150	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	850	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	350	m
道路付属施設工	式	1	1,204,680			

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	1,204,680	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	10 10 10 10 10 10 10 10 10 	本 本 本 本 本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	182,870			
防護柵撤去工	式	1	29,700	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 P種4段 塗装 土中建込；	10 15 	m m
構造物取壊し工	式	1	110,506	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	0.8 60 9 	m3 m m2
排水構造物撤去工	式	1	4,862	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B500用 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定；	10 	枚
運搬処理工	式	1	37,802	現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	793,800			
交通管理工	式	1	793,800			
雪寒	式	1	5,976,270			
除雪工	式	1	4,698,770			
一般除雪工	式	1	250,950	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分A 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分B 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分C 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分D 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与；	5 5 5 5 	時間 時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	4,254,820	凍結防止剤散布 作業区分A 湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分D	20 4 86 2 	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				湿潤式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	16	時間
				作業区分A		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				作業区分B		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	33	時間
				作業区分C		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	5	時間
				作業区分D		
				乾式 標識付 4t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	7	時間
				作業区分A		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分B		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	43	時間
				作業区分C		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	2	時間
				作業区分D		
				湿潤式 標識付 3t級 ﾌﾟﾗｳ懸架機構付 夜間 機械貸与 損耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内西部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				凍結防止剤荷降作業　1　式 ；数量総括表別紙内訳のとおり
待機費	式	1	193,000	待機費　1　式 ；数量総括表別紙内訳のとおり
仮設工	式	1	1,277,500	
交通管理工	式	1	1,277,500	
直接工事費	式	1	62,235,580	
共通仮設費	式	1	7,500,800	
共通仮設費	式	1	779,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	721,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,721,000	
純工事費	式	1	69,736,380	
現場管理費	式	1	32,113,000	
工事原価	式	1	101,849,380	
一般管理費等	式	1	17,400,620	
工事価格	式	1	119,250,000	