積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)
工事地名	広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	56,442,781			
巡視･巡回工	式	1	8,327,181			
道路巡回工	式	1	8,327,181	道路巡回 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
道路清掃工	式	1	3,371,290			
路面清掃工	式	1	689,997	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 貸与機械； 路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量少ない；	121.9 10 1,000 30	km km m2 m2
排水施設清掃工	式	1	2,497,814	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清 掃作業； 側溝清掃(機械) 組合せ施工 移動 貸与機械； 側溝清掃(機械) 単独施工 移動 貸与機械；	1,000 500 200 200 140 1,000 50 40	m m m m m m km km

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与； 管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与； 管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与； 桝清掃 無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満； 桝清掃 有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満； 桝清掃 有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上；	100 100 100 50 10 10	m m m 箇所 箇所 箇所
構造物清掃工	式	1	183,479	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 貸与機械 ﾌﾞﾗｼ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与；	5,430	m2
除草工	式	1	3,962,000			
道路除草工	式	1	3,594,000	道路除草(複合)	30,000	m2
防草対策工	式	1	368,000	防草ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ t=4；	250	m2
応急処理工	式	1	35,461,110			
応急処理作業工	式	1	27,818,950	労務費 ；数量総括表別紙内訳のとおり 労務費 (夜間) ；数量総括表別紙内訳のとおり	1,300 30	人 人

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				材料費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
				機械費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
その他	式	1	7,642,160	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下；	100	箇所
				散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	10	箇所
				落下物処理 1回当り 20件以下；	500	件
				落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下；	10	件
				看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下；	10	枚
				放置自転車等撤去 1回当り 10台以下；	10	回
仮設工	式	1	5,321,200			
交通管理工	式	1	5,321,200			
道路修繕	式	1	19,441,400			
舗装工	式	1	4,868,940			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,868,940	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材；	1,400	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；	20	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材(全天候型)；	7	t

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
排水構造物工	式	1	3,071,638			
作業土工	式	1	44,488			
側溝工	式	1	3,027,150	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300 ;	20	m
				1号側溝蓋	30	m
				側溝蓋 PC4-B300 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41 .2×9.5×50 ;	40	枚
				側溝蓋 C1-B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	60	枚
				側溝蓋 C2-B400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	50	枚
縁石工	式	1	175,240			
縁石工	式	1	175,240	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(180/210×300×600) ;	20	m
防護柵工	式	1	1,982,000			
路側防護柵工	式	1	632,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 50m以上100m未満 曲線部補正無 ;	50	m
防止柵工	式	1	1,350,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ;	100	m
標識工	式	1	1,950,400			
小型標識工	式	1	1,950,400	標識柱 1号	5	基

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				単柱式 径89.1 曲柱 ﾒｯｷ 柱長さ 5m 5基以上 ； 標識柱 2号 単柱式 径89.1 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 柱長さ 5m 5 基以上； 標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満； 標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	 5 5 5	 基 枚 枚
区画線工	式	1	829,750			
区画線工	式	1	829,750	溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	500 500 100 100 100 100 700 100 	m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	2,964,915			
道路付属物工	式	1	2,964,915	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	50 50 50 5 5 20 20 20	本 本 本 本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	373,517			
防護柵撤去工	式	1	175,300	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E ﾒｯｷ； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 P種4段 塗装 土中建込；	50 100	m m
構造物取壊し工	式	1	115,764	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	2 40 6	m3 m m2
排水構造物撤去工	式	1	14,586	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B500用 L=1000；	30	枚

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	67,867	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	3,225,000			
交通管理工	式	1	3,225,000			
雪寒	式	1	35,809,860			
除雪工	式	1	32,275,560			
一般除雪工	式	1	16,238,900	除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分A 専用7t級 4×4 昼間 貸与；	120	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分B 専用7t級 4×4 昼間 貸与；	20	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分C 専用7t級 4×4 夜間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分D 専用7t級 4×4 夜間 貸与；	10	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分A 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 昼間 貸与；	120	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分B 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 昼間 貸与；	20	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分C 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 夜間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分D 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 夜間 貸与；	20	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	50	時間
				作業区分A		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分B		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	50	時間
				作業区分C		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分D		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	70	時間
				作業区分A		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分B		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	70	時間
				作業区分C		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 夜間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分D		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 夜間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	100	時間
				作業区分A		
				14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				作業区分B		
				14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	50	時間
				作業区分C		
				14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				作業区分D 14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分B ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分C ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分D ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 夜間 貸与；	30 5 5 5	時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	1,387,450	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分A ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間 損耗品持込； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps 昼間 貸与；	50 50	時間 時間
凍結防止工	式	1	7,186,800	凍結防止剤散布 作業区分A ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分B ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分D ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込；	200 50 200 70	時間 時間 時間 時間
歩道除雪工	式	1	1,687,910	ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分A	50	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				20ps級 昼間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分B 20ps級 昼間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分C 20ps級 夜間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分D 20ps級 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分A ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分B ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分C ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分D ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 夜間 貸与；	10 10 10 50 10 10 10	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
待機費	式	1	5,168,000	待機費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
冬期安全施設工	式	1	606,500	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 挿入単柱型 設置･撤去 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料無；	500	本
仮設工	式	1	3,534,300			
交通管理工	式	1	3,534,300			
直接工事費	式	1	111,694,041			
共通仮設費	式	1	13,018,800			

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R7)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費	式	1	1,321,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,263,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,697,000	
純工事費	式	1	124,712,841	
現場管理費	式	1	60,555,000	
工事原価	式	1	185,267,841	
一般管理費等	式	1	29,262,159	
工事価格	式	1	214,530,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)
工事地名	広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	56,442,781			
巡視･巡回工	式	1	8,327,181			
道路巡回工	式	1	8,327,181	道路巡回 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
道路清掃工	式	1	3,371,290			
路面清掃工	式	1	689,997	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 貸与機械； 路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量少ない；	121.9 10 1,000 30	km km m2 m2
排水施設清掃工	式	1	2,497,814	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清 掃作業； 側溝清掃(機械) 組合せ施工 移動 貸与機械； 側溝清掃(機械) 単独施工 移動 貸与機械；	1,000 500 200 200 140 1,000 50 40	m m m m m m km km

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与； 管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与； 管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与； 桝清掃 無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満； 桝清掃 有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満； 桝清掃 有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上；	100 100 100 50 10 10	m m m 箇所 箇所 箇所
構造物清掃工	式	1	183,479	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 貸与機械 ﾌﾞﾗｼ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与；	5,430	m2
除草工	式	1	3,962,000			
道路除草工	式	1	3,594,000	道路除草(複合)	30,000	m2
防草対策工	式	1	368,000	防草ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ t=4；	250	m2
応急処理工	式	1	35,461,110			
応急処理作業工	式	1	27,818,950	労務費 ；数量総括表別紙内訳のとおり 労務費 (夜間) ；数量総括表別紙内訳のとおり	1,300 30	人 人

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				材料費 ；数量総括表別紙内訳のとおり 機械費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1 1	式 式
その他	式	1	7,642,160	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 落下物処理 1回当り 20件以下； 落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下； 看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下； 放置自転車等撤去 1回当り 10台以下；	100 10 500 10 10 10	箇所 箇所 件 件 枚 回
仮設工	式	1	5,321,200			
交通管理工	式	1	5,321,200			
道路修繕	式	1	19,441,400			
舗装工	式	1	4,868,940			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,868,940	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材(全天候型)；	1,400 20 10 7 	m t t t

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	3,071,638			
作業土工	式	1	44,488			
側溝工	式	1	3,027,150	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 B300-H300 ;	20	m
				1号側溝蓋	30	m
				側溝蓋 PC4-B300 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41 .2×9.5×50 ;	40	枚
				側溝蓋 C1-B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	60	枚
				側溝蓋 C2-B400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ;	50	枚
縁石工	式	1	175,240			
縁石工	式	1	175,240	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(180/210×300×600) ;	20	m
防護柵工	式	1	1,982,000			
路側防護柵工	式	1	632,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 50m以上100m未満 曲線部補正無 ;	50	m
防止柵工	式	1	1,350,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ;	100	m
標識工	式	1	1,950,400			
小型標識工	式	1	1,950,400	標識柱 1号	5	基

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				単柱式 径89.1 曲柱 ﾒｯｷ 柱長さ 5m 5基以上 ；		
				標識柱 2号 単柱式 径89.1 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 柱長さ 5m 5 基以上；	5	基
				標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	5	枚
				標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	5	枚
区画線工	式	1	829,750			
区画線工	式	1	829,750	溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	500	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有；	500	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	100	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	700	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	100	m

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	2,964,915			
道路付属物工	式	1	2,964,915	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	50 50 50 5 5 20 20 20 	本 本 本 本 本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	373,517			
防護柵撤去工	式	1	175,300	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E ﾒｯｷ； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 P種4段 塗装 土中建込；	50 100 	m m
構造物取壊し工	式	1	115,764	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	2 40 6 	m3 m m2
排水構造物撤去工	式	1	14,586	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B500用 L=1000；	30 	枚

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	67,867	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	3,225,000			
交通管理工	式	1	3,225,000			
雪寒	式	1	35,809,860			
除雪工	式	1	32,275,560			
一般除雪工	式	1	16,238,900	除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分A 専用7t級 4×4 昼間 貸与；	120	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分B 専用7t級 4×4 昼間 貸与；	20	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分C 専用7t級 4×4 夜間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分D 専用7t級 4×4 夜間 貸与；	10	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分A 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 昼間 貸与；	120	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分B 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 昼間 貸与；	20	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分C 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 夜間 貸与；	100	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ 作業区分D 専用7t級 4×4 ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ付 夜間 貸与；	20	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	50	時間
				作業区分A		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分B		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	50	時間
				作業区分C		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分D		
				4.0m級 ｻｲﾄﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	70	時間
				作業区分A		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分B		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 昼間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	70	時間
				作業区分C		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 夜間 貸与；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				作業区分D		
				4.0m級 ﾌﾟﾗｳ無 夜間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	100	時間
				作業区分A		
				14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				作業区分B		
				14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 昼間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	50	時間
				作業区分C		
				14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				作業区分D 14t ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分B ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分C ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分D ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps級 夜間 貸与；	30 5 5 5	時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	1,387,450	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 作業区分A ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間 損耗品持込； ﾛｰﾀﾘ除雪車 作業区分A ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 250ps 昼間 貸与；	50 50	時間 時間
凍結防止工	式	1	7,186,800	凍結防止剤散布 作業区分A ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分B ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分D ﾍﾞﾙｺﾝ式 3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込；	200 50 200 70	時間 時間 時間 時間
歩道除雪工	式	1	1,687,910	ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分A	50	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				20ps級 昼間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分B 20ps級 昼間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分C 20ps級 夜間 貸与； ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機 作業区分D 20ps級 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分A ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分B ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 昼間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分C ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 夜間 貸与； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 作業区分D ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 80ps級 夜間 貸与；	10 10 10 50 10 10 10	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
待機費	式	1	5,168,000	待機費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
冬期安全施設工	式	1	606,500	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 挿入単柱型 設置･撤去 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料無；	500	本
仮設工	式	1	3,534,300			
交通管理工	式	1	3,534,300			
直接工事費	式	1	111,694,041			
共通仮設費	式	1	13,018,800			

積算内訳書

工事名	令和７年度頓原維持出張所管内保守工事(R8)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,321,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,263,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,697,000	
純工事費	式	1	124,712,841	
現場管理費	式	1	60,555,000	
工事原価	式	1	185,267,841	
一般管理費等	式	1	29,262,159	
工事価格	式	1	214,530,000	