

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事
工事地名	島根県安来市吉佐町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 松江国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種 C・C・BOX工事
3) 工 期 199日間 自 令和7年 4月16日
至 令和 7年10月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	33,590,140	
仮設工	式	1	14,647,339	
作業土工	式	1	116,611	
残土処理工	式	1	57,927	
仮舗装工	式	1	89,712	
仮舗装工	式	1	137,073	
土留・仮締切工	式	1	513,516	
立坑工	式	1	7,033,000	
交通管理工	式	1	6,699,500	
舗装版撤去工	式	1	211,670	
舗装版破碎工	式	1	211,670	殻運搬 0.2 m3 アスファルト殻； 殻運搬 2 m3 (夜間) アスファルト殻； 殻運搬 2.8 m3 (夜間) アスファルト殻； 殻処分 0.2 m3 アスファルト殻； 殻処分 4.8 m3 (夜間) アスファルト殻； 舗装版切断 10 m

積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				(夜間) アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下 ; 舗装版切断	24 m
				(夜間) アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下 ; 舗装版破碎	6 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	51 m2
				(夜間) アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	14 m2
				(夜間) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	
開削土工	式	1	1,664,126		
掘削工	式	1	791,400		
埋戻し工	式	1	611,630		
残土処理工	式	1	261,096		
電線共同溝工	式	1	16,334,177		
管路工(管路部)	式	1	7,605,213	埋設管路 HIVP管 直管 径 125mm ;	8 m
				埋設管路 (夜間) HIVP管 直管 径 125mm ;	37 m
				埋設管路 HIVP管 直管 径 100mm ;	15 m
				埋設管路 (夜間) HIVP管 直管 径 100mm ;	62 m
				埋設管路	19 m

積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				PV管 直管 径 75mm ; 埋設管路 (夜間)	93 m
				PV管 直管 径 75mm ; 埋設管路	30 m
				PV管 直管 径 50mm ; 埋設管路 (夜間)	117 m
				PV管 直管 径 50mm ; 埋設管路	8 m
				VE管 直管 径 70mm ; 埋設管路 (夜間)	24 m
				VE管 直管 径 70mm ; 埋設管路 (夜間)	8 m
				HIVP管 曲管(10R) 径 125mm ; 埋設管路 (夜間)	8 m
				HIVP管 曲管(10R) 径 100mm ; 埋設管路 (夜間)	20 m
				PV管 曲管(10R) 径 75mm ; 埋設管路 (夜間)	12 m
				PV管 曲管(10R) 径 50mm ; 埋設管路 (夜間)	38 m
				HIVP管 曲管(6R) 径 125mm ; 埋設管路 (夜間)	62 m
				HIVP管 曲管(6R) 径 100mm ; 埋設管路 (夜間)	95 m

積算内訳書

工事名		令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				PV管 曲管(6R) 径 75mm ; 埋設管路 (夜間)	117 m
				PV管 曲管(6R) 径 50mm ; 埋設管路 (夜間)	24 m
				VE管 曲管(6R) 径 70mm ; 露出管路	13 m
				FRP管 直管 径 250mm ; 露出管路	26 m
				FRP管 直管 径 125mm ; 露出管路	53 m
				FRP管 直管 径 100mm ; 露出管路	66 m
				FRP管 直管 径 80mm ; 露出管路	66 m
				FRP管 直管 径 50mm ; 中間継手	4 個
				HIVP管 φ 125用 ; 中間継手	6 個
				HIVP管 φ 100用 ; 中間継手	10 個
				PV管 φ 75用 ; 中間継手	11 個
				PV管 φ 50用 ; 中間継手	2 個
				VE管 φ 70用 ; 異種管継手	4 個
				HIVP φ 125用-FRP φ 125用 ; 異種管継手	8 個
				HIVP φ 100用-FRP φ 100用 ; 異種管継手	2 個
				VP φ 250用-FRP φ 250用 ; 異種管継手	6 個

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PVφ75用-FRPφ80用； 異種管継手 PVφ50用-FRPφ50用； 異種管継手 VEφ70用-FRPφ80用； Uボルト (支給品) U1； Uボルト (支給品) U2； Uボルト (支給品) U3； Uボルト (支給品) U4； Uボルト (支給品) U5； Uボルト (支給品) U6； Uボルト (支給品) U7； Uボルト (支給品) U8； 支持金具 (支給品) 埋設表示シート W=300 2倍； 敷砂	10 個 4 個 6 個 6 個 6 個 6 個 6 個 6 個 6 個 12 個 12 個 6 箇所 90 m 0.3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				敷砂 (夜間)	1.7	m3
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	8,728,964	プレキャストボックス マンホール(A)(夜間) 4.5mタイプ S型 沈下埋設型 内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40 ;	1	個
				プレキャストボックス マンホール(B)(夜間) 4.5mタイプ S型 沈下埋設型 内幅 1.35m 内高 1.8m RC-40 ;	1	個
				プレキャストボックス マンホール(C)(夜間) 1.8mタイプ 電力地上機器部 内幅 1m 内高 0.7m RC-40 ;	1	個
				支給品運搬	1	式
舗装工	式	1	732,828			
アスファルト舗装工	式	1	706,974	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	46	m2
				上層路盤(歩道部) (夜間) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	46	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;	46	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50m ;	46	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50m ;	46	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事			
工事区分・工程・種別	単位	数量	金額	細別内訳
アスファルト舗装工	式	1	25,854	下層路盤(歩道部) 6 m2 (夜間) 再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 6 m2 (夜間) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50m ;
直接工事費	式	1	33,590,140	
共通仮設費	式	1	6,397,676	
共通仮設費	式	1	1,532,676	
運搬費	式	1	996,496	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	473,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,865,000	
純工事費	式	1	39,987,816	
現場管理費	式	1	23,393,000	
工事原価	式	1	63,380,816	
一般管理費等	式	1	11,469,184	
工事価格	式	1	74,850,000	