積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅舗装工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
舗装	式	1	46,173,749			
道路土工	式	1	1,338,132			
掘削工	式	1	180,690	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	570	m3
路体盛土工	式	1	244,748	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	40	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	40	m3
路床盛土工	式	1	54,380	路床盛土 2.5m未満；	10	m3
残土処理工	式	1	858,314			
舗装工	式	1	30,329,837			
舗装準備工	式	1	352,129	不陸整正 補足材無し；	3,070	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,117,283	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 平均仕上り厚 127mm；	336	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	336	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 3.0m超；	360	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	336	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	360	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	127,825	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	25	m2
				上層路盤(歩道部)	25	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅舗装工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	25	m2
排水性舗装工	式	1	18,400,920	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm 3.0m超 ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(20)DS3000以上 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000以上 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	1,930 1,930 1,840 1,840 1,840	m2 m2 m2 m2 m2
排水性舗装工	式	1	8,331,680	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(20)DS3000 平均舗装厚 53mm 3.0m超 ; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000以上 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	1,720 1,720	m2 m2
区画線工	式	1	959,780			
区画線工	式	1	959,780	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	240 140 240	m m m

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅舗装工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	300	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	32	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	510	m
				区画線消去 削取り式；	540	m
構造物撤去工	式	1	3,789,000			
構造物取壊し工	式	1	2,991,653	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	51	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	570	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	3,910	m2
運搬処理工	式	1	797,347	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）；	51	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	191	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）；	51	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	191	m3
仮設工	式	1	9,757,000			
交通管理工	式	1	9,757,000			
直接工事費	式	1	46,173,749			
共通仮設費	式	1	8,042,180			

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅舗装工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	590,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	527,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,452,000	
純工事費	式	1	54,215,929	
現場管理費	式	1	19,662,000	
工事原価	式	1	73,877,929	
一般管理費等	式	1	13,122,071	
工事価格	式	1	87,000,000	