

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町～多伎町久村地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	275日間	自 令和7年5月1日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路改良	式	1	35,837,005	
道路土工	式	1	15,702,440	
残土処理工	式	1	15,702,440	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 残土等処分 1 式
地盤改良工	式	1	6,567,000	
自走式土質改良工	式	1	6,567,000	土質改良 3,000 m3 土質改良(A) 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰；
擁壁工	式	1	8,727,825	
作業土工	式	1	228,220	
ジヤクスタイル補強土壁工	式	1	8,403,614	ジヤクスタイル壁面材組立・設置 261 m2 (支給品) 鋼製ユニット； ジヤクスタイル敷設 3,547 m2 (支給品) まき出し・敷均し、締固め 3,000 m3 土砂； 水平排水材 851 m (支給品) 天端排水材 721 m2 (支給品) 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；

積算内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	1 式
運搬処理工	式	1	95,991	現場発生品運搬 支給品運搬 1号補強土壁資材;	1 式
排水構造物工	式	1	1,483,600		
側溝工	式	1	155,820	プラスチック型側溝 PU1-B300-H300 幅30cm 高さ30cm;	14 m
集水柵・マンホール工	式	1	104,600	現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無;	2 箇所
排水工	式	1	1,223,180	小段排水 1号小段排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600; 縦排水 1号縦排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600;	49 m 4 m
舗装工	式	1	2,753,040		
切削オーバーレイ工	式	1	2,753,040	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20); 殻運搬(路面切削) 切削殻; 殻処分 切削殻;	1,000 m2 40 m3 40 m3
道路付属施設工	式	1	286,900		

積算内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属物工	式	1	286,900	張りコンクリート 1号張りコンクリート コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無； 100 m2
仮設工	式	1	316,200	
交通管理工	式	1	316,200	
直接工事費	式	1	35,837,005	
共通仮設費	式	1	4,376,780	
共通仮設費	式	1	727,780	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	502,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,649,000	
純工事費	式	1	40,213,785	
現場管理費	式	1	18,544,000	
工事原価	式	1	58,757,785	
一般管理費等	式	1	9,872,215	
工事価格	式	1	68,630,000	