積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事
工事地名	島根県雲南市三刀屋町三刀屋地内

2．工事内容

1）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
2）　主 工 種　　道路改良工事
3）　工　　期　　149日間　　自　令和 7年10月 1日
　　至　令和 8年 2月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	93,742,727			
道路土工	式	1	4,312,046			
掘削工(ICT)	m3	1	95,732	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 障害無し 土工量1,000m3未満；	280	m3
路体盛土工	式	1	31,464	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	6	m3
埋土工	式	1	42,665	埋土 2.5m以上；	350	m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	3,261,673	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	1,007	m2
残土処理工	式	1	880,512			
排水構造物工	式	1	32,933,793			
作業土工	式	1	1,482,891			
側溝工	式	1	27,482,942	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号 B300×H300；	90	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 2号 B300×H400；	84	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 3号 B300×H500；	59	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 4号 B300×H600；	66	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 5号 B300×H700；	69	m

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 6号 B300×H800；	65	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 7号 B300×H900；	75	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 8号 B300×H1000；	70	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 9号 B300×H1100；	84	m
				1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	310	m
				2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	24	m
				3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	13	m
				4号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	240	m
				5号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	30	m
				側溝蓋 6号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	19	m
				7号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	14	m
				8号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	5	m
				側溝蓋 9号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋	4	m
管渠工	式	1	277,900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D300	14	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,690,060	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H900 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L800-H1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				1号街渠桝	1	箇所
				2号街渠桝	4	箇所
				3号街渠桝	3	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4号街渠桝	4	箇所
				5号街渠桝	3	箇所
				6号街渠桝	4	箇所
				7号街渠桝	3	箇所
				8号街渠桝	4	箇所
				9号街渠桝	4	箇所
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		
				400×600用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		
				500×800用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無；		
				1号街渠桝蓋	30	枚
				足掛金具	3	本
				W300 φ19；		
舗装工	式	1	31,459,417			
排水性舗装工	式	1	5,989,016	下層路盤(歩道部)	506	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(歩道部)	506	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	506	m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 8		
				0mm；		
				基層(車道・路肩部)	506	m2
				再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)DS5000 舗装厚		
				50mm 1.4m以上3.0m以下；		
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	506	m2
				ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上		
				；		
透水性舗装工	式	1	6,794,000	ﾌｨﾙﾀｰ層	1,580	m2
				砂 仕上り厚 50mm；		
				下層路盤(歩道部)	1,580	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				表層 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	1,580	m2
透水性舗装工	式	1	4,535,112	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm ;	932	m2
				下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ;	932	m2
				表層 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	932	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	7,513,588	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As改質II型(20)DS5000 ;	2,150	m2
				殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	112	m3
				殻処分 切削屑 ;	112	m3
路面切削工	式	1	255,251	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 ;	399	m2
				殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	20	m3
				殻処分 切削屑 ;	20	m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	6,372,450	排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上 ;	2,550	m2
縁石工	式	1	9,359,034			
作業土工	式	1	281,320			
縁石工	式	1	9,077,714	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ;	752	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	473	m

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				1号 C種(150×150×600)；	
区画線工	式	1	1,816,036		
区画線工	式	1	1,816,036	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	410　m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	600　m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	550　m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	560　m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	340　m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	1,550　m
構造物撤去工	式	1	4,291,401		
構造物取壊し工	式	1	3,246,940	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	92　m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	16　m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	380　m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	3,420　m2
排水構造物撤去工	式	1	12,114	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 40kg以下；	61　枚

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	1,032,347	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 現場発生品運搬	92 16 210 92 16 210 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	9,571,000			
交通管理工	式	1	9,571,000			
直接工事費	式	1	93,742,727			
共通仮設費	式	1	13,741,780			
共通仮設費	式	1	1,527,780			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	433,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 道路工事完成図等作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	932,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,214,000			
純工事費	式	1	107,484,507			

積算内訳書

工事名	令和７年度三刀屋拡幅整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	35,969,000	
工事原価	式	1	143,453,507	
一般管理費等	式	1	23,396,493	
工事価格	式	1	166,850,000	