積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　138日間　　自　令和 7年10月13日
　　至　令和 8年 2月27日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	12,868,263			
防護柵工	式	1	3,735,500			
路側防護柵工	式	1	2,468,500	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無；	100 70	m m
防止柵工	式	1	1,267,000	転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	100	m
標識工	式	1	3,704,030			
小型標識工	式	1	3,340,100	標識柱 1号 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 5基以上； 標識柱 2号 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 5 基以上； 標識板 警戒標識 202 720×720 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ； 標識板 案内標識 108の2-B 600×1600 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	10 10 10 10	基 基 枚 枚
大型標識工	式	1	363,930	標識板 (移設)(夜間) 案内標識 108の2-B 2000×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	7	枚
道路付属施設工	式	1	2,824,270			
道路付属物工	式	1	2,824,270	視線誘導標 両面 φ100 支柱径 φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上； 視線誘導標	20 20	本 本

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				両面 φ100 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 ； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	15 10 40 40	本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	403,763			
防護柵撤去工	式	1	356,280	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 P種4段 H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	180 100	m m
運搬処理工	式	1	47,483	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	2,200,700			
交通管理工	式	1	2,200,700			
直接工事費	式	1	12,868,263			
共通仮設費	式	1	2,758,180			
共通仮設費	式	1	485,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,273,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	15,626,443	
現場管理費	式	1	8,360,000	
工事原価	式	1	51,399,774	
一般管理費等	式	1	8,850,226	
工事価格	式	1	60,250,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,935,771			
防護柵工	式	1	2,538,700			
路側防護柵工	式	1	1,754,500	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	60	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無；	50	m
防止柵工	式	1	784,200	転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	60	m
標識工	式	1	2,594,800			
小型標識工	式	1	2,334,850	標識柱 1号 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 5基以上；	10	基
				標識柱 2号 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 5基以上；	5	基
				標識板 警戒標識 202 720×720 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	10	枚
				標識板 案内標識 108の2-B 600×1600 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	5	枚
大型標識工	式	1	259,950	標識板 (移設)(夜間) 案内標識 108の2-B 2000×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	5	枚
道路付属施設工	式	1	2,034,815			
道路付属物工	式	1	2,034,815	視線誘導標 両面 φ100 支柱径 φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上；	15	本

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				視線誘導標 両面 φ100 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標 片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 ； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	15 10 10 25 30	本 本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	240,156			
防護柵撤去工	式	1	184,770	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 P種4段 H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	90 60	m m
運搬処理工	式	1	55,386	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1,527,300			
交通管理工	式	1	1,527,300			
直接工事費	式	1	8,935,771			
共通仮設費	式	1	2,106,000			
共通仮設費	式	1	311,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	311,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,795,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	11,041,771	
現場管理費	式	1	6,266,000	
工事原価	式	1	17,307,771	

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	5,631,560			
防護柵工	式	1	1,634,300			
路側防護柵工	式	1	1,111,500	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	40	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無；	30	m
防止柵工	式	1	522,800	転落(横断)防止柵 P種 縦格子 H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	40	m
標識工	式	1	1,696,550			
小型標識工	式	1	1,696,550	標識柱 1号 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 5基以上；	5	基
				標識柱 2号 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 5基以上；	5	基
				標識板 警戒標識 202 720×720 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	5	枚
				標識板 案内標識 108の2-B 600×1600 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ；	5	枚
道路付属施設工	式	1	1,441,810			
道路付属物工	式	1	1,441,810	視線誘導標 両面 φ100 支柱径 φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上；	15	本
				視線誘導標 両面 φ100 防護柵取付 30本以上；	10	本
				視線誘導標	5	本

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				片面 φ300 土中建込 30本以上；		
				車線分離標	5	本
				φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；		
				車線分離標	20	本
				φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；		
				車線分離標	20	本
				φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；		
構造物撤去工	式	1	185,500			
防護柵撤去工	式	1	155,400	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	80	m
				Gr-B-2B；		
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去	40	m
				P種4段 H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；		
運搬処理工	式	1	30,100	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	673,400			
交通管理工	式	1	673,400			
直接工事費	式	1	5,631,560			
共通仮設費	式	1	1,050,000			
共通仮設費	式	1	98,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	98,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	952,000			
純工事費	式	1	6,681,560			
現場管理費	式	1	3,424,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	10,105,560	