積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事
工事地名	島根県飯石郡飯南町上来島地内

2．工事内容

1）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
2）　主 工 種　　橋梁保全工事
3）　工　　期　　421日間　　自　令和 8年 2月 4日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	53,337,044			
舗装工	式	1	2,170,426			
路面切削工	式	1	138,254	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 切削屑； 殻処分 切削屑；	166 10 10	m2 m3 m3
橋面防水工	式	1	1,536,496	橋面防水(A)	166	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	495,676	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 60mm 3.0m超；	166	m2
区画線工	式	1	14,844			
区画線工	式	1	14,844	溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	21 42	m m
橋梁支承工	式	1	1,623,995			
鋼橋支承工	式	1	1,623,995	ﾅｯﾄ取替(A) ﾅｯﾄ取替(B) ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ(A) ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ(B) ﾓﾙﾀﾙ充填(A) ﾓﾙﾀﾙ充填(B) 支承防錆(A) 10基未満 30t以下 線支承；	1 1 2 2 0.001 0.05 2	個 個 個 個 m3 m3 基

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
橋梁付属物工	式	1	5,526,080			
伸縮継手工	式	1	4,943,160	伸縮装置補修(A) 荷重支持型 車道用 伸縮量25.2mm 遊間27mm ;	9.2	m
				伸縮装置補修(B) 荷重支持型 車道用 伸縮量17.8mm 遊間27mm ;	9.2	m
排水施設工	式	1	582,920	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(A)	2	箇所
				床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(B)	2	箇所
				排水桝孔明(A)	8	孔
橋梁補修工	式	1	24,311,880			
補修工	式	1	22,446,100	横桁取替(A)	1	橋
				ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修(A)	1	橋
				ﾌﾞﾗｹｯﾄ補修(B)	1	橋
ひび割れ補修工	式	1	279,700	低圧注入工法 ｸﾗｯｸ処理(A) 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材Ⅲ種 ;	3	m
				低圧注入工法 ｸﾗｯｸ処理(B) 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材Ⅰ種 ;	0.6	m
断面修復工	式	1	1,525,000	左官工法 断面修復(A) 1構造物当り修復延べ体積 0.486m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 ;	18	m2
表面保護工	式	1	61,080	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面清掃	0.2	m2
現場塗装工	式	1	5,436,438			
橋梁塗装工	式	1	5,397,999	素地調整 塗膜剥離剤塗布 1種ｹﾚﾝ ;	110	m2
				下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回 ;	110	m2
				下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回	110	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				数 2回；		
				中塗	110	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	110	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；		
				足場	1	式
				防護	1	式
橋梁塗装工	式	1	38,439	素地調整	3	m2
				動力工具処理；		
				下塗	3	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回；		
				下塗	3	m2
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回；		
				中塗	3	m2
				ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	3	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；		
構造物撤去工	式	1	21,581			
運搬処理工	式	1	21,581	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	14,231,800			
交通管理工	式	1	14,231,800			
橋梁保全工事	式	1	743,852			
橋梁支承工	式	1	170,015			

積算内訳書

工事名　令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
鋼橋支承工	式	1	170,015	ﾅｯﾄ取替(B)	1	個
				ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ(B)	8	個
				足場	1	式
				防護	1	式
橋梁付属物工	式	1	392,100			
目地補修工	式	1	392,100	縦目地補修(A)	1	m2
現場塗装工	式	1	125			
橋梁塗装工	式	1	125	素地調整	0.01	m2
				動力工具処理；		
				下塗	0.01	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；		
				下塗	0.01	m2
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回；		
				中塗	0.01	m2
				ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	0.01	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；		
構造物撤去工	式	1	12			
運搬処理工	式	1	12	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	181,600			
交通管理工	式	1	181,600			
直接工事費	式	1	54,080,896			
共通仮設費	式	1	12,330,948			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	2,849,948			
運搬費	式	1	81,300	建設機械運搬費	1	式
安全費	式	1	1,985,148	安全衛生保護具	1	式
技術管理費	式	1	194,500	鉄筋探査費 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	589,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,481,000			
純工事費	式	1	66,411,844			
現場管理費	式	1	34,091,000			
工事原価	式	1	208,719,519			
一般管理費等	式	1	28,570,481			
工事価格	式	1	237,290,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	24,786,382			
橋梁付属物工	式	1	14,906,300			
伸縮継手工	式	1	14,118,300	伸縮装置止水(A)	13.5	m
				伸縮装置止水(B)	13.5	m
排水施設工	式	1	788,000	排水管補修(A)	5	箇所
橋梁補修工	式	1	3,972,080			
補修工	式	1	3,972,080	亀裂補修(A)	4	箇所
				ﾎﾞﾙﾄ取替(A)	14	本
				足場	1	式
				防護	1	式
				登り桟橋	1	式
現場塗装工	式	1	2,123,573			
橋梁塗装工	式	1	721,784	素地調整	1	m2
				塗膜剥離剤塗布 1種ｹﾚﾝ；		
				下塗	1	m2
				有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；		
				下塗	1	m2
				弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回；		
				中塗	1	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	1	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回；		
橋梁塗装工	式	1	4,389	素地調整	0.2	m2
				2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；		
				素地調整	0.3	m2
				動力工具処理；		

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ；	0.3	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回；	0.3	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；	0.3	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	0.3	m2
表面被覆工	式	1	1,397,400	防食ﾃｰﾌﾟ貼付 環境遮断型ﾃｰﾌﾟ；	6	m2
構造物撤去工	式	1	3,451,161			
橋梁付属物撤去工	式	1	3,349,980	ﾌﾞﾗｹｯﾄｶﾊﾞｰ撤去(A)	11.1	t
運搬処理工	式	1	101,181	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	333,268			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	167,568			
交通管理工	式	1	165,700			
直接工事費	式	1	24,786,382			
共通仮設費	式	1	7,188,480			
共通仮設費	式	1	1,353,480			
安全費	式	1	1,032,480	安全衛生保護具	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	321,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,835,000	
純工事費	式	1	31,974,862	
現場管理費	式	1	19,301,000	
工事原価	式	1	51,275,862	

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	10,814,813		
舗装工	式	1	3,542,882		
路面切削工	式	1	470,246	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 切削屑； 殻処分 切削屑；	623 m2 31 m3 31 m3
橋面防水工	式	1	1,503,922	橋面防水 (B) 塗膜防水；	623 m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,568,714	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	623 m2
区画線工	式	1	33,931		
区画線工	式	1	33,931	溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	48 m 96 m
橋梁補修工	式	1	3,924,000		
断面修復工	式	1	3,924,000	左官工法 断面修復(A) 1構造物当り修復延べ体積 1.25m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	25 m2
仮設工	式	1	3,314,000		
交通管理工	式	1	3,314,000		

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	10,814,813	
共通仮設費	式	1	3,748,600	
共通仮設費	式	1	327,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	165,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,421,000	
純工事費	式	1	14,563,413	
現場管理費	式	1	10,267,000	
工事原価	式	1	24,830,413	

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	14,850,400			
橋梁付属物工	式	1	13,505,920			
伸縮継手工	式	1	13,505,920	伸縮装置補修(C) 荷重支持型 車道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm； 伸縮装置補修(D) 荷重支持型 車道用 伸縮量18mm 遊間35mm； 伸縮装置補修(E) 突き合わせ型 歩道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm ； 伸縮装置補修(F) 突き合わせ型 歩道用 伸縮量18mm 遊間35mm；	17.7 21.1 4 4	m m m m
構造物撤去工	式	1	50,680			
運搬処理工	式	1	50,680	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1,293,800			
交通管理工	式	1	1,293,800			
直接工事費	式	1	14,850,400			
共通仮設費	式	1	4,409,000			
共通仮設費	式	1	213,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	213,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,196,000			
純工事費	式	1	19,259,400			

積算内訳書

工事名	令和７年度松江国道事務所管内橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	12,851,000	
工事原価	式	1	32,110,400	