

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度出雲バイパス外整備工事
工事地名	島根県出雲市斐川町併川～大田市仁摩町大園地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度出雲バイパス外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	120,971,849	
道路土工	式	1	81,812,800	
掘削工	式	1	434,800	掘削 1,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
残土処理工	式	1	81,378,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 残土等処分 1 式
地盤改良工	式	1	6,789,000	
自走式土質改良工	式	1	6,789,000	土質改良 3,000 m3 土質改良(A) 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰；
法面工	式	1	150,500	
植生工	式	1	150,500	種子散布 500 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満；
擁壁工	式	1	8,772,724	
作業土工	式	1	228,360	
ジオテキスタイル補強土壁工	式	1	8,447,223	ジオテキスタイル壁面材組立・設置 261 m2 (支給品) 鋼製ユニット； ジオテキスタイル敷設 3,763 m2 (支給品)

# 積算内訳書

工事名	令和7年度出雲バイパス外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め 土砂；	3,000	m3
				水平排水材 (支給品)	851	m
				天端排水材 (支給品)	721	m2
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
運搬処理工	式	1	97,141	現場発生品運搬 支給品運搬 1号補強土壁資材；	1	式
排水構造物工	式	1	1,420,030			
側溝工	式	1	169,260	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 幅30cm 高さ30cm；	14	m
管渠工	式	1	71,160	暗渠排水管 1号管渠 据付 波状管 200～400mm；	15	m
集水桝・マンホール工	式	1	110,240	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
排水工	式	1	1,069,370	小段排水 1号小段排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	49	m
				縦排水 1号縦排水 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×60 0；	4	m
舗装工	式	1	2,476,152			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度出雲バイパス外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
切削オーバーレイ工	式	1	2,476,152	切削オーバーレイ 900 m2
				切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20); 殻運搬(路面切削) 36 m3 切削殻;
				殻処分 36 m3 切削殻;
道路付属施設工	式	1	314,100	
道路付属物工	式	1	314,100	張りコンクリート 100 m2 1号張りコンクリート 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無;
構造物撤去工	式	1	11,083	
構造物取壊し工	式	1	8,766	コンクリート構造物取壊し 0.9 m3 無筋構造物 機械施工;
運搬処理工	式	1	2,317	殻運搬 0.9 m3 コンクリート殻(無筋);
				殻処分 0.9 m3 コンクリート殻(無筋);
指定仮設工	式	1	18,907,060	
土留・仮締切工	式	1	18,907,060	鋼矢板 22 枚 III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 9.885m 平均鋼矢板引抜長 0m;
				鋼矢板 48 枚 III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 10.0775m 平均鋼矢板引抜長 0m;
				鋼矢板 26 枚 III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.547m 平均鋼矢板引抜長 0m;
				鋼矢板 70 枚 III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 1

# 積算内訳書

工事名	令和7年度出雲バイパス外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0.329m 平均鋼矢板引抜長 0m ; 鋼矢板 26 枚 III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.329m 平均鋼矢板引抜長 0m ; タイロッド・腹起し 2.2 t SS400 タイロッド径 60mm ; タイロッド・腹起し 2 t SS400 タイロッド径 52mm ;
仮設工	式	1	318,400	
交通管理工	式	1	318,400	
直接工事費	式	1	120,971,849	
共通仮設費	式	1	13,629,479	
共通仮設費	式	1	4,676,479	
運搬費	式	1	1,378,549	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	924,700	工事管理者 10 人日 列車見張員 10 人日
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,309,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,953,000	
純工事費	式	1	134,601,328	
現場管理費	式	1	47,303,000	
工事原価	式	1	181,904,328	

