

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度松江国道事務所管内道路照明保守工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～島根県大田市温泉津町地内～広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	12,255,735	
道路照明維持補修工	式	1	10,891,085	
道路照明維持工	式	1	157,389	自動点滅器取替 11 個 200V 6A 分離型； 自動点滅器取替 1 個 200V 6A 分離型(受光部のみ)； 移動費(ライトバン) 7 時間
道路照明設備設置工	式	1	6,155,500	道路照明器具設置 25 台 LEDタイプ f, g (KCE070-2)； 道路照明器具設置 夜間 10 台 LEDタイプ f, g (KCE070-2)；
トンネル照明設備設置工	式	1	1,320,800	トンネル照明器具設置 高所作業車含む 5 台 LED入口照明 (KAE250BS-J-D) 200～240V； トンネル照明器具設置 高所作業車含む 2 台 LED入口照明 (KAE300BS-J-D) 200～240V；
道路照明設備撤去工	式	1	411,800	道路照明器具撤去(不使用) 25 台 道路照明器具撤去(不使用) 夜間 10 台
トンネル照明設備撤去工	式	1	95,760	トンネル照明器具撤去(不使用) 高所作業車含む 5 台 KWH270B； トンネル照明器具撤去(不使用) 高所作業車含む 2 台 KWH360B；
点検工	式	1	2,749,836	点検 66 回 巡視点検 6 回 巡視点検 夜間 12 回
仮設工	式	1	1,364,650	
交通管理工	式	1	1,364,650	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式 交通誘導警備員A 夜間 1 式 交通誘導警備員B 夜間 1 式
直接工事費	式	1	12,255,735	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,626,175	
共通仮設費	式	1	468,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	405,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,158,000	
純工事費	式	1	14,881,910	
現場管理費	式	1	8,024,000	
工事原価	式	1	22,905,910	
一般管理費等	式	1	4,634,090	
工事価格	式	1	27,540,000	