



# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |
| 工事地名 | 島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内     |

## 2. 工事内容

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 松江国道事務所 | 管理第二課                      |
| 2) 主工種  | 道路維持工事  |                            |
| 3) 工期   | 731日間   | 自 令和8年4月1日<br>至 令和10年3月31日 |
| 4) 工事概要 |         |                            |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 道路維持       | 式                         | 1   | 62,362,843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 巡視・巡回工     | 式                         | 1   | 17,014,719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 道路巡回工      | 式                         | 1   | 17,014,719 | 道路巡回 1 式<br>; 数量総括表別紙内訳のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 道路清掃工      | 式                         | 1   | 4,881,334  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 路面清掃工      | 式                         | 1   | 3,289,282  | 路面清掃(機械) 236.4 km<br>(夜間)<br>ブラシ式 リフトダンプ 貸与機械;<br>路面清掃(路肩部・人力) 10 km<br>塵埃量少ない;<br>路面清掃(歩道・人力) 1,500 m2<br>歩道 塵埃量少ない;<br>路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 20 m2<br>横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない;                                                                                                                                                  |
| 排水施設清掃工    | 式                         | 1   | 1,592,052  | 側溝清掃(人力) 440 m<br>無蓋;<br>側溝清掃(人力) 200 m<br>有蓋 コンクリート蓋;<br>側溝清掃(人力) 100 m<br>有蓋 鋼蓋(ボルト締無);<br>側溝清掃(機械) 140 m<br>0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業;<br>側溝清掃(機械) 140 m<br>0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ<br>清掃作業;<br>側溝清掃(機械) 1,000 m<br>0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清<br>掃作業;<br>側溝清掃(機械) 50 km<br>組合せ施工 移動 貸与機械;<br>側溝清掃(機械) 40 km |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                           |     |            | 単独施工 移動 貸与機械；<br>管渠清掃 100 m<br>管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃<br>車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；<br>管渠清掃 100 m<br>管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃<br>車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；<br>管渠清掃 100 m<br>管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃<br>車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；<br>樹清掃 50 箇所<br>蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満；<br>樹清掃 10 箇所<br>蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満；<br>樹清掃 10 箇所<br>蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上； |
| 除草工        | 式                         | 1   | 2,836,250  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路除草工      | 式                         | 1   | 2,460,000  | 道路除草(複合) 20,000 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 防草対策工      | 式                         | 1   | 376,250    | 防草シート<br>ポリエステル t=4； 250 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 応急処理工      | 式                         | 1   | 30,896,940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 22,087,300 | 労務費 800 人<br>;数量総括表別紙内訳のとおり<br>労務費 150 人<br>(夜間)<br>;数量総括表別紙内訳のとおり<br>材料費 1 式<br>;数量総括表別紙内訳のとおり<br>機械費 1 式<br>;数量総括表別紙内訳のとおり                                                                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |            |                        |     |    |
|-------------|---------------------------|-----|------------|------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                |     |    |
| その他         | 式                         | 1   | 8,809,640  | 散乱物処理                  | 40  | 箇所 |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2以下；         |     |    |
|             |                           |     |            | 散乱物処理                  | 30  | 箇所 |
|             |                           |     |            | (夜間)                   |     |    |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2以下；         |     |    |
|             |                           |     |            | 散乱物処理                  | 20  | 箇所 |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； |     |    |
|             |                           |     |            | 散乱物処理                  | 10  | 箇所 |
|             |                           |     |            | (夜間)                   |     |    |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； |     |    |
| 落下物処理       | 400                       | 件   |            |                        |     |    |
| 1回当り 20件以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 落下物処理       | 100                       | 件   |            |                        |     |    |
| (夜間)        |                           |     |            |                        |     |    |
| 1回当り 20件以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 看板類設置(取外し)  | 40                        | 枚   |            |                        |     |    |
| 1回当り 35枚以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 看板類設置(取外し)  | 10                        | 枚   |            |                        |     |    |
| (夜間)        |                           |     |            |                        |     |    |
| 1回当り 35枚以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 放置自転車撤去     | 10                        | 回   |            |                        |     |    |
| 1回当り 10台以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 仮設工         | 式                         | 1   | 6,733,600  |                        |     |    |
| 交通管理工       | 式                         | 1   | 6,733,600  |                        |     |    |
| 道路修繕        | 式                         | 1   | 12,670,314 |                        |     |    |
| 舗装工         | 式                         | 1   | 5,294,140  |                        |     |    |
| アスファルト舗装補修工 | 式                         | 1   | 5,294,140  | クランク処理                 | 800 | m  |
|             |                           |     |            | 加熱注入式目地；               |     |    |
| クランク処理      | 600                       | m   |            |                        |     |    |
| (夜間)        |                           |     |            |                        |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |         |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                     |
|            |                           |     |         | 加熱注入式目地；<br>ハッチング 10 t<br>密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；<br>ハッチング 10 t<br>(夜間)<br>密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；<br>ハッチング 10 t<br>再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；<br>ハッチング 6 t<br>常温合材；<br>ハッチング 1 t<br>(夜間)<br>常温合材； |
| 排水構造物工     | 式                         | 1   | 421,440 |                                                                                                                                                                                             |
| 作業土工       | 式                         | 1   | 45,640  |                                                                                                                                                                                             |
| 側溝工        | 式                         | 1   | 375,800 | プレキャストU型側溝 20 m<br>PU3-B300-H300<br>B300-H300；<br>側溝蓋 10 枚<br>PC4-B300<br>300 41.2×9.5×50；<br>側溝蓋 5 枚<br>C1-B300<br>コンクリート蓋；<br>側溝蓋 5 枚<br>C2-B400<br>コンクリート蓋；                              |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 192,840 |                                                                                                                                                                                             |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 192,840 | 歩車道境界ブロック 20 m<br>BB-2-1(200)<br>C種(180/210×300×600)；                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防護柵工       | 式                         | 1   | 1,269,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 防止柵工       | 式                         | 1   | 1,269,000 | 転落(横断)防止柵 100 m<br>柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ダークグレー<br>ン；                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 標識工        | 式                         | 1   | 1,003,900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 小型標識工      | 式                         | 1   | 1,003,900 | 標識柱 5 基<br>単柱式 径89.1 柱長さ 5m ダークグレー 5基以上<br>；<br>標識板 5 枚<br>案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区画線工       | 式                         | 1   | 664,025   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区画線工       | 式                         | 1   | 664,025   | 溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>有；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>有；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                           |     |     | 無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>^°イント式区画線 200 m<br>^°イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；<br>^°イント式区画線 500 m<br>(夜間)<br>^°イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；<br>^°イント式区画線 50 m<br>^°イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；<br>^°イント式区画線 50 m<br>(夜間)<br>^°イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；<br>高視認性区画線 150 m<br>リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm； |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                           |     |           | 高視認性区画線<br>(夜間)<br>リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm; 50 m                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 道路付属施設工    | 式                         | 1   | 1,057,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路付属物工     | 式                         | 1   | 1,057,720 | 視線誘導標 10 本<br>両面φ100 土中建込 30本以上;<br>視線誘導標 10 本<br>両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上;<br>視線誘導標 10 本<br>両面φ100 防護柵取付 30本以上;<br>視線誘導標 10 本<br>片面φ100 防護柵取付 30本以上;<br>車線分離標 10 本<br>φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上;<br>車線分離標 10 本<br>φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上;<br>車線分離標 10 本<br>φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上; |
| 構造物撤去工     | 式                         | 1   | 242,149   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 防護柵撤去工     | 式                         | 1   | 67,830    | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>P種 4段 コンクリート建込 ターコブラウン; 100 m                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 構造物取壊し工    | 式                         | 1   | 135,881   | 舗装版切断 190 m<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;<br>舗装版破碎 30 m <sup>2</sup><br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;                                                                                                                                                                                                         |
| 運搬処理工      | 式                         | 1   | 38,438    | 殻運搬 4 m <sup>3</sup><br>アスファルト殻;<br>殻処分 4 m <sup>3</sup><br>アスファルト殻;<br>現場発生品運搬 1 式                                                                                                                                                                                                                |
| 仮設工        | 式                         | 1   | 2,525,100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 交通管理工      | 式                         | 1   | 2,525,100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 雪寒         | 式                         | 1   | 25,985,506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 除雪工        | 式                         | 1   | 22,297,306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一般除雪工      | 式                         | 1   | 4,541,500  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>除雪トラック<br/>作業区分A<br/>排水管清掃車 5800L フ°ラ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分B<br/>排水管清掃車 5800L フ°ラ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分C<br/>排水管清掃車 5800L フ°ラ付 夜間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分D<br/>排水管清掃車 5800L フ°ラ付 夜間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分A<br/>10t 6×6 進行角可変フ°ラ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分B<br/>10t 6×6 進行角可変フ°ラ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分C<br/>10t 6×6 進行角可変フ°ラ付 夜間 貸与 待機無し；</p> </div> <div style="width: 55%;"> <p style="text-align: right;">10 時間</p> <p style="text-align: right;">10 時間</p> <p style="text-align: right;">20 時間</p> <p style="text-align: right;">10 時間</p> <p style="text-align: right;">30 時間</p> <p style="text-align: right;">30 時間</p> <p style="text-align: right;">60 時間</p> </div> </div> |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |           |                                                      |    |    |
|------------|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                              |    |    |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分D<br>10t 6×6 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し；    | 30 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分A<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 昼間 貸与 待機無し；     | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分B<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 昼間 貸与 待機無し；     | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分C<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し；     | 20 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分D<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し；     | 20 | 時間 |
| 凍結防止工      | 式                         | 1   | 5,509,211 | 凍結防止剤散布<br>作業区分A<br>ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； | 20 | 時間 |
|            |                           |     |           | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 凍結防止剤散布<br>作業区分C                                     | 60 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                           |     |     | ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 5 時間<br>作業区分C<br>ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；<br>凍結防止剤散布 20 時間<br>作業区分D<br>ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 10 時間<br>作業区分D<br>ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；<br>凍結防止剤散布 40 時間<br>作業区分A<br>ヴェルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 40 時間<br>作業区分B<br>ヴェルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 20 時間<br>作業区分B<br>ヴェルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；<br>凍結防止剤散布 70 時間<br>作業区分C<br>ヴェルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 20 時間<br>作業区分C<br>ヴェルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り； |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |     |                                                          |    |    |
|------------|---------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                  |    |    |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；      | 40 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；      | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分A<br>ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラウ付 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラウ付 待機無し； | 5  | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラウ付 待機有り； | 4  | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分C<br>ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラウ付 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分C<br>ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラウ付 待機有り； | 20 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラウ付 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D                                         | 20 | 時間 |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和8年度】 |     |             |                                         |
|--------------|---------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                 |
|              |                           |     |             | バルコ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機有り； |
| 待機費          | 式                         | 1   | 647,800     | 待機費<br>；数量総括表別紙内訳のとおり                   |
| 応急処理事業工      | 式                         | 1   | 11,365,470  | 応急処理事業<br>；数量総括表別紙内訳のとおり                |
| その他          | 式                         | 1   | 233,325     | 看板類設置(取外し)<br>1回当り 35枚以下；               |
| 仮設工          | 式                         | 1   | 3,688,200   |                                         |
| 交通管理工        | 式                         | 1   | 3,688,200   |                                         |
| 直接工事費        | 式                         | 1   | 101,018,663 |                                         |
| 共通仮設費        | 式                         | 1   | 12,437,180  |                                         |
| 共通仮設費        | 式                         | 1   | 2,636,180   |                                         |
| 技術管理費        | 式                         | 1   | 63,180      | 道路施設基本データ作成費用                           |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                         | 1   | 2,573,000   |                                         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                         | 1   | 9,801,000   |                                         |
| 純工事費         | 式                         | 1   | 113,455,843 |                                         |
| 現場管理費        | 式                         | 1   | 50,796,000  |                                         |
| 工事原価         | 式                         | 1   | 164,251,843 |                                         |
| 一般管理費等       | 式                         | 1   | 26,368,157  |                                         |
| 工事価格         | 式                         | 1   | 190,620,000 |                                         |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |
| 工事地名 | 島根県安来市吉佐町～島根県松江市宍道町地内     |

## 2. 工事内容

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 松江国道事務所 | 管理第二課                      |
| 2) 主工種  | 道路維持工事  |                            |
| 3) 工期   | 731日間   | 自 令和8年4月1日<br>至 令和10年3月31日 |
| 4) 工事概要 |         |                            |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 道路維持       | 式                         | 1   | 62,362,843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 巡視・巡回工     | 式                         | 1   | 17,014,719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 道路巡回工      | 式                         | 1   | 17,014,719 | 道路巡回 1 式<br>; 数量総括表別紙内訳のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 道路清掃工      | 式                         | 1   | 4,881,334  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 路面清掃工      | 式                         | 1   | 3,289,282  | 路面清掃(機械) 236.4 km<br>(夜間)<br>ブラシ式 リフトダンプ 貸与機械;<br>路面清掃(路肩部・人力) 10 km<br>塵埃量少ない;<br>路面清掃(歩道・人力) 1,500 m2<br>歩道 塵埃量少ない;<br>路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 20 m2<br>横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない;                                                                                                                                                  |
| 排水施設清掃工    | 式                         | 1   | 1,592,052  | 側溝清掃(人力) 440 m<br>無蓋;<br>側溝清掃(人力) 200 m<br>有蓋 コンクリート蓋;<br>側溝清掃(人力) 100 m<br>有蓋 鋼蓋(ボルト締無);<br>側溝清掃(機械) 140 m<br>0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業;<br>側溝清掃(機械) 140 m<br>0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ<br>清掃作業;<br>側溝清掃(機械) 1,000 m<br>0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 単独作業 清<br>掃作業;<br>側溝清掃(機械) 50 km<br>組合せ施工 移動 貸与機械;<br>側溝清掃(機械) 40 km |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                           |     |            | 単独施工 移動 貸与機械；<br>管渠清掃 100 m<br>管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃<br>車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；<br>管渠清掃 100 m<br>管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃<br>車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；<br>管渠清掃 100 m<br>管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃<br>車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；<br>樹清掃 50 箇所<br>蓋無し 貸与 土砂厚 25cm未満；<br>樹清掃 10 箇所<br>蓋有り 貸与 土砂厚 25cm未満；<br>樹清掃 10 箇所<br>蓋有り 貸与 土砂厚 25cm以上； |
| 除草工        | 式                         | 1   | 2,836,250  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路除草工      | 式                         | 1   | 2,460,000  | 道路除草(複合) 20,000 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 防草対策工      | 式                         | 1   | 376,250    | 防草シート 250 m2<br>ポリエステル t=4；                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 応急処理工      | 式                         | 1   | 30,896,940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 応急処理作業工    | 式                         | 1   | 22,087,300 | 労務費 800 人<br>;数量総括表別紙内訳のとおり<br>労務費 150 人<br>(夜間)<br>;数量総括表別紙内訳のとおり<br>材料費 1 式<br>;数量総括表別紙内訳のとおり<br>機械費 1 式<br>;数量総括表別紙内訳のとおり                                                                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |            |                        |     |    |
|-------------|---------------------------|-----|------------|------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                |     |    |
| その他         | 式                         | 1   | 8,809,640  | 散乱物処理                  | 40  | 箇所 |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2以下；         |     |    |
|             |                           |     |            | 散乱物処理                  | 30  | 箇所 |
|             |                           |     |            | (夜間)                   |     |    |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2以下；         |     |    |
|             |                           |     |            | 散乱物処理                  | 20  | 箇所 |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； |     |    |
|             |                           |     |            | 散乱物処理                  | 10  | 箇所 |
|             |                           |     |            | (夜間)                   |     |    |
|             |                           |     |            | 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； |     |    |
|             |                           |     |            | 落下物処理                  | 400 | 件  |
| 1回当り 20件以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 落下物処理       | 100                       | 件   |            |                        |     |    |
| (夜間)        |                           |     |            |                        |     |    |
| 1回当り 20件以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 看板類設置(取外し)  | 40                        | 枚   |            |                        |     |    |
| 1回当り 35枚以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 看板類設置(取外し)  | 10                        | 枚   |            |                        |     |    |
| (夜間)        |                           |     |            |                        |     |    |
| 1回当り 35枚以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 放置自転車撤去     | 10                        | 回   |            |                        |     |    |
| 1回当り 10台以下； |                           |     |            |                        |     |    |
| 仮設工         | 式                         | 1   | 6,733,600  |                        |     |    |
| 交通管理工       | 式                         | 1   | 6,733,600  |                        |     |    |
| 道路修繕        | 式                         | 1   | 12,670,314 |                        |     |    |
| 舗装工         | 式                         | 1   | 5,294,140  |                        |     |    |
| アスファルト舗装補修工 | 式                         | 1   | 5,294,140  | クランク処理                 | 800 | m  |
|             |                           |     |            | 加熱注入式目地；               |     |    |
| クランク処理      | 600                       | m   |            |                        |     |    |
| (夜間)        |                           |     |            |                        |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |         |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                     |
|            |                           |     |         | 加熱注入式目地；<br>ハッチング 10 t<br>密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；<br>ハッチング 10 t<br>(夜間)<br>密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；<br>ハッチング 10 t<br>再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；<br>ハッチング 6 t<br>常温合材；<br>ハッチング 1 t<br>(夜間)<br>常温合材； |
| 排水構造物工     | 式                         | 1   | 421,440 |                                                                                                                                                                                             |
| 作業土工       | 式                         | 1   | 45,640  |                                                                                                                                                                                             |
| 側溝工        | 式                         | 1   | 375,800 | プレキャストU型側溝 20 m<br>PU3-B300-H300<br>B300-H300；<br>側溝蓋 10 枚<br>PC4-B300<br>300 41.2×9.5×50；<br>側溝蓋 5 枚<br>C1-B300<br>コンクリート蓋；<br>側溝蓋 5 枚<br>C2-B400<br>コンクリート蓋；                              |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 192,840 |                                                                                                                                                                                             |
| 縁石工        | 式                         | 1   | 192,840 | 歩車道境界ブロック 20 m<br>BB-2-1(200)<br>C種(180/210×300×600)；                                                                                                                                       |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 防護柵工       | 式                         | 1   | 1,269,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 防止柵工       | 式                         | 1   | 1,269,000 | 転落(横断)防止柵 100 m<br>柵高 1.1m P種 縦格子型 コンクリート建込 ダークグレー<br>ン；                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 標識工        | 式                         | 1   | 1,003,900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 小型標識工      | 式                         | 1   | 1,003,900 | 標識柱 5 基<br>単柱式 径89.1 柱長さ 5m ダークグレー 5基以上<br>；<br>標識板 5 枚<br>案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区画線工       | 式                         | 1   | 664,025   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区画線工       | 式                         | 1   | 664,025   | 溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>有；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>有；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                           |     |     | 無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装<br>無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 50 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 50 m<br>(夜間)<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；<br>^°イント式区画線 200 m<br>^°イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；<br>^°イント式区画線 500 m<br>(夜間)<br>^°イント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；<br>^°イント式区画線 50 m<br>^°イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；<br>^°イント式区画線 50 m<br>(夜間)<br>^°イント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；<br>高視認性区画線 150 m<br>リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm； |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                           |     |           | 高視認性区画線<br>(夜間)<br>リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm; 50 m                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 道路付属施設工    | 式                         | 1   | 1,057,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路付属物工     | 式                         | 1   | 1,057,720 | 視線誘導標 10 本<br>両面φ100 土中建込 30本以上;<br>視線誘導標 10 本<br>両面φ100 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上;<br>視線誘導標 10 本<br>両面φ100 防護柵取付 30本以上;<br>視線誘導標 10 本<br>片面φ100 防護柵取付 30本以上;<br>車線分離標 10 本<br>φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上;<br>車線分離標 10 本<br>φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上;<br>車線分離標 10 本<br>φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上; |
| 構造物撤去工     | 式                         | 1   | 242,149   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 防護柵撤去工     | 式                         | 1   | 67,830    | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>P種 4段 コンクリート建込 ターコブラウン; 100 m                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 構造物取壊し工    | 式                         | 1   | 135,881   | 舗装版切断 190 m<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;<br>舗装版破碎 30 m <sup>2</sup><br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下;                                                                                                                                                                                                         |
| 運搬処理工      | 式                         | 1   | 38,438    | 殻運搬 4 m <sup>3</sup><br>アスファルト殻;<br>殻処分 4 m <sup>3</sup><br>アスファルト殻;<br>現場発生品運搬 1 式                                                                                                                                                                                                                |
| 仮設工        | 式                         | 1   | 2,525,100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 交通管理工      | 式                         | 1   | 2,525,100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 雪寒         | 式                         | 1   | 25,985,506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 除雪工        | 式                         | 1   | 22,297,306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一般除雪工      | 式                         | 1   | 4,541,500  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>除雪トラック<br/>作業区分A<br/>排水管清掃車 5800L フﾟｯ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分B<br/>排水管清掃車 5800L フﾟｯ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分C<br/>排水管清掃車 5800L フﾟｯ付 夜間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分D<br/>排水管清掃車 5800L フﾟｯ付 夜間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分A<br/>10t 6×6 進行角可変フﾟｯ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分B<br/>10t 6×6 進行角可変フﾟｯ付 昼間 貸与 待機無し；</p> <p>除雪トラック<br/>作業区分C<br/>10t 6×6 進行角可変フﾟｯ付 夜間 貸与 待機無し；</p> </div> <div style="width: 55%;"> <p style="text-align: right;">10 時間</p> <p style="text-align: right;">10 時間</p> <p style="text-align: right;">20 時間</p> <p style="text-align: right;">10 時間</p> <p style="text-align: right;">30 時間</p> <p style="text-align: right;">30 時間</p> <p style="text-align: right;">60 時間</p> </div> </div> |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |           |                                                      |    |    |
|------------|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                              |    |    |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分D<br>10t 6×6 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し；    | 30 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分A<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 昼間 貸与 待機無し；     | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分B<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 昼間 貸与 待機無し；     | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分C<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し；     | 20 | 時間 |
|            |                           |     |           | 除雪トラック<br>作業区分D<br>7t 4×4 進行角可変ﾌﾟﾗｯ付 夜間 貸与 待機無し；     | 20 | 時間 |
| 凍結防止工      | 式                         | 1   | 5,509,211 | 凍結防止剤散布<br>作業区分A<br>ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； | 20 | 時間 |
|            |                           |     |           | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ﾊﾞﾙｺﾝ式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |           | 凍結防止剤散布<br>作業区分C                                     | 60 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                           |     |     | ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 5 時間<br>作業区分C<br>ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；<br>凍結防止剤散布 20 時間<br>作業区分D<br>ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 10 時間<br>作業区分D<br>ヴェルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；<br>凍結防止剤散布 40 時間<br>作業区分A<br>ヴェルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 40 時間<br>作業区分B<br>ヴェルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 20 時間<br>作業区分B<br>ヴェルコン式 3.4m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 待機有り；<br>凍結防止剤散布 70 時間<br>作業区分C<br>ヴェルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機無し；<br>凍結防止剤散布 20 時間<br>作業区分C<br>ヴェルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待機有り； |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |     |                                                              |    |    |
|------------|---------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                      |    |    |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待<br>機無し；      | 40 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>ベルコン式 3.4m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 待<br>機有り；      | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分A<br>ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機無し； | 5  | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>ベルコン式 2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機有り； | 4  | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分C<br>ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分C<br>ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機有り； | 20 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>ベルコン式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機無し； | 10 | 時間 |
|            |                           |     |     | 凍結防止剤散布<br>作業区分D                                             | 20 | 時間 |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度松江維持出張所管内保守工事【令和9年度】 |     |             |                                         |
|--------------|---------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                 |
|              |                           |     |             | バルコ式 2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込 プラ<br>ウ付 待機有り； |
| 待機費          | 式                         | 1   | 647,800     | 待機費<br>；数量総括表別紙内訳のとおり                   |
| 応急処理事業工      | 式                         | 1   | 11,365,470  | 応急処理事業<br>；数量総括表別紙内訳のとおり                |
| その他          | 式                         | 1   | 233,325     | 看板類設置(取外し)<br>1回当り 35枚以下；               |
| 仮設工          | 式                         | 1   | 3,688,200   |                                         |
| 交通管理工        | 式                         | 1   | 3,688,200   |                                         |
| 直接工事費        | 式                         | 1   | 101,018,663 |                                         |
| 共通仮設費        | 式                         | 1   | 12,437,180  |                                         |
| 共通仮設費        | 式                         | 1   | 2,636,180   |                                         |
| 技術管理費        | 式                         | 1   | 63,180      | 道路施設基本データ作成費用                           |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                         | 1   | 2,573,000   |                                         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                         | 1   | 9,801,000   |                                         |
| 純工事費         | 式                         | 1   | 113,455,843 |                                         |
| 現場管理費        | 式                         | 1   | 50,796,000  |                                         |
| 工事原価         | 式                         | 1   | 164,251,843 |                                         |
| 一般管理費等       | 式                         | 1   | 26,368,157  |                                         |
| 工事価格         | 式                         | 1   | 190,620,000 |                                         |