

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事
工事地名	島根県飯石郡飯南町下赤名地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	258日間	自 令和 8年 7月17日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	76,661,055		
道路土工		式	1	753,692		
掘削工 (ICT)		式	1	113,490	掘削 (ICT)	90 m3
路体盛土工		式	1	592,570	土砂 導入型 小規模；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	592,570	路体 (築堤) 盛土	110 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	2,476	2.5m未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	45,156	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	10 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	45,156	法面整形 (切土) (ICT)	20 m2
法面整形工 (ICT)		式	1	45,156	土砂 導入型；	
法面整形工 (ICT)		式	1	45,156	法面整形 (盛土) (ICT)	60 m2
法面整形工 (ICT)		式	1	45,156	土砂 導入型；	
法面工		式	1	2,140		
植生工		式	1	2,140	種子散布	5 m2
植生工		式	1	2,140	肥料無し 100m2未満；	
舗装工		式	1	4,000,809		
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	下層路盤 (車道・路肩部)	76 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm；	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	上層路盤 (車道・路肩部)	76 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	上層路盤 (車道・路肩部)	74 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	再生As安定処理 (30) 仕上り厚 80mm；	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	基層 (車道・路肩部)	71 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	改質As 再生粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50mm	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	；	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	表層 (車道・路肩部)	78 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	改質As 密粒II型 (20) DS3000 舗装厚 50mm	
アスファルト舗装工		式	1	1,386,832	m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	706,395	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	99 m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	102 m2
アスファルト舗装工	式	1	562,041	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	56 m2
				基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	10 m2
				基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	46 m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	13 m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	52 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,153,622	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	334 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	31 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	306 m2
アスファルト舗装工	式	1	109,620	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	27 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	27 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	20,884	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	4	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ;	4	m2
コンクリート舗装工	式	1	61,415	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	14	m2
				表層 18-8-40(高炉) t=100 ;	14	m2
擁壁工	式	1	9,998,286			
作業土工	式	1	544,522			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,930,840	小型擁壁 2号重力式擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	16	m3
				小型擁壁 6号重力式擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	5	m3
				重力式擁壁 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	20	m3
				重力式擁壁 3号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	14	m3
				重力式擁壁 4号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	11	m3
				重力式擁壁 5号重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	55	m3
				1号嵩上擁壁	5	m
				2号嵩上擁壁	4	m
				1号取付擁壁	4	m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					2号取付擁壁	4 m
					足場	1 式
					安全ネット必要；	
石・ブロック積(張)工		式	1	92,078		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	92,078	現場打基礎コンクリート	2 m
					1号コンクリートブロック基礎	
					18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 23 c m ；	
					現場打小口止コンクリート	0.1 m3
					3号小口止	
					18-8-40(高炉) ；	
					コンクリート(間知)ブロック積	2 m2
					1号コンクリートブロック積	
					粗面 控え35cm ；	
					胴込・裏込材(砕石)	0.2 m3
					再生砕石 RC-40 ；	
					現場打天端コンクリート	0.1 m3
					1号天端コンクリート	
					18-8-40(高炉) ；	
カルバート工		式	1	5,966,163		
作業土工		式	1	110,083		
プレキャストカルバート工		式	1	5,856,080	1号基礎	2 m
					2号基礎	2 m
					1号門型カルバート	2 m
					W3000×H1800 ；	
					1号底張コンクリート	2 m3
					1号小口止	1 箇所
					2号小口止	1 箇所
排水構造物工		式	1	15,578,964		
作業土工		式	1	622,723		

積算内訳書

工事名		令和8年度国道54号東下歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	12,505,788	プレキャストU型側溝 1号水路 幅60cm 高さ38cm ;	40	m
				プレキャストU型側溝 1号スリット側溝 幅30cm 高さ30cm ;	76	m
				自由勾配側溝 1号 B500-H700～900 ;	140	m
				自由勾配側溝 2号 B300-H400(横断用) ;	1	m
				自由勾配側溝 3号 B400-H400～500 ;	20	m
				自由勾配側溝 4号 B300-H300 ;	2	m
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝 縦断用 B500用 ;	82	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝 縦断用 B400用 ;	16	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝 縦断用 B300用 ;	2	枚
				側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝 縦断用 B500用 T-6 細目 滑止有 ;	10	枚
				側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝 横断用 B500用 T-6 細目 滑止有	19	枚

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝 横断用 B300用 T-6 細目 滑止有 ； 側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝 縦断用 B400用 T-6 細目 滑止有 ； 側溝蓋 グレーチング 蓋 B500用 T-6 細目 滑止有；	
				1	枚
				2	枚
				； 側溝蓋 グレーチング 蓋 B500用 T-6 細目 滑止有；	
				4	枚
管渠工	式	1	693, 183	暗渠排水管 1号排水管 VU100 据付 直管 50～150mm； 暗渠排水管 2号排水管 VU200 据付 直管 200～400mm； 暗渠排水管 3号排水管 シングルφ300 据付 波状管 シングル構造 無孔 呼径300mm； 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D200 重圧管(1種)； 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 重圧管(1種)； 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 重圧管(1種)；	
				2	m
				21	m
				11	m
				2	m
				4	m
				9	m
集水桝・マンホール工	式	1	1, 733, 060	現場打ち集水桝 1号街渠桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝	
				1	箇所
				1	箇所

積算内訳書

工事名		令和8年度国道54号東下歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2号街渠桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				2号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				3号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				4号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				5号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				6号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				7号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				1号分水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				1号合流桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; プレキャスト街渠桝	4 箇所
				3号街渠桝 300×300/500 ; マンホール嵩上 蓋	1 箇所 3 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				グレーチング 蓋 B500-L500用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有； 蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 B600-L600用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有； 蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 B700-L700用 T-25 ボルト固定 細目 滑止有； 蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 B800-L800用 T-6 110° 開閉 クリップ 固定 細目 滑止有； 蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 B800-L800用 T-25 ボルト固定 細目 滑止有； 蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 B800-L800用 t=3.2； 足掛金具 W300 φ19；	8 本
排水工	式	1	24,210	1号取水分水溝 B600用；	1 箇所
縁石工	式	1	3,681,788		
作業土工	式	1	42,923		
縁石工	式	1	3,638,865	歩車道境界ブロック BB-1-3(200) 片面R B種 180/205×250×600 寒冷地仕様； 歩車道境界ブロック BB-1-3(200) 基礎材無 片面R B種 180/205×250×600 寒冷地仕様； 歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	105 m 54 m 122 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)基礎材無 両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(300) 片面R D種 180/215×350×600 寒冷地仕様； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号 C種 150×150×600 寒冷地仕様；	3 10 21	m m m
区画線工		式	1	473,062			
区画線工		式	1	473,062	溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白 加熱； 貼付式区画線 自転車ﾅﾙﾞﾏｰｸ 白； 貼付式区画線 自転車ﾅﾙﾞﾗｲﾝ 白； 区画線消去 削取り式；	6 22 220 26 4 11 177	m m m m 枚 枚 m
防護柵工		式	1	1,403,286			
防止柵工		式	1	1,403,286	転落(横断)防止柵 P種 H=1100 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； ﾌｪﾝｽ撤去・再設置 (流用品)	109 3 m m	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				柵高 1.1m コンクリート建込 ; 箱抜き φ 100 L=0.2m ;	8 本
道路附属施設工	式	1	708,198		
防草コンクリート	式	1	570,698	1号張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=70 ;	53 m
				2号張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=70 ;	18 m
道路附属物工	式	1	137,500	1号階段	1 箇所
組立歩道工	式	1	13,631,787		
作業土工	式	1	131,408		
組立歩道工	式	1	13,500,379	1号組立歩道 鋼製支柱式 フレキャストコンクリート製 幅員2.00m 支柱L =2700 ;	57 m
				1号支柱基礎ブロック 700×700×400 ;	19 箇所
				2号支柱基礎ブロック 830×600×400 ;	2 箇所
				1号基礎ブロック	57 m
				1号場所打ちコンクリート	1 箇所
				1号端部基礎	1 箇所
				2号端部基礎	1 箇所
				3号端部基礎	1 箇所
				4号端部基礎	1 箇所
構造物撤去工	式	1	3,852,144		
防護柵撤去工	式	1	73,934	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=1100 コンクリート建込 ;	108 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=700 コンクリート建込 ;	1 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	2,273,637	コンクリート構造物取壊し	168	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	0.4	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	44	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	210	m
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版切断	1	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	200	m2
排水構造物撤去工	式	1	80,401	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				舗装版破碎	160	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm；		
				舗装版破碎	17	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；		
運搬処理工	式	1	1,424,172	U型側溝撤去	11	m
				B300-H200		
				再利用撤去；		
				U型側溝撤去	30	m
				B600-H400		
				再利用撤去；		
				殻運搬	170	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0.4	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	38	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	170	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0.4	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	38	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号東下歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式 転落防止柵、U型側溝；
仮設工	式	1	16,518,658	
作業土工	式	1	25,912	
土留・仮締切工	式	1	3,352,812	
仮水路工	式	1	1,932,624	
作業ヤード整備工	式	1	329,310	
交通管理工	式	1	10,878,000	
直接工事費	式	1	76,661,055	
共通仮設費	式	1	11,188,274	
共通仮設費	式	1	1,798,274	
運搬費	式	1	363,044	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	802,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	633,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,390,000	
純工事費	式	1	87,849,329	
現場管理費	式	1	29,729,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	117,578,329	
一般管理費等	式	1	21,141,671	
工事価格	式	1	138,720,000	