

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事
工事地名	島根県安来市荒島町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	559日間	自 令和 8年 7月22日 至 令和10年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	34,748,648		
舗装工	式	1	2,401,178		
橋面防水工	式	1	356,096	橋面防水(A) 塗膜防水 無溶剤形エポキシ樹脂塗膜系防水材；	64 m2
薄層カー舗装工	式	1	2,045,082	薄層カー舗装 緑 樹脂モルタル舗装 t=8； セメントモルタル 1:3 高炉； ノンスリップ w=35mm t=18mm ステンレス；	64 m2 3 m3 97 m
橋梁付属物工	式	1	340,800		
排水施設工	式	1	340,800	水抜き孔 φ 20；	32 箇所
橋梁補修工	式	1	4,695,349		
断面修復工	式	1	285,800	左官工法 断面修復(A) 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有；	0.2 m2
シート補修工	式	1	4,402,350	FRPシート補修	40.5 m2
沓座モルタル補修工	式	1	7,199	沓座モルタル補修(A)	1 箇所
現場塗装工	式	1	20,804,992		
橋梁塗装工	式	1	20,804,992	素地調整 1種ケレン 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回塗り)； 素地調整 (夜間) 1種ケレン 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回塗り)； 下塗	260 m2 180 m2 260 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				有機ソノクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ;	
				下塗	180 m2
				(夜間)	
				有機ソノクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ;	
				下塗	260 m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回 ;	
				下塗	180 m2
				(夜間)	
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回 ;	
				中塗	260 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	
				中塗	180 m2
				(夜間)	
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	
				上塗	260 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	
				上塗	180 m2
				(夜間)	
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	
				足場	1 式
				(夜間)	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
				スライト式移動足場	1 式
				(夜間)	
				防護	1 式
				(夜間)	
				防護	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間)
構造物撤去工	式	1	2, 370, 824	
構造物取壊し工	式	1	834, 424	<div> <div>コンクリート構造物取壊し</div> <div>鉄筋構造物 人力施工 ;</div> <div>既設舗装はぎ取り</div> <div>ハスリップ 撤去</div> <div>FRPシート撤去</div> <div>FRPシート撤去</div> <div>(夜間)</div> </div> <div> <div>0. 005</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>64</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>97</div> <div>m</div> </div> <div> <div>31. 4</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>4</div> <div>m2</div> </div>
運搬処理工	式	1	1, 536, 400	<div> <div>特別管理産業廃棄物運搬</div> <div>汚泥・廃プラスチック(鉛・PCB含有) ;</div> <div>特別管理産業廃棄物処分</div> <div>汚泥(鉛・PCB含有) ;</div> <div>特別管理産業廃棄物処分</div> <div>廃プラスチック(鉛・PCB含有) ;</div> </div> <div> <div>1</div> <div>回</div> </div> <div> <div>657</div> <div>kg</div> </div> <div> <div>44</div> <div>缶</div> </div>
仮設工	式	1	4, 135, 505	
付属物工	式	1	326, 005	
交通管理工	式	1	3, 809, 500	
直接工事費	式	1	34, 748, 648	
共通仮設費	式	1	11, 597, 710	
共通仮設費	式	1	4, 409, 710	
安全費	式	1	4, 020, 480	<div> <div>安全衛生保護具</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
技術管理費	式	1	64, 230	<div> <div>道路施設基本データ作成費用</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>

積算内訳書

工事名	令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	325,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,188,000	
純工事費	式	1	46,346,358	
現場管理費	式	1	25,765,000	
工事原価	式	1	257,812,434	
一般管理費等	式	1	37,277,566	
工事価格	式	1	295,090,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	2,375,675	
標識補修工	式	1	1,091,335	
作業土工	式	1	2,195	
炭素繊維シート補強工	式	1	1,089,140	下地処理 (夜間) 2種ケレン; 炭素繊維シート貼付 (夜間) すだれ状 t=0.333; 仕上塗装 (夜間) アクリルウレタン樹脂系; 無収縮モルタル(A) (夜間) t=40;
構造物撤去工	式	1	11,240	
構造物取壊し工	式	1	11,240	コンクリートはつり (夜間) 3cmを超え6cm以下;
仮設工	式	1	1,273,100	
交通管理工	式	1	1,273,100	
直接工事費	式	1	2,375,675	
共通仮設費	式	1	847,000	
共通仮設費	式	1	83,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	15, 194, 832			
トンネル工		式	1	7, 728, 100			
はく落防止工		式	1	2, 492, 460	はく落防止 (A)	14	m2
					はく落防止 (B)	2	m2
					鋼板接着 (A)	0. 7	m2
漏水対策工		式	1	5, 235, 640	線導水	18	m
					100型；		
					線導水	14	m
					150型；		
					線導水	0. 5	m
					210型；		
					導水樋	0. 5	m
					B160 耐寒型；		
					導水樋	14	m
					B300 耐寒型；		
					導水樋	8	m
					B360 耐寒型；		
					導水樋	6	m
					B460 耐寒型；		
					導水樋	4	m
					B560 耐寒型；		
					導水樋	4	m
					B760 耐寒型；		
					止水コーキング (A)	21	m
					シリコン系 導水樋；		
					止水コーキング (B)	15	m
					エポキシ樹脂系 鋼板；		
					ひび割れ止水 (A)	3	m
					t=60；		
構造物撤去工		式	1	1, 629, 732			

積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
排水構造物撤去工	式	1	1,629,680	導水樋撤去	24	m	
				導水幅300mm以下；			
				導水樋撤去	16	m	
				導水幅300mm超500mm以下；			
				導水樋撤去	4	m	
				導水幅500mm超700mm以下；			
				導水樋撤去	4	m	
	式	1	52	導水幅700mm超1,000mm以下；			
				鋼板撤去	0.4	m2	
				モルタル撤去	0.4	m2	
運搬処理工	式	1	52	現場発生品運搬	1	式	
				鋼板；			
仮設工	式	1	5,837,000				
交通管理工	式	1	5,837,000				
直接工事費	式	1	15,194,832				
共通仮設費	式	1	2,703,000				
共通仮設費	式	1	174,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1	174,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	2,529,000				
純工事費	式	1	17,897,832				
現場管理費	式	1	9,403,000				
工事原価	式	1	27,300,832				

積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	39,701,500	
現場塗装工	式	1	35,100,090	
橋梁塗装工	式	1	35,100,090	素地調整 1,180 m2 2種ケレン(動力工具と手工具の併用) ; 下塗 1,180 m2 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗 装回数 2回 ; 足場 1 式 単管足場 箱桁内部作業通路有り ;
仮設工	式	1	4,601,410	
環境対策工	式	1	4,601,410	
直接工事費	式	1	39,701,500	
共通仮設費	式	1	17,741,570	
共通仮設費	式	1	9,833,570	
安全費	式	1	9,456,570	安全衛生保護具 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	377,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,908,000	
純工事費	式	1	57,443,070	
現場管理費	式	1	30,915,000	
工事原価	式	1	88,358,070	

積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	32,581,879		
舗装工	式	1	2,267,996		
路面切削工	式	1	263,521	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 切削屑； 殻処分 切削屑；	407 m2 15 m3 15 m3
橋面防水工	式	1	1,096,865	橋面防水 (B) 塗膜防水；	407 m2
オーバーレイ工	式	1	907,610	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 37mm 3.0m超；	407 m2
区画線工	式	1	42,365		
区画線工	式	1	42,365	溶融式区画線 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	54 m 110 m
橋梁付属物工	式	1	14,311,150		
伸縮継手工	式	1	12,902,450	伸縮装置止水(A) 伸縮装置止水(B)	17 m 21.3 m
排水施設工	式	1	1,154,000	床版水抜きパイプ(A) 床版水抜きパイプ(B) 排水桝孔明(A) 排水桝蓋取替(A)	3 箇所 3 箇所 6 孔 1 枚
点検施設工	式	1	254,700	点検施設取替(A)	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁補修工		式	1	9,547,800		
断面修復工		式	1	9,547,800	断面修復(B)	42 m2
					断面修復(C)	3 m2
現場塗装工		式	1	2,909,414		
橋梁塗装工		式	1	1,960,568	素地調整	2 m2
					塗膜剥離剤塗布 1種ケレン；	
					下塗	2 m2
					有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回；	
					下塗	2 m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回；	
					中塗	2 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	
					上塗	2 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	
					足場	1 式
					防護	1 式
					登り桟橋	1 式
橋梁塗装工		式	1	510,846	素地調整	5 m2
					3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)；	
					下塗り	5 m2
					脱脂洗浄剤 錆転換型特殊エポキシ樹脂系塗料 塗布回数1回；	
					中塗	5 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	
					上塗	5 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	

積算内訳書

工事名	令和8年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
表面被覆工	式	1	438,000	防食テープ貼付 環境遮断型テープ；	3 m2
構造物撤去工	式	1	954		
運搬処理工	式	1	954	現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	3,502,200		
交通管理工	式	1	3,502,200		
直接工事費	式	1	32,581,879		
共通仮設費	式	1	8,468,620		
共通仮設費	式	1	1,520,620		
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	843,420	安全衛生保護具	1 式
技術管理費	式	1	193,200	鉄筋探査費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	321,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,948,000		
純工事費	式	1	41,050,499		
現場管理費	式	1	23,543,000		
工事原価	式	1	64,593,499		